

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်

ခွင့်ပြုမိန့်



ခွင့်ပြုမိန့် အမှတ်၊ မနသ- ၁၀၆၆ /၂၀၁၅ ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ၂၄ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂(ခ) အရ ဤခွင့်ပြုမိန့်ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်-

(က) **ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏အမည်** ဦးလဆန်

(ခ) **အဘ အမည်** ဦးကရင်ကမ်

(ဂ) **နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် အမှတ်** ၁/မကန(နိုင်) ၀၈၂၀၀၉

(ဃ) **နေရပ်လိပ်စာ** အမှတ်-၂၈၊ ၇ မိုင် ကုန်းအိမ်ရာ၊ ပြည်လမ်း နှင့် ပါရမီလမ်းထောင့်၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

(င) **ဖွဲ့စည်းထားသည့် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းမည့် အဖွဲ့အစည်း** Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်)

(စ) **ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်မည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား** မူလလမ်းအဟောင်းအား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်း အဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း

(ဆ) **ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သည့်အရပ်ဒေသ(များ)** ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်- လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း ၄၇ မိုင်

(ဇ) **မတည်ငွေရင်းပမာဏ(ကျပ်)** ၂၀၈၇၉.၅၀ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆.၁၅ သန်းခန့် အပါအဝင် စုစုပေါင်း ကျပ် နှစ်သောင်း ရှစ်ရာ ခုနှစ်ဆယ့် ကိုးသန်းနှင့် ငါးသိန်းတိတိ)

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၆ /၂၀၁၅(မနသ)

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်

၁။ မြန်မာကုမ္ပဏီဖြစ်သော Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်) မှ ကချင် ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် မူလလမ်းအဟောင်းအား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်း အသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် အဆိုပြု တင်ပြလာခြင်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ (၁၂/၂၀၁၅) အစည်းအဝေး၌ တင်ပြခဲ့ရာ "ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင် မူလလမ်း အဟောင်းအား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုကြောင်း"ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အခန်း(၇)၊ ပုဒ်မ ၁၂(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး လျက် Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်) မူလလမ်း အဟောင်းအား BOTစနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ခွင့်ပြုမိန့် အမှတ်၊ မနသ- ၁၀၆၆/၂၀၁၅ ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။

၃။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်) အနေဖြင့် ဤခွင့်ပြုမိန့်အရ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ အခန်း(၁၁)အရ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အောက်ဖော်ပြပါ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များကို ခံစားခွင့်ပြုနိုင်ရန် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို ထုတ်ပြန် လိုက်သည် -

(က) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀(က)အရ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စီးပွားဖြစ် စတင်သော နှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း(၅)နှစ်အထိ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။

(ခ) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀(ဂ) အရ လုပ်ငန်းမှ ရရှိသော အမြတ်ငွေကို သီးသန့်ရန်ပုံငွေထား၍ တစ်နှစ်အတွင်းလုပ်ငန်း၌ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် ထိုအမြတ်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့် ခံစားနိုင်ရန်အတွက် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ကာလ ကုန်ဆုံးပြီး၍ အမှန်တကယ် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါ လုပ်ငန်း အမှန် တကယ် အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေကို ဖော်ပြလျက် ဤကော်မရှင်သို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(ဂ) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀(စ)အရ ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားပြီး တစ်ဆက်တည်း နှစ်နှစ် အတွင်း အမှန်တကယ် ပေါ်ပေါက်သည့် အရှုံးငွေကိုယင်းသို့ အရှုံးပေါ်ပေါက်သည့်

နှစ်မှစ၍ တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်ကာလအထိ သယ်ယူခုနှိမ်ခွင့်ကို လုပ်ငန်း အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေကို ဖော်ပြလျက် ဤကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ဃ) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀(ဆ)အရ လုပ်ငန်းစတင်တည်ဆောက်မှုကာလအတွင်း အမှန်တကယ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်၍ ပြည်ပမှတင်သွင်းသော ယာဉ်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အသုံးအဆောင် တန်ဆာပလာ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်း၊ စက်အရန်ပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအပေါ်တွင် အကောက်ခွန်နှင့် အခြား ပြည်တွင်းအခွန်အကောက်များ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ဤကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(င) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀(ဈ)အရ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန်အလို့ငှာ ယာဉ်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အဆောက်အဦ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး အခြားမတည်ပစ္စည်းများ အပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့တွက်နှုန်းများအတိုင်း တွက်ချက်ပြီး ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့တွက်ငွေကို အမြတ်ငွေထဲမှ နုတ်ပယ်ခွင့်အား ဤကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(စ) ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀(ည)အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ တိုးမြှင့်ပြီး မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုထားသည့် သက်တမ်းကာလအတွင်း အမှန်တကယ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်၍ ပြည်ပမှတင်သွင်းသော ယာဉ်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအပေါ်တွင် အကောက်ခွန်နှင့် အခြားပြည်တွင်း အခွန်အကောက်များ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ဤကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

၄။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀(ဆ)အရ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ယာဉ်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်း၊ စက်အရန်ပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ တင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဈေးနှုန်းများသင့်မြတ်မှုစသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် စစ်ဆေးရေးကိုယ်စားလှယ် (Inspection Agency)၏ စစ်ဆေးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၅။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည် ဤခွင့်ပြုမိန့်အရ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် မူလ အဆိုပြုလွှာ၌ ဖော်ပြထားသည့် **ဝန်ဆောင်မှု ရည်မှန်းချက်များကို အနိမ့်ဆုံးရည်မှန်းချက်များ** အဖြစ်ထားရှိ ဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။

၆။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်) သည် ဤအဆိုပြု လုပ်ငန်း၏ စာရင်းများကို သီးခြား ပြုစုထားရှိရမည်။

၇။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင် မူလ လမ်းအဟောင်းအား BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန နှင့်

ချုပ်ဆိုမည့် ဖောက်လုပ်ပြုပြင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း (Build Operate And Transfer) ပဋိညာဉ် စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ အတိုင်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။ အဆိုပြုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနနှင့် Nothern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်) တို့ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် မူလလမ်းအဟောင်း အား BOTစနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေး ပဋိညာဉ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ၍ ထိုက်သင့်သော တံဆိပ် ခေါင်းခွန်များ ပေးဆောင်ပြီးသည့်အခါ ယင်းသဘောတူစာချုပ် မိတ္တူ(၅)စောင်ကို ဤ ကော်မရှင်သို့ မပျက် မကွက်ပေးပို့တင်ပြရမည်။

၉။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်)သည် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် မူလ လမ်း အဟောင်းအား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းသက်တမ်းမှာ ကနဦး(၄၅)နှစ် နှင့် ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နောက်ထပ် (၁၀)နှစ်(၁)ကြိမ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သက်တမ်းကို ရေတွက်ရာတွင် ပဋိညာဉ် စာချုပ် အပိုဒ် ၂ ပါ လုပ်ငန်းများကို အပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် နေ့ရက်(သို့မဟုတ်)လုပ်ငန်း ကာလ(၃)နှစ် ထက်စော၍ လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပေးသည့်နေ့ ထိုနှစ်ရပ်အနက် စောရာ နေ့ရက်ကာလမှ စတင် သတ်မှတ်သည်။

၁၀။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည်ကောက်ခံရရှိသည့်လမ်းအသုံးပြုခမှ“လမ်းဦးစီးဌာနသို့”အောက်ပါအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်-

(က)	ပထမ(၅)နှစ်အတွက်	ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ
(ခ)	(၆)နှစ်မြောက်မှ (၁၅)နှစ်မြောက်အထိ(၁၀)နှစ်	၅%
(ဂ)	(၁၆)နှစ်မြောက်မှ (၂၅)နှစ်မြောက်အထိ(၁၀)နှစ်	၁၀%
(ဃ)	(၂၆)နှစ်မြောက်မှ (၃၅)နှစ်မြောက်အထိ(၁၀)နှစ်	၁၅%
(င)	(၃၆)နှစ်မြောက်မှ (၄၅)နှစ်မြောက်အထိ(၁၀)နှစ်	၂၀%

(စ) ၄၅ နှစ်ကျော် ကာလအတွက် အချိန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံခွင့် တင်ပြချိန်တွင် နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ပေးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းပေးသွင်းရန်ဖြစ်သည်။

၁၁။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် ကာလ(၄၅)နှစ်သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန် နောက်ထပ် တိုးမြှင့် ကာလများပြီးဆုံးပါက အဆိုပါလမ်းနှင့် ဂိတ်များကို ဖောက်လုပ် ပြီးစီးချိန်ကရှိနေသော ကောင်းမွန်သည့်အနေအထားအတိုင်း လမ်းဦးစီးဌာနသို့ အဖိုးစားနား တစ်စုံ တစ်ရာမရှိဘဲ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

၁၂။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)မှ အဆိုပြုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းအလုပ်သမားများ ခန့်ထားရာတွင် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေး ပြေလည်စေရန် အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်သာယာရေး နှင့် စာရင်း ဇယားများ စနစ်တကျ ရှိစေရေးအတွက် အဆိုပြုချက်တွင် တင်ပြထားသည့်အတိုင်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၃။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည် ဤခွင့်ပြုမိန့် အရ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ မီးဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် မီးဘေးအန္တရာယ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို ဝန်ခံကတိပြုထားသည့်အတိုင်း စနစ်တကျထားရှိ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အမိန့်များကို တိကျစွာလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့ပြင် ရေသိုလှောင်ကန်၊ မီးသတ်ဆေးဘူးများကဲ့သို့ မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ကာကွယ်မှု ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မီးငြိမ်းသတ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုတတ်စေရန် သင်တန်းများပေးရမည်။

၁၄။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည် ဤခွင့်ပြုမိန့်အရ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပတ်ဝန်းကျင် လေထု၊ ရေထု၊ မြေထု ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို ဝန်ခံကတိပြုထားသည့်အတိုင်း စနစ်တကျထားရှိ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး မူဝါဒ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ အခြားသော ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေကို ဤကော်မရှင်သို့ **မပျက်မကွက်** အစီရင်ခံရမည်။

၁၅။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည် ကနဦးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို ဤခွင့်ပြုမိန့် ရရှိပြီး (သုံး)လ အတွင်း ဤကော်မရှင်သို့ **မပျက်မကွက်** အစီရင်ခံရမည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်မှု အခြေအနေများကို သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံဇယားများဖြင့် (၃)လ တစ်ကြိမ် **မပျက်မကွက်** ပုံမှန်ပေးပို့ အစီရင်ခံရမည်။

၁၆။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သည့် လမ်းအရှည်မိုင် နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ/ အဖွဲ့အစည်း၏ နေရပ်လိပ်စာ (ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးခန်းလိပ်စာ နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်)တို့ ပြောင်းလဲမှုရှိတိုင်း ဤကော်မရှင်သို့ **မပျက်မကွက်** တင်ပြ၍ အတည်ပြု ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။

၁၇။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်

အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော တည်ဆဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၈။ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)သည် အဆိုပြုလမ်းပိုင်းတရားဝင် ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ရက် (စီးပွားဖြစ်စတင် ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်) ကို ဤကော်မရှင်သို့ **မပျက်မကွက်** အစီရင်ခံရမည်။

၁၉။ အဆိုပြုလုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် မည်သည့် နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းကမျှ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် **တစ်နည်းနည်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းမရှိစေရ။** မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ထုတ်ပေးထား သော ခွင့်ပြုမိန့်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ထုတ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ပစ္စည်းများကို တစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းမပြုရ။ အကယ်၍ နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်တို့ကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် လိုအပ်သလို အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည့်အပြင် လုပ်ငန်း အဆိုပြုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂(င)အရ နောင်တွင်မည်သည့် ခွင့်ပြုမိန့်မျှ ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်သော နာမည်ပျက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစာရင်း၌ ထည့်သွင်းခြင်းခံရမည်။

၂၀။ ဤခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှစ၍ (တစ်)နှစ်အတွင်း အဆိုပြုလုပ်ငန်းကို စတင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်ပါက ဤခွင့်ပြုမိန့်သည် အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ် ယူရမည်။

(ဇေယျာအောင်)
ဥက္ကဋ္ဌ

စာအမှတ်၊ရက-၄/မ-၁၄၇၂/၂၀၁၅(၅၅၇-၈)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

သမ္မတဦးစီးရုံး

ဒုတိယသမ္မတ(၁)ဦးစီးရုံး

ဒုတိယသမ္မတ(၂)ဦးစီးရုံး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန

လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လုပ်ငန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လမ်းဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန

-မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ၊ Northern Royal Jade Company Limited (မြောက်ပိုင်း တော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး နှင့် လမ်း၊တံတား ကောက်ခံရေးစခန်းတည်နေရာပြပုံ



အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး/လမ်းပြုပြင်ရေးစခန်းနေရာများ



လမ်းတံတားအသုံးပြုခကောက်ခံမည့်နေရာများ

မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ တင်ပြလာသော မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ကော်မရှင်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရန် ကြာချိန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဆောင်ရွက်သည့် နေ့စွဲ	ပြန်ကြားချက် ရရှိသည့်နေ့စွဲ	မှတ်ချက်
၁	အဆိုပြုချက်လက်ခံရရှိခြင်း	၉-၃-၂၀၁၅	-	
၂	**သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း**			
	- စီမံကိန်းစီစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန	၁၆-၃-၂၀၁၅	၁၉-၃-၂၀၁၅	
၃	PAT အစည်းအဝေးတင်ပြခြင်း	၂၃-၃-၂၀၁၅	-	
၄	PATဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းကြားခြင်း	၃၁-၃-၂၀၁၅	-	
၅	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် ပြန်လည် ပြင်ဆင်တင်ပြခြင်း	၁၆-၆-၂၀၁၅	-	
၆	**စုစုပေါင်းကြာမြင့်ရက်**	(၉၉)ရက်		

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အဓိကအချက်များ

၁။	ကုမ္ပဏီအမည်	- မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂။	လုပ်ငန်းအဆိုပြုသူအမည်	- ဦးလဆန်(အဘ-ဦးကရင်ကမ်)
၃။	အဖွဲ့အစည်းပုံသဏ္ဌာန်	- လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Private Company ဖြစ်ပါသည်)
၄။	အဆိုပြုလုပ်ငန်းအမျိုးအစား	- ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇) မိုင်အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့် မြှင့်တင်တိုးချဲ့ တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း
၅။	လုပ်ငန်းတည်နေရာ	- မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း ၄၇ မိုင်
၆။	စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	- **ကျပ် ၂၀၈၇၉.၅၀ သန်း (US$ ၆.၁၅ သန်း အပါအဝင်)**
	- ငွေပမာဏ	ကျပ် ၁၄၄၁၅.၉၁ သန်း
	- အဆောက်အဦ	ကျပ် ၁၈၈.၈၀ သန်း
	- စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ	ကျပ် ၃၄၀၅.၇၈ သန်း (US$ ၃.၃၄ သန်း)
	- လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ	ကျပ် ၂၈၆၆.၂၀ သန်း (US$ ၂.၈၁ သန်း)
	- ပရိဘောဂများ	ကျပ် ၂.၈၁ သန်း
၇။	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသက်တမ်း	- ကနဦးနှစ်(၄၅)နှင့်နောက်ထပ်(၁၀)နှစ် (၁)ကြိမ်
၈။	တည်ဆောက်ရေးကာလ	- (၃)နှစ်
၉။	နိုင်ငံတော်မှ ရရှိမည့်အကျိုးအမြတ် (၆ နှစ်မြောက်)	
	- ဝင်ငွေခွန်	- ကျပ် ၄၁.၂၀ သန်း
	- လမ်းတံတားဖြတ်သန်းခရငွေ	- ကျပ် ၅၀.၂၄ သန်း
၁၀။	အရင်းကြေကာလ	- (၂၉)နှစ် နှင့်(၁၀)လ
၁၁။	အရင်းအနှီးပေါ်အကျိုးအမြတ် ပြန်ပေါ်နှုန်း(IRR)	- ၂.၇၇ %
၁၂။	ဝန်ထမ်းအင်အား (ပြည်တွင်း)	- တည်ဆောက်ရေးကာလ ၁၁၆၀ ဦး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ကာလ ၆၀ ဦး
၁၃။	အခြားတင်ပြချက်	- ဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီတို့ ချုပ်ဆိုထားသည့် BOT လုပ်ငန်း သဘောတူ စာချုပ်(မူကြမ်း)နှင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်တင်ပြထားပါသည်။ - စာချုပ်(မူကြမ်း)ပါ အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က)လမ်းဖောက်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကာလ(တည်ဆောက်ရေးကာလ)မှာ(၃)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၉ ဂ(၁)]

		(ခ) လုပ်ငန်း သက်တမ်း ကာလမှာ (၄၅)နှစ် ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ် (၁၀)နှစ်(၁)ကြိမ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူထံတင်ပြနိုင်သည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၅ ဃ] (ဂ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး (၃၀)ရက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်၏ (၁) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသော ငွေကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင် စည်းကမ်း ချက်များမပါရှိဘဲ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့်မရှိသော လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်ယူသည့် ဘဏ်အာမခံကို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုသူထံ ပေးအပ် ရမည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၆] (ဃ)တံတားအသုံးပြုခများကို ကောက်ခံရာတွင် ပေ (၁၈၀) အထက် ရှည်သည့် တံတားများ အတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသော တံတားများ အား လေလံစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သော တံတား များအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူနှင့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရသူတို့၏ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီသည့် နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၈ ခ(၁)] (င) စတင်ကောက်ခံသည့် ပထမ(၅)နှစ် ကာလအတွက် လမ်း အသုံးပြုခမှ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းခြင်း ကို ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုသည်။ ကျန်ကာလအတွက် အောက်ပါ သတ်မှတ် ထားသည့် ရာခိုင်နှုန်းများ အတိုင်း နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ [စာချုပ်အပိုဒ် ၅-ပ] (၁) ပထမ(၅)နှစ်အတွက် — ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ (၂) (၆)နှစ်မြောက်မှ(၁၅)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် — ၅% (၃) (၁၆)နှစ်မြောက်မှ(၂၅)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် — ၁၀% (၄) (၂၆)နှစ်မြောက်မှ(၃၅)နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် — ၁၅% (၅) (၃၆)နှစ်မြောက်မှ(၄၅)နှစ်မြောက်အထိ (၅)နှစ် — ၂၀% (၆) ၄၅ နှစ် ကျော် ကာလအတွက် အချိန် တိုးမြှင့် ကောက်ခံခွင့် တင်ပြချိန်တွင် နိုင်ငံတော် မှ သတ်မှတ်ပေးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ပေးသွင်း ရန် ဖြစ်ပါသည်။

		(စ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ၏ စာဖြင့်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ထပ်ဆင့် ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၅ ထ] (ဆ)လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ၏စာဖြင့် ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လမ်း၊ တံတား အသုံးပြုခကောက်ခံရေးဂိတ်များနှင့် ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၅ ဓ] (ဇ)လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးပါက အဆိုပါ လမ်း၊ တံတားများ၊ ဂိတ်များနှင့် အဆောက်အဦများကို ကောင်းမွန်သော အနေအထားအတိုင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုသူထံ အဖိုးစားနားမဲ့လွှဲပြောင်းပေးရမည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၂၀]

ကုမ္ပဏီအမည်	- မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အဖွဲ့အစည်းပုံသဏ္ဌာန်	- ရခိုင်နှုန်းပြည့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	- BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း
တည်နေရာ	- မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်
စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	- ကျပ် ၂၀၈၇၉.၅၀ သန်း (US$ ၆.၁၅ သန်း အပါအဝင်)
လုပ်ငန်းသက်တမ်း	- နှစ်(၄၅)
အရင်းကြေကာလ	- ၂၉ နှစ်နှင့် ၁၀ လ
IRR	- ၂.၇၇ %

အထက်ပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ Cost & Benefit ကို အောက်ပါဇယားဖြင့် ပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်-

စဉ်	အကြောင်းအရာ	Cost (ကျပ်သန်း)	Benefit (ကျပ်သန်း)
၁	နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလစာ	၃.၀၀ (တစ်နှစ်)	
၂	ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး		၁.၁၇
၃	သွင်းကုန်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်	၃၁၃.၆၅	
၄	လမ်းတံတားဖြတ်သန်းခရငွေ		၂၆၀.၃၂
၅	ဝင်ငွေခွန်		၂၂၄.၈၆
၆	လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲခ		၁၂၀.၇၇
၇	လုပ်ခလစာအပေါ်ဝင်ငွေခွန်		၁.၅၀
၈	CSR (၀.၅%)		၉၈၁.၅၅
၉	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း		ပြည်တွင်းဝန်ထမ်း ၆၀ ဦး အလုပ်အကိုင် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
	စုစုပေါင်း	**ကျပ် ၃၁၆.၆၅ သန်း**	**ကျပ် ၁၅၉၁.၁၇ သန်း**
	Cost : Benefit	၁ : ၅	

ကန့်သတ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

စာအမှတ်၊ ရက-၄/မ- ၁၄၇၂ /၂၀၁၅(၄၅၃)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့တင်ပြသည့်
အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ **မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကိစ္စ**

၁။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဦးလဆန်(အဘ-ဦးကရင်ကမ်)မှ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြု တင်ပြခြင်းကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းအဆိုပြုချက်အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အဆိုပြုချက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ ၁၂/၂၀၁၅ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကုမ္ပဏီတို့ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက် နှင့်အညီ ချုပ်ဆိုမည့် BOT ပဋိညာဉ်စာချုပ် (မူကြမ်း) ပါ အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) လမ်းဖောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကာလ (တည်ဆောက်ရေးကာလ) မှာ (၃)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ [စာချုပ်အပိုဒ် ၉-ဂ(၁)]

(ခ) လုပ်ငန်း သက်တမ်းကာလမှာ (၄၅)နှစ် ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်သဘောတူပါက (၁၀)နှစ် တစ်ကြိမ်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းသက်တမ်းကာလကို ရေတွက်ရာတွင် ခွင့်ပြု သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်း ကာလ(၃)နှစ်အထိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပါ ဆောင်ရွက် ရမည့်လုပ်ငန်းများကိုအပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်နေ့ (သို့မဟုတ်)လုပ်ငန်းသက်တမ်း ကာလ (၃)နှစ်ထက်စော၍ ပြီးစီးပြီး လုပ်ငန်းအပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့် နေ့ရက်၊ ထိုနှစ်ရပ်အနက်စောရာ နေ့ရက်ကာလမှစတင် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ [စာချုပ်အပိုဒ် ၂၃-(ခ/ဂ)]

(ဂ) ကုမ္ပဏီမှ အောက်ပါလမ်းအသုံးပြုခနှုန်းများအတိုင်း ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်- [စာချုပ်အပိုဒ် ၈(က)]

	ယာဉ်အမျိုးအစား	လမ်းအသုံးပြုခ တစ်မိုင်နှုန်း (ကျပ်)
၁	သုံးဘီးဆိုင်ကယ်	၅
၂	ထော်လာဂျီ(ဒိန်းဒေါင်း)၊ ဆလွန်း၊ဗင်၊ (၂)တန်အောက်	၅

ကန့်သတ်

	ယာဉ်အမျိုးအစား	လမ်းအသုံးပြုခ တစ်မိုင်နှုန်း (ကျပ်)
၃	Farm Truck(၂ လုံးထိုး)၊ Double Cab၊ Pajero ၊ Parado ၊ Micro Bus၊ Super Custom ၊ ခရီးသည်ယာဉ်(လတ်)	၁၅
၄	ဟိုင်းလတ်၊ လိုက်ထရပ်(သေး)	၂၀
၅	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ၊ လိုက်ထရပ်(လတ်)(၄) ဘီးကား	၂၀
၆	Farm Truck(၄ လုံးထိုး)၊	၃၀
၇	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ၊ လိုက်ထရပ်(ကိုယ်ထည် အလျား= ၁၅ ပေ အောက်)၆ ဘီးကား Mini Bus ခရီးသည် (၂၄)ဦး၊ ဟီးနိုး (သေး)(၂၅)ဦး	၃၀
၈	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ၊ လိုက်ထရပ်(ကိုယ်ထည် အလျား= ၁၅ ပေ အထက်) (၆) ဘီး	၇၅
၉	BM ခရီးသည်တင်ယာဉ်(လတ်)ခရီးသည်(၂၆ မှ ၃၅) ဦးထိ	၃၀
၁၀	ဟီးနိုး၊ ကာကို၊ နီဆန်း၊ ကွန်တို(၆)ဘီးကား၊ (ကုန်တင် ယာဉ်)	၁၀၀
၁၁	TE 11 ၊ TE 21 ၊ GMC၊ Fuso ၊ UD ကောင်တာ (၆)ဘီးကား(ကုန်တင်ယာဉ်)	၁၀၀
၁၂	ဟီးနိုး၊ ဟွန်ဒိုင်း၊ ဒေဝူး၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်(ကြီး) (ခရီးသည် ၃၆ မှ ၄၅) ဦးထိ	၅၀
၁၃	ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်ကြီး (ခရီးသည် ၄၆ ဦး နှင့် အထက်)	၅၅
၁၄	(၆)ဘီးကား၊ဝင်ရိုး(၂)ခုပါကုန်တင်ယာဉ်ကြီး	၁၀၀
၁၅	(၈)ဘီးကား၊ဝင်ရိုး(၃)ခုပါ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး	၁၁၅
၁၆	(၁၀)ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး(၃)ခုပါ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး	၁၂၅
၁၇	(၁၂)ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး(၄)ခုပါ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး	၁၅၀
၁၈	(၁၄)ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး(၅)ခု (Lift Axle)ပါ ကုန်တင်ယာဉ် ကြီး (ဘီးအားလုံးလမ်းပေါ်ချ၍ မောင်းနှင်ရမည်)	၁၇၅
၁၉	(၁၄)ဘီးတွဲကား၊ ဝင်ရိုး(၄)ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး (နောက်တွဲပါ)	၂၀၀
၂၀	(၁၈)ဘီးတွဲကား၊ ဝင်ရိုး(၅)ခုပါ ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး (နောက်တွဲပါ)	၃၀၀
၂၁	(၂၂)ဘီးတွဲကား၊ ဝင်ရိုး(၆)ခုပါ ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး (နောက်တွဲပါ)	၃၅၀
၂၂	အမှတ်စဉ်(၁၀)မှ (၂၁)အတွင်း ပါရှိသော ကုန်တင်ယာဉ်များသာ ကုန်မပါအလွတ်ဖြစ်ပါက	၁၀၀

(ဃ) ခွင့်ပြုထားသော လမ်းအပိုင်းပေါ်ရှိ တံတားများအသုံးပြုခကို ကောက်ခံရာတွင် ပေ (၁၈၀) နှင့်အထက်ရှည်သည့် တံတားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသော တံတားများအား လေလံစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သောတံတားများအတွက် ဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီတို့၏ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီသည့် နှုန်းထားဖြင့်သာ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ [စာချုပ်အပိုဒ် ၈-ခ (၁)]

(င) စတင်ကောက်ခံသည့်ပထမ(၅)နှစ်ကာလအတွက် လမ်းအသုံးပြုခမှ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းခြင်းကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။ ကျန်ကာလအတွက် အောက်ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် ရာခိုင်နှုန်းများအတိုင်း နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ [စာချုပ်အပိုဒ် ၅-ပ]

(၁)	ပထမ(၅)နှစ်အတွက်	ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ
(၂)	(၆)နှစ်မြောက်မှ(၁၅)နှစ် မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၅%
(၃)	(၁၆)နှစ်မြောက်မှ(၂၅)နှစ် မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၁၀%
(၄)	(၂၆)နှစ်မြောက်မှ(၃၅)နှစ် မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၁၅%
(၅)	(၃၆)နှစ်မြောက်မှ(၄၅)နှစ် မြောက်အထိ (၁၀)နှစ်	၂၀%
(၆)	၄၅ နှစ်ကျော်ကာလအတွက် အချိန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံခွင့် တင်ပြချိန်တွင် နိုင်ငံတော် မှ သတ်မှတ် ပေးသည့် ရာခိုင်နှုန်း အတိုင်း ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။	

(စ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး (၃၀)ရက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်၏ (၁)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသော ငွေကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင်စည်းကမ်းချက်များမပါရှိဘဲ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့်မရှိသော လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်ယူသည့် ဘဏ်အာမခံကို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုသူထံ ပေးအပ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းစတင်ရန် အကြောင်းကြားစာရပြီး ရက်(၃၀)အတွင်း လုပ်ငန်း စတင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ် ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းကိုပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရန်အပါအဝင် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် အပါအဝင် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဘဏ်အာမခံငွေကို ပြည်သူ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိမ်းယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်အာမခံငွေကို လုပ်ငန်း အပြီးသတ် ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုလက်မှတ်ထုတ်ပေးပြီး ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း ကုမ္ပဏီသို့ ပြန်လည်ထုတ်ပေးရမည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၆]

(ဆ) ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုသူ၏ စာဖြင့်ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်း တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို ထပ်ဆင့် ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ။ [စာချုပ် (မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၅ ထ]

(ဈ) လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့သည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ(ဌာန)မှ လုပ်ငန်းစတင်ရန် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ(ကုမ္ပဏီ)သို့ အကြောင်းကြားသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ [စာချုပ် (မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၉ -ခ]

(ဈ) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် ကာလနှစ်(၄၀) (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန် နောက်ထပ်တိုးမြှင့်သောကာလများ ပြီးဆုံးပါက အဆိုပါလမ်းနှင့် တံတားများ၊ ဂိတ်များနှင့် အဆောက်အဦများကို ဖောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်က ရှိနေသော ကောင်းမွန်သည့် အနေအထားအတိုင်း ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသို့ အဖိုးစားနား တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လွှဲပြောင်း ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ [စာချုပ် (မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၂၀]

၃။ လုပ်ငန်းအဆိုပြုချက်ကို (နောက်ဆက်တွဲ-က)ဖြင့် ဖော်ပြထားထားပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆.၁၅)သန်း အပါအဝင် ကျပ်(၂၀၈၇၉.၅၀)သန်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃.၃၄)သန်းဖိုး နှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂.၈၁)သန်းဖိုးကို ပြည်ပမှဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

		ကျပ်သန်း
(က)	ငွေပမာဏ	၁၄၄၁၅.၉၁
(ခ)	အဆောက်အဦ	၁၈၈.၈၀
(ဂ)	စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ	၃၄၀၅.၇၈ (US$ ၃.၃၄ သန်း)
(ဃ)	လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ	၂၈၆၆.၂၀ (US$ ၂.၈၁ သန်း)
(င)	ပရိဘောဂများ	၂.၈၁
	စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	**၂၀၈၇၉.၅၀ (US$ ၆.၁၅ သန်း အပါအဝင်)**

၄။ အဆိုပြုလုပ်ငန်းတွင် တည်ဆောက်ရေးကာလတွင် ပြည်တွင်းမှဝန်ထမ်း (၁၁၆၀) ဦးနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့်ကာလတွင် ပြည်တွင်းမှဝန်ထမ်း (၇၀)ဦးခန့်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ဝန်ထမ်း တစ်ဦး၏ အနိမ့်ဆုံးလစာမှာ တစ်လလျှင် ကျပ် ၉၀၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်နှစ်(၆နှစ်မြောက်)တွင် ရရှိမည့် ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ် ခန့်မှန်းခြေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

	ကျပ်သန်း
(က) ဝင်ငွေ	၁၀၀၄.၇၄
(ခ) အသုံးစရိတ်	၈၈၁.၁၃
(ဂ) အသားတင်အမြတ်	၁၂၃.၆၁

၆။ လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်နှစ် (၆)နှစ်မြောက်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ကျပ်သန်း

(က) ဝင်ငွေခွန်	၄၁.၂၀
(ခ) လမ်းဖြတ်သန်းခရငွေ	၅၀.၂၄

၇။ လုပ်ငန်း၏အရင်းကြေကာလမှာ(၂၉)နှစ်နှင့်(၁၀)လဖြစ်ပြီး အရင်းအနှီးပေါ်အကျိုးအမြတ် ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR) မှာ ၂.၇၇ % ဖြစ်ပါသည်။

၈။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားအဖြစ် ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ဂျာလော့ဒ်အမည်ဖြင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်ရှိ (၂၈-၄-၂၀၁၅)နေ့ ကျပ်ငွေလက်ကျန် ကျပ်(၃၇၁.၂၅)သန်း တင်ပြထားပါသည်။

၉။ အဆိုပြုလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများသာလျှင်ပိုင်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းအသစ် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်မှ လမ်းတံတားတည်ဆောက်ပြုပြင်ဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည့်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပြုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်စဉ်အသားတင်အမြတ်၏ ၀.၅၀ % အား Cooperate Social Responsibility (CSR) လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။

၁၀။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀ (က၊ ဂ ၊ စ ၊ ဆ ၊ ဇ၊ ည)အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ လျှောက်ထားလာပါက ခွင့်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စိစစ်တင်ပြချက်

၁၁။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးထားသော BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းပြုပြင် ဖောက်လုပ်၍ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း (၆၁)ခု ရှိပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်

၁၂။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်၍ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် သဘောတူ-မတူ။

ဥက္ကဋ္ဌ(ကိုယ်စား)
(မြသူဇာ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)

မိတ္တူကို

ရုံးလက်ခံ/ မျှောစာတွဲ



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

NPS - 3333
17-6-15

M3-572
18/6

စာအမှတ်၊ ၁၄ / ဌာနခွဲ - ၃ / ၂၀၁၅(လမ်း)(စီ ၅၆၄)
ရက် စွဲ ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့ တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် အဆိုပြုချက်တင်ပြခြင်းကိစ္စ

ရည် ညွှန်း ချက် ။ (၁) ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇)ရက်နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၅(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၂၄၆၇)

(၂) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ (၂၂)ရက်နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ရက-၄/မ-၁၄၇၂/၂၀၁၅(၄၀၃)

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းအပိုင်းများကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်၏အဆိုပြုလွှာအား ရည်ညွှန်းချက်(၁)ပါစာဖြင့် တင်ပြခဲ့ခြင်းအပေါ် ၂၀၁၅ခုနှစ် မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အဆိုပြုချက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၁၂/၂၀၁၅)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှပြင်ဆင်ရမည့် အချက်များကို ပြင်ဆင်ပြီး ကော်မရှင်သို့ပြန်လည်တင်ပြသွားပါရန် ရည်ညွှန်းချက်(၂)ပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါသည် ။

၂။ အဆိုပါ ပြင်ဆင်ရမည့် အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီမှ ပြင်ဆင်တင်ပြလာခြင်း အပေါ် လမ်းဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက်တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် အဆိုပြုလွှာ (၁)စုံနှင့်အတူ ပြန်လည် ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည် ။

၁၆/၆/၂၀၁၅


ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
စိုးတင့်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို

- ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လမ်းဦးစီးဌာန ။

D:/K2 2015(C3)/DM(Pg-1)





ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၅(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၂၄၆၇)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်

သို့



မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် အတွက် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း**

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်၏ အဆိုပြုလွှာနှင့် ပဋိညာဉ် စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ စိစစ်အတည်ပြုချက်ရယူ၍ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီးဖြစ်ပါသည် ။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ပြီးဖြစ်သည့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇) မိုင်၏ အဆိုပြုလွှာအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက်တင်ပြ ပေးနိုင်ပါရန် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုလွှာ(၁)စုံ၊ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား(၁)စောင် ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ပြန်ကြားလာသည့် စာမိတ္တူ(၁)စုံတို့ နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည် ။

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
ဒေါက်တာဝင်းမြင့် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို

- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။
- အင်ယာချုပ်(လမ်း)၊ ဆောက်လုပ်ရေး ်င်း ။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
လမ်းဦးစီး

စာအမှတ် - လစမ/BOT/မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်/၂၀၁၄-၂၀၁၅/၁၅၄၄
ရက်စွဲ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက်

အကြောင်းအရာ။ **B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်း**

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ် အတွင်းရှိ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇/၀) မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံလွန်ကတ္တရာလမ်း အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ B.O.T ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခွင့် မူဝါဒ (၂၄)ချက်ဖြင့် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၄.၁၁.၂၀၁၄) ရက်နေ့ တွင် ပြုလုပ်သော ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄၂/၂၀၁၄)တွင် တင်ပြခဲ့ရာ သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။


၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇/၀) မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုလွှာတင်ပြနိုင်ရေးအတွက် ပြန်လည်တင်ပြသွားပါရန် အကြောင်း ကြားပါသည်။

(ကျော်လင်း)
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

<u>မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီ</u>

မိတ္တူကို
- ဝန်ကြီးရုံး၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ရုံး)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်)
- ဒု-ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း)
  ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
- အင်ဂျင်နီယာချုပ် (လမ်း)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်)
- ဦးစန်းဝေ၊ ဒု-အင်ဂျင်နီယာချုပ်(လေယာဉ်ကွင်း)၊ ကချင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံ
  ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
- အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
- ရုံးလက်ခံ/ မျှောစာတွဲ

Ma may thu (Su)



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

M3-240
6/3

NDI 1429
3.3.15

စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၅(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၂၄၆၇)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်

သို့
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် အတွက် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း**

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်၏ အဆိုပြုလွှာနှင့် ပဋိညာဉ် စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ စိစစ်အတည်ပြုချက်ရယူ၍ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီးဖြစ်ပါသည် ။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ပြီးဖြစ်သည့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇) မိုင်၏ အဆိုပြုလွှာအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက်တင်ပြ ပေးနိုင်ပါရန် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုလွှာ(၁)စုံ၊ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား(၁)စောင် ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ပြန်ကြားလာသည့် စာမိတ္တူ(၁)စုံတို့ နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည် ။

၂၄/၂/၁၅

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
ဒေါက်တာဝင်းမြင့် ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

26/2

မိတ္တူကို
- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။
- အင်ဂျင်နီယာချုပ်(လမ်း)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။

ကုမ္ပဏီမှ တင်ပြလာသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်	လမ်းအမည်	ကုမ္ပဏီအမည်	I.R.R (%)	အရင်းကြေကာလ(နှစ်)	(၁)ရက်လျှင်သွားသည့်ယာဉ်စီးရေ	(၁)နှစ်ယာဉ်တိုးနှုန်း (%)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကျပ်သန်း)
၁။	မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း	မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်	၂.၉၂	(၂၉) နှစ်	၆၆၀	-	၂၀၈၇၉.၅၀၀

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၂(၅) ၄ - ၅ / နပတ(၁၅၆)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃၃ ရက်

အကြောင်းအရာ။ **ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့အကြားချုပ်ဆိုမည့် B.O.T စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်ကိစ္စ**

ရည် ညွှန်း ချက် ။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏၂၆-၁-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ -၂ /ထွေ/ ၂၀၁၅(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၇၉၇)

၁။ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းဖောက်လုပ်ပြုပြင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန် ချုပ်ဆိုမည့်စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါရန်ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံလာသောကိစ္စဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ညွှန်းချက်စာဖြင့် ပေးပို့လာသောစာချုပ်(မူကြမ်း) အပေါ် ဥပဒေရှုထောင့်မှ လေ့လာစိစစ်၍ အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုအပ် ပါသည်-

(က) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၆အရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် ဘဏ်အာမခံကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေနှင့် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေများအရ ဗဟိုဘဏ်မှ တရားဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီး တရားဝင်ဘဏ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်

နိုင်ငံတော်ဘဏ် သို့မဟုတ် ဘဏ်တစ်ခုခု၌ထားရှိသင့်ပါသည်။ ဘဏ်အာမခံပုံစံမှာ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်က သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်အာမခံပုံစံဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး စာချုပ် (မူကြမ်း)ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ဘဏ်အာမခံပုံစံအား စာချုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပူးတွဲဖော်ပြရန်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်၊

(ခ) စာချုပ်(မူကြမ်း) ပါ ကွက်လပ်များကို စာချုပ်များချုပ်ဆိုချိန်၌ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားရန်လိုအပ်ပါသည်၊

(ဂ) လိုအပ်သောနေရာ အချို့၌ မင်နီဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါသည်။

၄။ ဤစာချုပ်(မူကြမ်း)ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေနှင့်အညီဥပဒေကြောင်း အရသာ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာမဟုတ်သည့် စီမံရေးရာ၊ ဘဏ္ဍာရေး ရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဤရုံးအနေဖြင့်မှတ်ချက်ပေးရန်မရှိပါကြောင်းနှင့် ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုပါသည်။

၅။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဥပဒေအရ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီဟုတ် မဟုတ်၊ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရှိမရှိ၊ ငွေကြေးအင်အားပြည့်စုံမှုရှိ မရှိ၊ စာချုပ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူသည် တရားဝင်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူဟုတ် မဟုတ် စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်စိစစ်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ဤ စာချုပ်(မူကြမ်း) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုပြီးပါက မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရန်အတွက် ဤရုံးသို့ စာချုပ်မိတ္တူ(၃)စောင်ပေးပို့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

၇။ ဤ အကြံပြုချက်ကို လျှို့ဝှက်အဆင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)
(ဒေါက်တာသီသီမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး

မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ/ မျှောစာတွဲ

ကန့်သတ်

ကြေးနန်းလိပ်စာ -"စီစစ်တိုး"
တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၄၀၆၀၆၅
- ၄၀၆၀၆၆
- ၄၀၆၀၆၇
- ၄၀၆၀၆၈
- ၄၀၆၀၆၉
- ၄၀၆၀၇၀

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်၃၂၊ နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊စစတ-ဦး/၇၂၀(၈၅၂/၂၀၁၅)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်

NPT-1875
20.3.15

M&-302
24/3

အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ **မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇) မိုင်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြလာခြင်းကိစ္စ**

ရည်ညွှန်းချက် ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ အဆိုပြုချက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ ၁၆-၃-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ရက-၄/န-၁၄၂၇/၂၀၁၅(၁၉၃-င)

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇) မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြလာခြင်းကိစ္စအပေါ် စီးပွားရေးတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား စိစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်များပြန်ကြားပေးပါရန် ရည်ညွှန်းပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသည်။

၂။ တင်ပြလာသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆိုပြုလွှာပါ ငွေသားစီးဆင်းမှုစာရင်းများကိုအခြေခံ၍ စိစစ် တွက်ချက်ရာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါကြောင်းပြန်ကြားအပ်ပါသည်-

(က) ငွေသားစီးဆင်းမှုစာရင်း (Cash Flow) မှ အချက်အလက်များဖြင့် တွက်ချက်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အကျိုးအမြတ် ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR) မှာ ၃% ရှိသဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ တွက်ချက်တင်ပြထားသည်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊

(ခ) အရင်းအနှီး၏အခွင့်အလမ်းစရိတ် ၁၂% ဖြင့် တွက်ချက်ပါက အကျိုးအမြတ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် အချိုးမှာ ၀.၃၇ ရှိပြီး အသားတင်လက်ငင်း တန်ဖိုးမှာ ကျပ်ငွေ (-၁၅၁၆၀.၆၆) သန်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊

(ဂ) တွက်ချက်ရရှိသောအရင်းကြေကာလမှာ ၂၉ နှစ်နှင့် ၁ လဖြစ်ပြီးအဆိုပြုလွှာပါ အရင်းကြေကာလနှင့် ကိုက်ညီမှုသည်ကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊

(ဃ) မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ကျပ်ငွေ ၂၀၈၇၉.၅၀ သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊

Thiri (MIC)

ကန့်သတ်

(င) **လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်** နိုင်ငံအတွင်း ဝန်ထမ်း ၇၀ ဦး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် သက်သာချောင်ချိရေး အစီအစဉ်များဆောင်ရွက်ထားရှိမည်ဟုဖော်ပြပါရှိပါကြောင်း၊

(စ) **ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ**အတွက် မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်ပွားစေရန် အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိမည်ဟုဖော်ပြ ပါရှိပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါအစီအမံများအား လေးစားလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊

(ဆ) အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်မှုတစ်ဆင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာနိုင်စေခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လျှင်မြန်သွက်လက်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန် ဘဏ္ဍာငွေများ ရရှိလာနိုင်ခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း။

၁၉.၉.၂၀၁၇

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
(ခင်နွဲ့ရီ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မိတ္တူကို

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ရုံးလက်ခံ/မျှောစာတွဲ

Thiri (MIC)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
အဆိုပြုချက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့

စာအမှတ်၊ရက-၄/မ-၁၄၇၂/၂၀၁၅(၁၃၃)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်

အဆိုပြုချက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့တင်ပြသည့်
အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။ **မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား BOTစနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကိစ္စ**

၁။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုတင်ပြခြင်းကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

၂။ အဆိုပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့မှ Check List ဖြင့် စိစစ်ခဲ့ပြီး Check List ပါ လိုအပ်ချက်များအား ပြည့်စုံစွာ ထပ်မံပေးပို့ပါရန် ကုမ္ပဏီသို့ ပြောကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်အတွက် ကြိုတင်စိစစ်ပေးပါရန် တင်ပြခြင်းအပေါ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဌာနများမှ ကြိုတင်စိစစ်ချက်အရ လိုအပ်ချက်များ၊ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ရန် ကိစ္စများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မညီညွတ်သည့် ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကိုယ်စား)
(သန့်စင်ကြိုင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

မိတ္တူကို

ရုံးလက်ခံ/မျှောစာတွဲ

Nothern-PAT memo

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇) မိုင်အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဓိကအချက်များ

၁။	ကုမ္ပဏီအမည်	- မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂။	လုပ်ငန်းအဆိုပြုသူအမည်	- ဦးလဆန်(အဘ-ဦးကရင်ကမ်)
၃။	အဆိုပြုလုပ်ငန်းအမျိုးအစား	- ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင် အား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း
၄။	လုပ်ငန်းတည်နေရာ	- ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇) မိုင်
၅။	စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ငွေပမာဏ - စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ - အဆောက်အဦ - ပရိဘောဂနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ	- **ကျပ် ၂၀၈၇၉.၅၀ သန်း (US$ ၆.၁၅ သန်းအပါအဝင်)** ကျပ် ၁၄၄၁၅.၉၁ သန်း သန်း ၃၄၀၅.၇၈ သန်း (US$ ၃.၃၄ သန်း) ကျပ် ၁၈၈.၈၀ သန်း ကျပ် ၂၈၆၉.၁၁ သန်း (US$ ၂.၈၁ သန်း)
၆။	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသက်တမ်း	- (၄၅) နှစ်
၇။	လမ်းတံတားအသုံးပြုခကောက်ခံမည့် ဂိတ်တည်နေရာ	- ဂိတ်(၁)- မိုးမောက် ဂိတ်(၂)- လွယ်ဂျယ်
၈။	ဝင်ငွေ(၆ နှစ်မြောက်)	- ကျပ် ၁၀၀၄.၇၄ သန်း
၉။	အသားတင်အမြတ်(၆ နှစ်မြောက်)	- ကျပ် ၉၄.၉၂ သန်း
၁၀။	ဝန်ထမ်းအင်အား (ပြည်တွင်း) - တည်ဆောက်ရေးကာလ - လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ကာလ	 - ၁၁၆၀ ဦး - ၇၀ ဦး
၁၁။	အရင်းကြေကာလ	- ၂၉ နှစ် နှင့် ၁ လ
၁၂။	အရင်းအနှီးပေါ်အကျိုးအမြတ်ပြန်ပေါ် နှုန်း(IRR)	- ၂.၈၉ %
၁၃။	နိုင်ငံတော်မှ ရရှိမည့်အကျိုးအမြတ် (၆ နှစ်မြောက်) - ဝင်ငွေခွန် - လမ်းတံတားဖြတ်သန်းခရငွေ	 - ကျပ် ၃၁.၆၄ သန်း - ကျပ် ၅၀.၂၄ သန်း
၁၄။	ငွေကြေးအထောက်အထား	- တင်ပြထားခြင်းမရှိပါ။

၁၅။	အခြားတင်ပြချက်	- ဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီတို့ချုပ်ဆိုထားသည့် BOT လုပ်ငန်း သဘောတူ စာချုပ်(မူကြမ်း)နှင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး ၏ သဘောထားမှတ်ချက်တင်ပြထားပါသည်။ - စာချုပ်(မူကြမ်း)ပါ အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- (က)လမ်းဖောက်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကာလ(တည်ဆောက်ရေးကာလ)မှာ(၃)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၉ ဂ(၁)] (ခ) လုပ်ငန်း သက်တမ်း ကာလမှာ နှစ်(၄၅) ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ် (၁၀)နှစ်(၁)ကြိမ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူထံတင်ပြနိုင်သည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၅ ဃ] (ဂ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး (၃၀)ရက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်၏ (၁) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသော ငွေကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင် စည်းကမ်းချက်များမပါရှိဘဲ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့်မရှိသော လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်ယူသည့် ဘဏ်အာမခံကို လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူထံ ပေးအပ်ရမည်။[စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၆] (ဃ)တံတားအသုံးပြုခများကို ကောက်ခံရာတွင် ပေ (၁၈၀) အထက် ရှည်သည့် တံတားများ အတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသော တံတားများအား လေလံစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သော တံတားများအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရသူတို့၏ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီသည့် နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၈ ခ(၁)] (င)လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ၏ စာဖြင့်ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ထပ်ဆင့် ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၅ ထ] (စ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ၏စာဖြင့် ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လမ်း၊ တံတား အသုံးပြုခကောက်ခံရေးဂိတ်များနှင့် ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၅ ဓ]

		(ဆ)လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကာလ ကုန်ဆုံးပါက အဆိုပါ လမ်း၊ တံတားများ၊ ဂိတ်များ နှင့် အဆောက်အဦများကို ကောင်းမွန်သော အနေအထား အတိုင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုသူထံ အဖိုးစားနားမဲ့လွှဲပြောင်းပေးရမည်။ [စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်- ၂၀]
၁၆။	ကော်မရှင်ရုံးအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြချက်	- ဝင်ငွေ၊ နိုင်ငံတော်မှ ရရှိမည့်အကျိုးအမြတ် နှင့် အရင်းအနှီးပေါ် အကျိုးအမြတ် ပြန်ပေါ်နှုန်း (IRR) တို့မှာ ကုမ္ပဏီမှ တင်ပြချက်အရ ဖော်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ - ယာဉ် အမျိုးအစား အလိုက် ကောက်ခံမည့် နှုန်းထားများအား တင်ပြထား ပါသည်။ - ငွေကြေးအထောက်အထားတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ - တစ်နှစ် ဝင်ငွေ ကျပ် ၂၀ သိန်း အထက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအတွက် ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက် ဖော်ပြရန်၊ - အနိမ့်ဆုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏လစာမှာကျပ် ၂၅၀၀၀ ဖြစ်၍ ပြန်လည်စိစစ်ပေးပါရန်၊ - ဝန်ထမ်းလစာအား နှစ်အလိုက်တွက်ချက်ဖော်ပြပါရန်၊ - ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး ၏ သဘောထားမှတ်ချက်အရ ဘဏ်အာမခံပုံစံအား စာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ပူးတွဲဖော်ပြရန်၊



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၁၄ / ဌာနခွဲ - ၃ / ၂၀၁၅(လမ်း)(စီ ၅၆၄)
ရက် စွဲ ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်

သို့
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ **မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက် - လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့ တည်ဆောက်၍ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြခြင်းကိစ္စ**

ရည် ညွှန်း ချက် ။ (၁) ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇)ရက်နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၅(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၂၄၆၇)

(၂) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ (၂၂)ရက်နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ရက-၄/မ-၁၄၇၂/၂၀၁၅(၄၀၃)

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းအပိုင်းများကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်၏အဆိုပြုလွှာအား ရည်ညွှန်းချက်(၁)ပါစာဖြင့် တင်ပြခဲ့ခြင်းအပေါ် ၂၀၁၅ခုနှစ် မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အဆိုပြုချက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏(၁၂/၂၀၁၅)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှပြင်ဆင်ရမည့် အချက်များကို ပြင်ဆင်ပြီးကော်မရှင်သို့ပြန်လည်တင်ပြသွားပါရန် ရည်ညွှန်းချက်(၂)ပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါသည် ။

၂။ အဆိုပါ ပြင်ဆင်ရမည့် အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီမှ ပြင်ဆင်တင်ပြလာခြင်းအပေါ် လမ်းဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ဆက်လက်တင်ပြပေးနိုင်ပါရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် အဆိုပြုလွှာ (၁)စုံနှင့်အတူ ပြန်လည် ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည် ။

၁၈/၆/၂၀၁၅

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
စိုးတင့်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို
- ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လမ်းဦးစီးဌာန

NRJ NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

သို့

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
လမ်းဦးစီးဌာန
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်။

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မေလ (၆)ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်အား B.O.Tစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် အဆိုပြုလွှာအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပို့တင်ပြခြင်း။

ရည်ညွှန်းချက်။ ။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီး၏ (၈–၄–၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ စာအမှတ် လစမ/ဘီအိုတီ/မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်/၂၀၁၅–၂၀၁၆/၂၅

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား B.O.Tစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်၏ အဆိုပြုလွှာအားပြင်ဆင်တင်ပြရန် ရည်ညွှန်းချက်ပါစာအရ အကြောင်းကြားလာပါသည်။

သို့ပါ၍ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဆိုပြုလွှာအား ရည်ညွှန်းချက်ပါ စာအရ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပို့တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏ အဆိုပြုချက်

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

မှ ဆောင်ရွက်မည့်

ကချင်ပြည်နယ်

မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်

(၄၇) မိုင်

အဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့တည်ဆောက်၍

လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
လမ်းဦးစီး

စာအမှတ် - လစမ/ဘီအိုတီ/မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်/၂၀၀၅-၂၀၀၆/ ၂၅
ရက်စွဲ - ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၈) ရက်

အကြောင်းအရာ။ **အဆိုပြုလွှာအား ပြင်ဆင်တင်ပြရန်ကိစ္စ**

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်း (၄၇) မိုင်အား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် အဆိုပြုလွှာအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ တင်ပြခဲ့ရာ၌ ကုမ္ပဏီမှ အောက်ပါအချက်များ ပြင်ဆင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ကော်မရှင်သို့ ပြန်လည်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားလာပါသည် -

(က) အနိမ့်ဆုံးဝန်ထမ်း၏ လစာနှုန်းထားအား ပြင်ဆင်တင်ပြရန်နှင့် ဝန်ထမ်းလစာအား နှစ်အလိုက် တွက်ချက်ဖော်ပြရန်၊
(ခ) ငွေကြေးအထောက်အထားတင်ပြရန်၊
(ဂ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်အရ ဘဏ်အာမခံပုံစံအား B.O.T စာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပူးတွဲဖော်ပြရန်၊

သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖော်ပြပါအချက်များအား အဆိုပြုလွှာအား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြသွားရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

(ခင်မောင်ကျော်)
အင်ဂျင်နီယာချုပ် (လမ်း)

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကုမ္ပဏီမှ တင်ပြလာသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား

စဉ်	လမ်းအမည်	ကုမ္ပဏီအမည်	I.R.R (%)	အရင်းကြေကာလ(နှစ်)	(၁)ရက်လျှင်သွားသည့်ယာဉ်စီးရေ	(၁)နှစ်ယာဉ်တိုးနှုန်း (%)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ကျပ်သန်း)
၁။	မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း	မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်	၂.၉၂	(၂၉) နှစ်	၆၆၀	-	၂၀၈၇၉.၅၀၀



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး
နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ-၂/ထွေ/၂၀၁၅(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၂၄၆၇)
ရက် စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အကြောင်းအရာ။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသော မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် အတွက် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြခြင်း

၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏ လမ်းအပိုင်းများအား B.O.T စနစ်ဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီများအနက် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်၏ အဆိုပြုလွှာနှင့် ပဋိညာဉ် စာချုပ်ပါ လိုအပ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ စိစစ်အတည်ပြုချက်ရယူ၍ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြုစုပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လမ်းဦးစီးမှ စိစစ်ပြီးဖြစ်သည့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇) မိုင်၏ အဆိုပြုလွှာအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အစည်းအဝေးသို့ ဆက်လက်တင်ပြ ပေးနိုင်ပါရန် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင် ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုလွှာ(၁)စုံ၊ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု အခြေပြဇယား(၁)စောင် ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ပြန်ကြားလာသည့် စာမိတ္တူ(၁)စုံတို့ နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည်။

၂၄/၂/၁၅

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်စား)
ဒေါက်တာဝင်းမြင့်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး

မိတ္တူကို
- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။
- အင်ဂျင်နီယာချုပ်(လမ်း)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
လမ်းဦးစီး

စာအမှတ် - လစမ/BOT/မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်/၂၀၁၄-၂၀၁၅/၁၅၄၄
ရက်စွဲ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက်

အကြောင်းအရာ။ B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်း

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ် အတွင်းရှိ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇/၀) မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်လွန်ကတ္တရာလမ်း အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ B.O.T ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခွင့် မူဝါဒ (၂၄)ချက်ဖြင့် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် (၄.၁၁.၂၀၁၄) ရက်နေ့ တွင် ပြုလုပ်သော ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄၂/၂၀၁၄)တွင် တင်ပြခဲ့ရာ သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း (၄၇/၀) မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုလွှာတင်ပြနိုင်ရေးအတွက် ပြန်လည်တင်ပြသွားပါရန် အကြောင်း ကြားပါသည်။

(ကျော်လင်း)
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီ

မိတ္တူကို


- ဝန်ကြီးရုံး၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
- ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ရုံး)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်)
- ဒု-ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံကိန်း/လုပ်ငန်း) ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
- အင်ဂျင်နီယာချုပ် (လမ်း)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်)
- ဦးစန်းဝေ၊ ဒု-အင်ဂျင်နီယာချုပ်(လေယာဉ်ကွင်း)၊ ကချင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)
- အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
- ရုံးလက်ခံ/ မျှောစာတွဲ

Ma may thu (Su)



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon. Tel:



သို႔

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္။

စာအမွတ္။ ။ NRJ/MM-LG/Road/2015(001)
ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၁)ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ မိုးေမာက္–လြယ္ဂ်ယ္လမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းျခင္း။

ရည္ၫႊန္းခ်က္ ။ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ (၁၉–၁၁–၂၀၁၄) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ လစမ/ B.O.T /မိုးေမာက္–လြယ္ဂ်ယ္/၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ /၁၅၄၄

အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ၫႊန္းခ်က္ပါစာအရ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ''ေျမာက္ပိုင္းေတာ္ဝင္ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီလီမိတက္'' မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မိုးေမာက္–လြယ္ဂ်ယ္လမ္းပိုင္း (၄၇)မိုင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳတင္ျပရန္ အဆိုျပဳခ်က္ (မူၾကမ္း)အား ေပးပို႔တင္ျပအပ္ပါသည္။


ေလးစားစြာျဖင့္

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kundaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon, Te...



သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

နေပြည်တော်။

စာအမှတ်။ ။ NRJ/MM-LG/Road/2015(002)

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုတင်ပြချက်များပေးပို့ခြင်း။

၁။ "မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်" သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား ခေတ်မီ စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားများ။ ခေတ်မီနည်းပညာများအသုံးပြု၍ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်သော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ (၃) နှစ်အတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် တည်ဆောက်ပြုပြင်ဖောက်လုပ်မည့်လုပ်ငန်းအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပါမည်။

၂။ အဆိုပါ ဖောက်လုပ်ပြီးစီးသောလမ်းတွင် ဖြတ်သန်းသွားလာသောမော်တော်ယာဉ်များအား လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းကို စာချုပ်သက်တမ်းအရ နှစ် (၄၅) နှင့် (၁၀)နှစ်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် လျှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါသည်။

၃။ သို့ပါ၍ "မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်" အဆိုပြုလွှာကို လိုအပ်သလိုစိစစ်ပေးနိုင်ပါရန်အဆိုပြုလွှာများပေးပို့တင်ပြအပ်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.

မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ဥပဒေအခန်း (၁၁)၊ ပုဒ်မ(၂၀) ပါ ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း တည်ဆောက်ရေး ကာလပြီးစီးချိန်မှစ၍ ပထမ (၅)နှစ်အား ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ အခွန်ဆိုင်ရာ သက်သာခွင့်များ ပြုလုပ်ပေးပါရန်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရန်နှင့် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ယာဉ်နှင့်ခရီးသွားများ ရပ်နားရန်စခန်းများ နှင့်ကြေငြာဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူခြင်းစသည့် အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုပေးအပ်ပါရန် ရိုသေလေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။ နယ်စပ်ဒေသသို့ဆက်သွယ်သွားလာသည့်လမ်းဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းရမည့် အချို့စက်ပစ္စည်းများနှင့် ယန္တရားတချို့ကို နယ်စပ်ဒေသမှတဆင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်တင်ပြလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

၅။ ထို့အပြင် မိုးကောက်-လွယ်ကျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ (၃) နှစ်အတွင်း အဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ပြီးပါက ၎င်းလမ်းပိုင်းတွင် ဖြတ်သန်းသွားလာသော မော်တော်ယာဉ်များအား လမ်းအသုံးပြုခကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ကောက်ခံဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ အထက်ပါလျှောက်ထားမေတ္တာရပ်ခံချက်နှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲ တင်ပြ အပ်ပါသည်။

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုပါရန် ကမကထပြုသူ၏လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုချက်၊

(ခ) လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအထောက်အထားများ၊

(ဂ) ပဋိညာဉ်စာချုပ် (မူကြမ်း)၊

(ဃ) ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တွက်ချက်မှုဇယားများ၊

(င) ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းများ၊


လေးစားစွာဖြင့်

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kyimyindaing Quarter, Sanchaung Township, Yangon ...



သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
နေပြည်တော်။

စာအမှတ်။ ။ NRJ/MM-LG/Road/2015(003)
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအခန်း (၁၁)၊ ပုဒ်မ(၂၀) တို့အရ အခွန်ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ လျှောက်ထားခြင်း။

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ကျွန်တော်တို့၏ "မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်" သည် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင် မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ကျငွေဖြင့် (၃)နှစ်အတွင်း အဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းပြုလုပ်၍ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်ဆောင်ရွက်ရန် ခေတ်မီနည်းပညာ၊ စက်ကရိယာများဖြင့် တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် လျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အဆိုပြုလုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေကျပ်သန်း (၂၀၈၇၉.၅၀၀) အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


၃။ လမ်းပိုင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ပြီး စာချုပ်သက်တမ်းအရနှစ်ပေါင်း (၄၅)နှင့် (၁၀)နှစ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမြှင့်ကာလအတွင်း လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခများကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံရရှိသော အမြတ်ငွေများကိုလည်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း အခြားခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများတွင်ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၄။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံတော်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သော လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလုံခြုံချောမွေ့စေရေး ကုန်စည်စီးဆင်းမှုလျှင်မြန်သွက်လက်စေရေး အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက်လည်းကောင်း ၊ နိုင်ငံတော်အတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများ ရရှိရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိစေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားများ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း အလို့ငှာဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တစ်ဘက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူပြုလာနိုင်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ နည်းပညာများတိုးပွားစေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ကျွန်တော်တို့ "မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီ လီမိတက်"၏ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းကို လက်ခံစဉ်းစားပေးပါရန်နှင့်



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon. Tel: 525615



သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
နေပြည်တော်။

စာအမှတ်။ ။ NRJ/MM-LG/Road/2015(004)
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ <u>မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ကတိဝန်ခံချက်ပေးပို့ခြင်း။</u>

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ကျွန်တော်တို့၏''**မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်**''သည် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင် မိုးကောင်း-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် အရှည်ရှိသော လမ်းမကြီးအား အဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရန် စာချုပ်သက်တမ်းအရနှစ် (၄၅)နှင့်ဖြစ်ပြီး (၁၀)နှစ်တစ်ကြိမ်တည်းသာသက်တမ်းတိုးမြှင့်၍ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ခေတ်မီနည်းပညာ၊ စက်ကရိယာများဖြင့် တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုမိန့်ကို လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် အတွက် အောက်ပါတို့ကို ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

(က) ဤလုပ်ငန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများသာလျှင် ပိုင်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံခြားမှ မည်သူမျှ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုအပ်ပါသည်။

(ခ) ဤလုပ်ငန်းသည် လုပ်ငန်းအသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

(ဂ) နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ လမ်းတံတားတည်ဆောက်ပြုပြင်ဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

(ဃ) ထို့အပြင် ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နည်းဥပဒေစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

(င) **မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်** သည် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား အဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လမ်းမကြီးများဥပဒေနှင့် လမ်းမကြီးများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon. Tel 525615



သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်။

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကတိဝန်ခံချက်ပေးပို့ခြင်း။

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် သို့တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။

၂။ ထိုလုပ်ငန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများသာလျှင် ပိုင်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် ပြည်ပနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင်များ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်


U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.

မိတ္တူကို
- ရုံးလက်ခံ



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon. Tel. 525615



မီးဘေးလုံခြုံရေးစီမံချက်

၁။ ရည်ရွယ်ချက်

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် အရှည်ရှိလမ်းပိုင်းအား B.O.Tစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် မလိုလားအပ်သော မီးဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ငွေကြေးနှင့် အခြားဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်စေရေးအတွက် ထိရောက်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၂။ လုပ်ငန်းတည်နေရာ

(က) ဂိတ်အမှတ် (၁) မိုးမောက်

(ခ) ဂိတ်အမှတ် (၂) လွယ်ဂျယ်

၃။ လုပ်ငန်းတာဝန်

ရည်ရွယ်ချက်အား အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်–

(က) မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း။

(ခ) မီးငြိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်း။

(ဂ) ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း။

၄။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း

ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် အခြေခံအကျဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်၍ အောက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချိန်အခါနှင့် အခြေအနေအရ ဖြည့်စွက် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်သည်။

(က) မီးလောင်စေနိုင်သောအခြေအနေများကို ဖယ်ရှားတားမြစ်ရန်။

(ခ) Toll Gateနှင့်အဆောက်အဦပတ်ဝန်းကျင်တွင် မီးလောင်စေနိုင်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အမှိုက်များ၊ အမြဲသန့်ရှင်းအောင် ရှင်းလင်းထားရန်။

(ဂ) လောင်စာဆီများကိုသတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်နည်းလမ်းအတိုင်း စနစ်တကျသိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြည့်တင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်။

(ဃ) လျှပ်စစ်သွယ်တန်းအသုံးပြုခြင်းကို မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလုပ်ငန်းမှပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ နည်းပညာများအတိုင်း တပ်ဆင်အသုံးပြုသွားရန်။

(င) အဆောက်အဦအတွင်း မြေစိုက်ကြိုးများနှင့် မိုးကြိုးလွှဲများတပ်ဆင်ရန်။

(စ) မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး မီးငြိမ်းသတ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထား၍ နည်းပညာ ပေးသင်တန်းများ ပို့ချပေးရန်။

(ဆ) မီးသတ်ဗူးများ မီးသတ်ရေပိုက်ခေါင်းများ၊ ရေလှောင်ကန်များထားရှိရန်။

၅။ မီးငြိမ်းသတ်ရန်ကြိုတင်လုပ်ငန်းများ

မီးလောင်မှုမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားလာပါက အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရမည်-

(က) Toll Gate အဆောက်အဦနှင့် လိုအပ်သောနေရာတိုင်းတွင် မီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ ရေဘုံး၊ မီးသတ်ပိုက်လိုင်းများ ထားရှိရမည်။

(ခ) မီးလှန့်အချက်ပေးသည့်စနစ်ကို သတ်မှတ်ထားရမည်။

(ဂ) မီးလောင်လျှင် ဦးစားပေး ငြိမ်းသတ်ရေးကို သတ်မှတ်ရမည်။

(ဃ) မီးဘေးလုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းကို နေ့စဉ်တာဝန်ချထားပေးရမည်။

(င) မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက အောက်ပါတို့ကို ချက်ချင်း အရေးတကြီး ပြုလုပ်ရမည်။

(၁) အချက်ပေးခေါင်းလောင်းခေါက်ခြင်း။

(၂) မီးသတ်ဦးစီးဌာနသို့ အမြန်ဆုံးမီးသတ်ကား လာရောက်ငြိမ်းသတ်နိုင်ရန် လမ်းညွှန်အကြောင်းကြားခြင်း။

(၃) ဦးစားပေးပစ္စည်းများ မီးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။

(၄) မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း။

၆။ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း


အကယ်၍ မီးလောင်မှုကြောင့် လူနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရသဖြင့် ထိခိုက်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှုများရှိပါက တာဝန်ရှိကြီးကြပ်သူများသို့တင်ပြ၍ နေရာချထားပေးခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်၍ ဆေးကုသမှုခံယူစေခြင်းနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါမည်။

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon. Tel: [illegible]



လုပ်ငန်းခွင်သာယာရေးနှင့် လုပ်သားများသက်သာချောင်ချိရေးအစီအစဉ်

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် အရှည်ရှိလမ်းပိုင်းအား B.O.Tစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်သား သက်သာ ချောင်ချိရေး အစီအစဉ်ကို အောက်ပါအတိုင်း စီစဉ်ထားပါသည်။

(က) ဝန်ထမ်းများကို အကြို/အပို့ မော်တော်ယာဉ်များလည်း စီစဉ်ပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကုသနိုင်ရန် ဆေးသေတ္တာများထားရှိပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) Toll Gate နှင့်နားနေဆောင်ကိုလည်းတည်ဆောက်ပြီး ထမင်းစားခုံ၊ ကုလားထိုင်၊ ဆပ်ပြာ၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။

(ဃ) ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲခြားလျှက် အလုံ အလောက် တည်ဆောက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။


(င) ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန် သန့်စင်ခန်းများ၊ အမှိုက်ပုံးများထားရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်း ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ရေနုတ်မြောင်းများကို တည်ဆောက်၍ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိစေရန် အစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon. Tel: 52561




ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေတင်ပြခြင်း

၁။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင် အရှည်ရှိလမ်းပိုင်းအား B.O.Tစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန် Toll Gate ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ၊ အဆောက်အဦများအတွင်း သန့်စင်ခန်းများထားရှိခြင်း၊ အမှိုက်ပုံးများထားရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လမ်းအချောခင်းရာတွင် အသုံးပြုသည့်ကတ္တရာမှ ညှော်နံ့များထွက်ရှိမှု နည်းအောင် စနစ်တကျအစဉ်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မော်တော်ယာဉ်များ ရေဆေးသန့်စင်ခြင်းမှ ထွက်ရှိမည့် ရေဆိုးများကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။


၂။ Toll Gate အဆောက်အဦများ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆူညံမှုဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် Toll Gate အဆောက်အဦများအတွင်းမှ ထွက်ရှိလာသော အမှိုက်များကိုလည်း စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အနံ့ဆိုးများ ပြောက်ကင်းစေရန် အငွေ့စုတ်သည့်အပင်များ စိုက်ပျိုးထားရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No 45 Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon Tel 525613



အခွန်ပေးဆောင်ရန်နှင့်ပတ်သက်၍ ကတိဝန်ခံချက်


အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာ၌ တစ်နှစ်လျှင် လစာငွေကျပ်(၂၀,၀၀,၀၀၀/–)အထက် ရရှိသောဝန်ထမ်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားအတိုင်း ဝန်ထမ်းများ၏လစာမှနုတ်ယူ၍ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးဆောင်သွားမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No.45, Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township, Yangon. Tel 525615



သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရုံးအမှတ် (၃၂)
နေပြည်တော်

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁)ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ Corporate Social Responsibility အတွက် စီစဉ်ထားမှုများအား တင်ပြခြင်း။

၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီ လီမိတက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဤလုပ်ငန်းအနေဖြင့် လူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်း (CSR) များအတွက် နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းမှရရှိသော အမြတ်ငွေ၏ (၀.၅)%ကို လူမှုရေးများ၊ ဒေသအတွင်း လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် အထောက်အပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကုမ္ပဏီမှ သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။


U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.

မိတ္တူကို
- ရုံးလက်ခံ



NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED

No 45, Aung Thapyay Street, Middle Kyuntaw Quarter, Sanchaung Township Yangon Tel 525615



သို့

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးကောက်-လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်အား B.O.Tစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကတိဝန်ခံချက်တင်ပြခြင်း။

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မိုးကောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်အား B.O.Tစနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထား ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလုံအလောက်မရရှိသည့်အခါတွင် ကိုယ်ပိုင် Generator 150KVA (၂)လုံး၊ Generator 50KVA (၂)လုံးတို့ဖြင့် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

U La San
Managing Director
Northern Royal Jade Co., Ltd.

မိတ္တူကို
- ရုံးလက်ခံ



မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏

အဆိုပြုချက်

ပုံစံ (မနသ -၁)

မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏ အဆိုပြုချက်

(ဥပဒေပုဒ်မ ၂ ပုဒ်မခွဲ (၈) နှင့် ပုဒ်မ ၈)

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

နေပြည်တော်။

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်။

ကျွန်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါရန် အောက်ပါအချက်များကိုဖော်ပြ၍ လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏

(က) အမည်	-	ဦးလဆန်
(ခ) အဖအမည်	-	ဦးကရင်ကမ်
(ဂ) နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်	-	၁/မကန (နိုင်) ၀၈၂၀၀၉
(ဃ) နေရပ်လိပ်စာ	-	အမှတ်-၂၈၊(ဂ)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့
(င) လူမျိုး/ဘာသာ	-	ကချင်၊ ခရာဇ်ယာန်
(စ) အဖွဲ့အစည်းအမည်	-	မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက် NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED.
(ဆ) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	-	B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း
(ဇ) အဖွဲ့အစည်းတည်နေရာအရပ်	-	အမှတ်-NR ၁၂၇၊ စိတ္တာပူရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ကချင်ပြည်နယ်

Soe Hlaing
Director
Northern Royal Jade Co.,Ltd.

နင်းဖြူထွေး
ဦးစီးအရာရှိ

၂။ ဖက်စပ်ပြုလုပ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါက ဖက်စပ်ပြုလုပ်မည့်သူများ၏–

(က) အမည် (၁) --------------- (၂) ---------------

--------------- ---------------

(ခ) အဖအမည် (၁) --------------- (၂) ---------------

--------------- ---------------

(ဂ) နိုင်ငံသား / အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်

(၁) --------------- (၂) ---------------

--------------- ---------------

(ဃ) နေရပ်လိပ်စာ (၁) --------------- (၂) ---------------

--------------- ---------------

(င) လူမျိုးဘာသာ (၁) --------------- (၂) ---------------

--------------- ---------------

(စ) အဖွဲ့အစည်းအမည် ---------------------------------------

(ဆ) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ---------------------------------------

(ဇ) အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိရာအရပ် ---------------------------------------

----

(နှစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း ၂ခုထက်ပိုပါက သီးခြားစာရွက်တွင်ဖော်ပြပူးတွဲရန်)

၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်လိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား–

(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း

(ခ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း– ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောက်–လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်

(ကုန်ပစ္စည်းအမည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုဖော်ပြရန်)

၄။ လုပ်ကိုင်မည့်စီးပွားရေးပုံစံ –

(က) နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားတို့က အစုစပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

------------- လီမိတက် ကုမ္ပဏီ -------------

(ခ) အဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံသားတို့က ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

--------------- မရှိပါ ---------------

(ဂ) အဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းတို့က ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

--------------- မရှိပါ ---------------

၅။ ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းမည့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းပုံသဏ္ဍာန်

(က) တစ်ဦးတည်းပိုင် – ---------------------------

(ခ) ဖက်စပ်/အစုစပ်လုပ်ငန်း – လီမိတက် ကုမ္ပဏီ

(ဂ) လီမိတက်ကုမ္ပဏီ – မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED.

Soe Hlaing
Director
Northern Royal Jade Co.,Ltd.

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(ယ) သမဝါယမအသင်း — ------------------------------

(အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ/ အများပိုင်ကုမ္ပဏီဟုဖော်ပြ၍ ထည့်ဝင်မည့် မတည်ငွေရင်းအချိုးအစားစီမံခန့်ခွဲသူ/ စီမံခန့်ခွဲမည့် နောက်ဆက်တွဲ (၁) သူများ၏အမည် နေရပ်လိပ်စာများနှင့် ရာထူးတို့ကိုပူးတွဲတင်ပြရန်)

၆။ ဖက်စပ်/အစုစပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက —

(က) အစုစပ်တို့က ထည့်ဝင်မည့် အစုငွေ အချိုးအစားနှင့်ပမာဏ ---------------------

(ခ) အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမည့် အချိုးအစား ---------------------

(ဂ) အစုဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ---------------------

(နေရာမလုံလောက်က သီးခြားစာရွက်နှင့်ဖော်ပြရန်)

၇။ သမဝါယမအသင်း/လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက —

(က) ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်း — ကျပ်သန်း (၁၀၀၀) (ကျပ် သန်းတစ်ထောင်တိတိ)

(ခ) အစုရှယ်ယာအမျိုးအစား — တစ်စုလျှင်ကျပ် ၁၀,၀၀၀/- (ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ) ဖြင့် အစုရှယ်ယာ ၁၀၀၀၀၀ (တစ်သိန်းတိတိ)

(ဂ) အစုရှယ်ယာရှင်များကထည့်ဝင်မည့် အစုရှယ်ယာပမာဏ -အစုရှယ်ယာ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း)

(ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးပါက ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာကို တိုးမြှင့်ထည့်ဝင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။)

၈။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ —

(က) မတည်ငွေရင်းပမာဏ (ထောင်ပေါင်း)

(Kyats in thousand)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကိုယ်ပိုင်		စုစုပေါင်း
		ကျပ်	US$	ကျပ်
၁	ငွေပမာဏ	၁၄၄၁၅၉၀၅		၁၄၄၁၅၉၀၅
၂	အဆောက်အအုံများ နောက်ဆက်တွဲ (၂) Sheet (1)	၁၈၈၈၀၀		၁၈၈၈၀၀
၃	ပရိဘောဂနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ နောက်ဆက်တွဲ (၂)Sheet (2)	၂၈၁၅		၂၈၁၅
၄	လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ နောက်ဆက်တွဲ (၃)Sheet (2)		၂၈၁၀	၂၈၆၆၂၀၀
၅	စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ နောက်ဆက်တွဲ (၃) Sheet (1)		၃၃၃၉	၃၄၀၅၃၈၀
		၁၄၆၀၇၅၂၀	၆၁၄၉	၂၀၈၇၉၅၀၀
	စုစုပေါင်း			၂၀၈၇၉၅၀၀

Northern Royal Jade Co.,Ltd.

(ခ) နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်– ကျပ်(၀၀၀) US$ (000)

(၁) စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ ၆၂၇၁၉၈၀ ၆၁၄၉
စသည့်ပစ္စည်းတို့၏ တန်ဖိုးပမာဏ –

(၂) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့်အခြားအလားတူ
ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုး –

(၃) ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာရပ်များ၏
တန်ဖိုးပမာဏ –

(၄) ငွေသား – ၆၂၇၁၉၈၀ ၆၁၄၉
စသည့်ပစ္စည်းတို့၏ တန်ဖိုးပမာဏ –

(ပြည်ပမှ ပြည်ပပို့ကုန်ရောင်းရငွေဖြင့်တင်သွင်းပါမည်။)

(ဂ) တည်ဆောက်မှုကာလ – (၃) နှစ်

(ဃ) ပဏာမစစ်ဆေးလေ့လာမှုပြုလုပ်မည့်ကာလ – (၆) လ

(င) တည်ဆောက်မှု စတင်မည့်အချိန် – M.I.C ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးချိန်မှစတင်

၉။ ဆောင်ရွက်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ –

(က) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား – မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်
တည်ဆောက်ရန်။

(ခ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်မည့်ဒေသများ– ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်းအား
(၄၇)မိုင်

(ဂ) ဆောင်ရွက်ပုံနည်းစနစ် – B.O.T စနစ်

(ဃ) နှစ်စဉ် စက်သုံးဆီလိုအပ်ချက် –

အမျိုးအစား	Construction	Operating
(၁) ဒီဇယ်ဆီ	၈၀၀၀၀ ဂါလံ	၅၀၀၀ ဂါလံ
(၂) ဓါတ်ဆီ	၅၀၀၀ ဂါလံ	၅၀၀၀ ဂါလံ
(၃) စက်ဆီ၊ ချောဆီ	၁၀၀၀ ဂါလံ	၄၅၀၀ ဂါလံ

(င) နှစ်စဉ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက် –

အားအသုံးပြုမှု	Construction	Operation
(၁) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား	၁၀၀၀ KVA	၁၀၀ KVA
(၂) ဓါတ်ဆီ/ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်အား		
(၃) ဘွိုင်လာအသုံးပြုမှုအင်ဂျင်စက်အား		
(၄) သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံးစက်အား		

...e Hlaing
Director
Northern Royal Jade Co.,Ltd.

ဦးစိုး...

	ခန့်မှန်းခြေ	
	ကျပ်ငွေ	နိုင်ငံခြားငွေ
	(၀၀၀)	(၀၀၀)
(က) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်လိုအပ်မည့်ငွေ	၂၀၈၇၉၅၀၀	
(ခ) လိုအပ်မည့်နိုင်ငံခြားသုံးငွေ		
(ဂ) ရရှိမည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေပမာဏ		
(ဃ) ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည့် ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးပမာဏ		
(င) နှစ်စဉ် ပြည်တွင်း၌ရောင်းချနိုင်မည့် ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးပမာဏ		

၁၁။ ဆောင်ရွက်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်မည့် အမှုထမ်းများစာရင်း –

(က) ပြည်တွင်းမှ လိုအပ်မည့်အမှုထမ်းများ–

အမှုထမ်းအမျိုးအစား	ဦးရေ
(၁) Construction Period	၁၁၆၀
(၂) Operation Period	၇၀

နောက်ဆက်တွဲ(၁၁)(၁၁–က)

(ခ) နိုင်ငံခြားမှလိုအပ်မည့် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် အတတ်ပညာရှင်များ –

ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးအစား	ဦးရေ	ခန့်ထားမည့်အချိန်ကာလ
(၁) အတိုင်ပင်ခံတတ်ကျွမ်းသူပညာရှင်	–	–
(၂) အတိုင်ပင်ခံတတ်ကျွမ်းသူပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာချုပ်	–	–
(၃) အတိုင်ပင်ခံတတ်ကျွမ်းသူပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာ(လမ်း)	–	–
(၄) အတိုင်ပင်ခံတတ်ကျွမ်းသူပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာ(တံတား)	–	–
(၅) အတိုင်ပင်ခံတတ်ကျွမ်းသူပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာ(QC)	–	–

၁၂။ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ –

(က) နှစ်စဉ်ဝင်ငွေရရှိမှု – နောက်ဆက်တွဲ (၅)

(ခ) နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ် – နောက်ဆက်တွဲ (၆)

(ဂ) နှစ်စဉ်အသားတင်အမြတ်/အရှုံး – နောက်ဆက်တွဲ (၆)

(ဃ) နှစ်အလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု – – (ကျပ်ထောင်ပေါင်း)

(င) အရင်းကြေကာလ – (၂၉) နှစ်၊ နောက်ဆက်တွဲ (၇)

Director
Northern Royal Jade Co.,Ltd.

ဦးစီးအရာရှိ
...နှံမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(စ) အခြားအကျိုးအမြတ်များ - အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခွင့်အလမ်းများပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်လာပါမည်။

(ဆ) အလုပ်အကိုင်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာမည့်အခြေအနေ

- အလုပ်သမားဦးရေ (၁၂၃၀)တို့အလုပ်အကိုင်ရရှိပါမည်။ နောက်ဆက်တွဲ (၁၁) (၁၁-က)

၁၃။ ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အထောက်အထားများ၊ အဆိုပြုတင်ပြသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါအထောက်အထားများကို ပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်။

(က) ပဋိညာဉ်စာချုပ်မူကြမ်း (လိုအပ်သည့်ကိစ္စတွင်)

(ခ) လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအထောက်အထားများ

(ဂ) လက်ရှိဖွဲ့စည်းပြီးအဖွဲ့အစည်းများက သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း/ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိသေးပါက သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းမူကြမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းမူကြမ်း

(ဃ) လက်ရှိဖွဲ့စည်းပြီး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည့်အခြေအနေ အထောက်အထားများ

လက်မှတ် ၊

အမည် ၊ ဦးလဆန်

ရာထူး ၊ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ
မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း
ကုမ္ပဏီလီမိတက်
(လျှောက်ထားသူ)

Hlaing
Director
Northern Royal Jade Co.,Ltd.

မြှင့်ရွှေ
ဦးစီးအရာရှိ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

LIST OF EXECUTIVES TO BE APPOINTED

Sr. No	Name	Nationality & N.R.C No	Position	Share Ratio	Address
1	U La San	Myanmar 1/MaKaNa(Naing) 082009	Managing Director		No.28, 7-Mile Hill Housing, Corner of Pyay Road & Parami Road, Mayangone Tsp; Yangon.
2	U Latt Aung	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 098381	Director		No.28, 7-Mile Hill Housing, Corner of Pyay Road & Parami Road, Mayangone Tsp; Yangon.
3	Daw Ja Lawt	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 099735	Director		No. MD-12 Mone Dain Street, Setapu Quarter,Myitkyina Tsp, Kachin State
4	U Htai Mai Aung	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 021675	Director		Bldg No.61, Nyaung Tone Street,Kyon Taw(south) Ward, Sanchaung Tsp; Yangon.
5	U Aung Soe Hlaing	Myanmar 1/MaNyaNa (Naing) 071557	Director		Bldg 14.(3-B), Zabuyit Street,Kyun Taw(south) Ward, Sanchaung Tsp; Yangon.
6	U Myat Thu	Myanmar 5/WaThaNa (Naing) 028023	Director		Bldg 14.(3-B), Zabuyit Street,Kyun Taw(south) Ward, Sanchaung Tsp; Yangon.
7	U Mya Win	Myanmar 12/AhSaNa (Naing) 061367	Director		No.4, Tharyar Aye Street, Ward No 3, Manyagone Tsp; Yangon.
8	Daw Hkawn Htoi	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 087465	Director		No.19,3rd floor(B), Zaburit Street, Kyun Taw(south) Ward, Sanchaung Tsp; Yangon.

Hlaing
Director
Northern Royal Jade Co.,Ltd.

နောက်ဆက်တွဲ (၂)

Sheet (1)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

BUILDING TO BE CONSTRUCTED.

(Kyats in thousand)

Sr No.	Description	No.	Unit Price (kyat)	Total Value (kyat)
1	Toll Gate Building (100'x80') = 8000 sq ft 1 sqft 9000	2	72000	144000
2	Office Building (30' x 40') = 1200sq ft 1 sqft 12000	2	14400	28800
3	Staff Quarter	2	8000	16000
	Total Expense for Building			188800

Northern Royal Jade Co.,Ltd.

နောက်ဆက်တွဲ (၂)

Sheet (2)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

FURNITURE & OTHER

(000)

Sr No.	Description	No.	Unit Price (kyat)	Total Value (kyat)
1	Table	3	85	255
2	Chair One Set	2	150	300
3	Cupboard	2	130	260
4	Printer	2	400	800
5	Copy Machine	2	300	600
6	Computer	2	300	600
	Total Expense for Furniture & Other			2815

Hlaing

Northern Royal Jade Co.,Ltd.

နှင်းမြူဝေ

ဦးစီး

နောက်ဆက်တွဲ (၃)

Sheet (1)

 မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

LIST OF MACHINERY & EQUIPMENT

Sr. No	Particulars	A / U	Qty	Price (USD)	Total Amount
	MACHINE				
1	Dozer	Unit	15	32500	487500
2	Excavator	Unit	15	50000	750000
3	wheel Loader	Unit	15	20000	300000
4	Motor Grader	Unit	5	37500	187500
5	3 Wheel Roller (Road Roller)	Unit	5	30000	150000
6	Plane Roller (Vibration Roller)	Unit	5	15000	75000
7	Tyre Roller	Unit	5	12000	60000
	VEHICLES				
8	Transporter	Unit	2	20000	40000
9	Mobile Crane Car	Unit	2	22000	44000
10	Oil Bowser	Unit	5	18000	90000
11	Water Bowser	Unit	5	15000	75000
12	Dump Truck	Unit	30	30000	900000
13	Bitumen Distribution Truck	Unit	10	18000	180000
	Total Amount				**3339000**

မှတ်ချက်– တင်သွင်းအသုံးပြုရာတွင် (၃)ကြိမ်ခွဲ၍လည်းကောင်း၊ ပြည်ပပို့ကုန်ရရှိသည့်အပေါ် မူတည်၍ အကြိမ်ကြိမ်ခွဲ၍လည်းကောင်းခွင့်ပြုမိန့်ရရှိမှသာတင်သွင်းအသုံးပြုပါမည်။

ung Soe Hlaing
Director
Royal Jade Co.,Ltd

နောက်ဆက်တွဲ (၃)

Sheet (2)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

LIST OF RAW MATERIALS

Sr. No	Particulars	A / U	Qty	Price (USD)	Total Amount
1	BITUMEN	MT	4000	540	2160000
2	HSD	MT	1000	650	650000
	Total Amount				2810000

U Aung Soe Hlaing
Director
Northern Royal Jade Co.,Ltd

နိုင်...
ဦးစီး...

ဘဏ္ဍာရေး အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထွက်ချက်မူဝါဒများ

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ

ဆောင်ရွက်သည့်

မိုးမောက်--လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း

(၄၇)မိုင်

တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း မှ

နိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းရန်နှုန်းထား

(၁)	ပထမ (၅) နှစ်အတွက်		–	ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ
(၂)	၆ နှစ်မြောက်မှ ၁၅ နှစ်မြောက်အထိ	(၁၀) နှစ်	–	၅% ပေးသွင်းရန်
(၃)	၁၆ နှစ်မြောက်မှ ၂၅ နှစ်မြောက်အထိ	(၁၀) နှစ်	–	၁၀% ပေးသွင်းရန်
(၄)	၂၆ နှစ်မြောက်မှ ၃၅ နှစ်မြောက်အထိ	(၁၀) နှစ်	–	၁၅% ပေးသွင်းရန်
(၅)	၃၆ နှစ်မြောက်မှ ၄၅ နှစ်မြောက်အထိ	(၁၀) နှစ်	–	၂၀% ပေးသွင်းရန်

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD.

မိုးကောက်- လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း (၄၇)မိုင်

ယာဉ် (၁) စီးအတွက် (၁) ရက်ပျမ်းမျှ လမ်းအသုံးပြုခရရှိငွေ တွက်စစ်ခြင်း

စဉ်	ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်နှုန်းထား	သင့်ငွေ (ကျပ်)	လမ်းမိုင် အရှည်	တစ်ရက် ယာဉ် စီးရေ	အဆိုပြုနှုန်းသစ် အတွက် သင့်ငွေ (ကျပ်)
၁	သုံးဘီးဆိုင်ကယ်	၅	၄၇	၂၀၀	၄၇၀၀၀
၂	ထော်လာဂျီ (ဒိန်းဒေါင်း)၊ ထွန်စက်၊ ဝင်း (၂)တန်အောက်။	၅	၄၇	၅၀	၁၁၇၅၀
၃	Farm Truck (၂လုံးထိုး)၊ Double Cab၊ Pajero၊ Parado၊ Micro Bus၊ Super Custom ခရီးသည်ယာဉ်(လတ်)။	၁၅	၄၇	၃၀	၂၁၁၅၀
၄	ဟိုင်းလတ်၊ လိုက်ထရပ် (သေး)။	၂၀	၄၇	၂၀	၁၈၈၀၀
၅	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ (လတ်)၊ လိုက်ထရပ် (လတ်)(၄ဘီး)။	၂၀	၄၇	၁၅	၁၄၁၀၀
၆	Farm Truck(၄လုံးထိုး)၊	၃၀	၄၇	၁၅	၂၁၁၅၀
၇	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ၊လိုက်ထရပ်(ကိုယ်ထည်အလျား=၁၅ပေအောက်) (၆)ဘီးကား၊ Mini Bus ခရီးသည်(၂၄)ဦး၊ ဟိုင်းနိုး(သေး)(၂၅)ဦး။	၃၀	၄၇	၁၅	၂၁၁၅၀
၈	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ(ကြီး) (ကိုယ်ထည်အလျား=၁၅ပေအထက်)(၆)ဘီး၊	၇၅	၄၇	၁၅	၅၂၈၇၅
၉	BM ခရီးသည်တင်ယာဉ်(လတ်) ခရီးသည်(၂၆မှ၃၅)ဦးထိ၊	၃၀	၄၇	၁၅	၂၁၁၅၀
၁၀	ဟိုင်းနိုး၊ ကာကို၊ နီဆန်း၊ ကွန်တို(၆)ဘီးကား၊ (ကုန်တင်ယာဉ်)။	၁၀၀	၄၇	၁၅	၇၀၅၀၀
၁၁	TE 11၊ TE 21၊ GMC၊ Fuso၊ UD ကောင်တာ(၆)ဘီးကား၊ (ကုန်တင်ယာဉ်)။	၁၀၀	၄၇	၁၅	၇၀၅၀၀
၁၂	ဟိုင်းနိုး/ဟွန်ဒိုင်း/ ဒေဝူး ခရီးသည်တင်ယာဉ်(ကြီး)(ခရီးသည် ၃၆မှ ၄၅)ဦးထိ၊	၅၀	၄၇	၂၀	၄၇၀၀၀
၁၃	ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်ကြီး(ခရီးသည် ၄၆ဦးနှင့်အထက်)။	၅၅	၄၇	၂၀	၅၁၇၀၀
၁၄	(၆)ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး(၂)ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး၊	၁၀၀	၄၇	၂၀	၉၄၀၀၀
၁၅	(၈)ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး(၃)ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး၊	၁၁၅	၄၇	၂၀	၁၀၈၁၀၀
၁၆	(၁၀)ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး(၃)ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး၊	၁၂၅	၄၇	၂၅	၁၄၆၈၇၅
၁၇	(၁၂)ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး(၄)ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး၊	၁၅၀	၄၇	၂၅	၁၇၆၂၅၀
၁၈	(၁၄)ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး(၅)ခု(Lift Axle)ပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး၊(ဘီးအားလုံးလမ်းပေါ် ရှု၍မောင်းနှင်ရမည်)	၁၇၅	၄၇	၂၅	၂၀၅၆၂၅
၁၉	(၁၄)ဘီးတွဲကား၊ ဝင်ရိုး(၄)ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး(နောက်တွဲပါ)။	၂၀၀	၄၇	၃၀	၂၈၂၀၀၀
၂၀	(၁၈)ဘီးတွဲကား၊ ဝင်ရိုး(၅)ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး(နောက်တွဲပါ)။	၃၀၀	၄၇	၃၅	၄၉၃၅၀၀
၂၁	(၂၂)ဘီးတွဲကား၊ ဝင်ရိုး(၆)ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး(နောက်တွဲပါ)။	၃၅၀	၄၇	၃၀	၄၉၃၅၀၀
၂၂	အမှတ်စဉ်(၁၀)မှ (၂၁)အတွင်းပါရှိသော ကုန်တင်ယာဉ်များသာ ကုန်မပါ အလွတ်ဖြစ်ပါက	၁၀၀	၄၇	၅	၂၃၅၀၀
				၆၆၀	၂၄၉၂၁၇၅

တစ်ရက်ပျမ်းမျှ	၃၇၇၆.၀၂
အဆိုပြုငွေ	၃၇၇၆

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.., LTD.

CALCULATION OF TOLL FEES INCOME

Year	Toll Fees (Road) Per Motor Car (Kyat)	Total Number of Car Per day	Road income in Kyats		Total Income (Kyat in Thousand)
			Income Per Motor Car Per Day	Total Income Per Year	
1	2	3	4=(2*3)	5=*365	6=5/1000
1	3776	660	2492160	909638400	909638
2	3776	675	2548800	930312000	930312
3	3776	687	2594112	946850880	946851
4	3776	700	2643200	964768000	964768
5	3776	714	2696064	984063360	984063
6	3776	729	2752704	1004736960	1004737
7	3776	743	2805568	1024032320	1024032
8	3776	758	2862208	1044705920	1044706
9	3776	773	2918848	1065379520	1065380
10	3776	789	2979264	1087431360	1087431
11	3776	805	3039680	1109483200	1109483
12	3776	825	3115200	1137048000	1137048
13	3776	845	3190720	1164612800	1164613
14	3776	866	3270016	1193555840	1193556
15	3776	888	3353088	1223877120	1223877
16	3776	910	3436160	1254198400	1254198
17	3776	933	3523008	1285897920	1285898
18	3776	956	3609856	1317597440	1317597
19	3776	980	3700480	1350675200	1350675
20	3776	1005	3794880	1385131200	1385131
21	3776	1030	3889280	1419587200	1419587
22	3776	1050	3964800	1447152000	1447152
23	3776	1071	4044096	1476095040	1476095
24	3776	1093	4127168	1506416320	1506416
25	3776	1115	4210240	1536737600	1536738
26	3776	1137	4293312	1567058880	1567059
27	3776	1160	4380160	1598758400	1598758
28	3776	1183	4467008	1630457920	1630458
29	3776	1207	4557632	1663535680	1663536
30	3776	1231	4648256	1696613440	1696613
31	3776	1255	4738880	1729691200	1729691
32	3776	1281	4837056	1765525440	1765525
33	3776	1306	4931456	1799981440	1799981
34	3776	1332	5029632	1835815680	1835816
35	3776	1359	5131584	1873028160	1873028
36	3776	1386	5233536	1910240640	1910241
37	3776	1414	5339264	1948831360	1948831
38	3776	1442	5444992	1987422080	1987422
39	3776	1471	5554496	2027391040	2027391
40	3776	1500	5664000	2067360000	2067360
41	3776	1530	5777280	2108707200	2108707
42	3776	1561	5894336	2151432640	2151433
43	3776	1592	6011392	2194158080	2194158
44	3776	1624	6132224	2238261760	2238262
45	3776	1656	6253056	2282365440	2282365

နောက်ဆက်တွဲ (၆)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.., LTD.

PROJECTED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	1 Total Kyat	2 Total Kyat	3 Total Kyat	4 Total Kyat	5 Total Kyat	6 Total Kyat	7 Total Kyat	8 Total Kyat	9 Total Kyat	10 Total Kyat
Income	909638	930312	946851	964768	984063	1004737	1024032	1044706	1065380	1087431
Sub Total	**909638**	**930312**	**946851**	**964768**	**984063**	**1004737**	**1024032**	**1044706**	**1065380**	**1087431**
Direct Cost										
Road Maintenance	58286	58286	64114	64114	64114	70526	70526	70526	77578	77578
Operating Cost	36286	37374	38496	39650	40840	42065	43327	44627	45966	47345
Contribution to State						50237	51202	52235	53269	54372
Sub Total	**94571**	**95660**	**102610**	**103765**	**104954**	**162828**	**165054**	**167388**	**176813**	**179294**
Gross Profit	**815067**	**834652**	**844241**	**861003**	**879109**	**841909**	**858978**	**877318**	**888567**	**908137**
Salary & Wages	51060	51571	52086	52607	53133	53665	54201	54743	55291	55844
Electricity & Others	21857	22950	24098	25302	26567	27896	29291	30755	32293	33908
Administration Cost	36286	38100	40005	42005	44106	46311	48626	51058	53611	56291
Fuel Cost	39277	39670	40066	40467	40872	41281	41693	42110	42531	42957
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
Sub Total	**612469**	**616279**	**620244**	**624371**	**628667**	**633141**	**637801**	**642655**	**647715**	**652988**
Net Profit(Before Tax)	202598	218373	223997	236632	250442	208769	221177	234663	240853	255149
Income Tax 25%						52192	55294	58666	60213	63787
Total Net Profit	202598	218373	223997	236632	250442	156576	165883	175997	180639	191361

Note:

Contribution to State is 5% of Total Income from Year 6 to Year 15, 10% from Year 16 to 25, 15% from Year 26 to 35, 20% from Year 36 to 45.

နောက်ဆက်တွဲ (၆-က)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.., LTD.

PROJECTED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat
Income	1109483	1137048	1164613	1193556	1223877	1254198	1285898	1317597	1350675	1385131
Sub Total	**1109483**	**1137048**	**1164613**	**1193556**	**1223877**	**1254198**	**1285898**	**1317597**	**1350675**	**1385131**
Direct Cost										
Road Maintenance	77578	85336	85336	85336	93870	93870	93870	103257	103257	103257
Operating Cost	48765	50228	51735	53287	54885	56532	58228	59975	61774	63627
Contribution to State	55474	56852	58231	59678	61194	125420	128590	131760	135068	138513
Sub Total	**181817**	**192416**	**195302**	**198301**	**209949**	**275821**	**280687**	294991	300098	305397
Gross Profit	**927666**	**944632**	**969311**	**995255**	**1013928**	**978377**	**1005211**	**1022606**	**1050577**	**1079734**
Salary & Wages	56402	56966	57536	58111	58692	59279	59872	60471	61075	61686
Electricity & Others	35603	35603	35603	35603	35603	35603	35603	35603	35603	35603
Administration Cost	59106	62061	65164	68422	71843	75435	79207	83168	87326	91692
Fuel Cost	43386	43820	44258	44701	45148	45599	46055	46516	46981	47451
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
Sub Total	**658486**	**662439**	**666550**	**670826**	**675275**	**679906**	**684726**	**689746**	**694974**	**700421**
Net Profit(Before Tax)	269180	282193	302762	324429	338653	298471	320484	332860	355603	379313
Income Tax 25%	67295	70548	75690	81107	84663	74618	80121	83215	88901	94828
Total Net Profit	201885	211644	227071	243322	253990	223853	240363	249645	266702	284485

Note:

Contribution to State is 5% of Total Income from Year 6 to Year 15, 10% from Year 16 to 25, 15% from Year 26 to 35, 20% from Year 36 to 45.

နောက်ဆက်တွဲ (၆-၁)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.., LTD.

PROJECTED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	21	22	23	24	25
	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat
Income	1419587	1447152	1476095	1506416	1536738
Sub Total	**1419587**	**1447152**	**1476095**	**1506416**	**1536738**
Direct Cost					
Road Maintenance	113582	113582	113582	124941	124941
Operating Cost	65536	67502	69527	71613	73761
Contribution to State	141959	144715	147610	150642	153674
Sub Total	**321077**	**325800**	**330719**	**347195**	**352376**
Gross Profit	**1098510**	**1121352**	**1145376**	**1159221**	**1184362**
Salary & Wages	62303	62926	63555	64191	64833
Electricity & Others	37383	37383	37383	37383	37383
Administration Cost	91692	91692	91692	91692	91692
Fuel Cost	47925	48405	48889	49378	49871
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989
Sub Total	**703293**	**704395**	**705508**	**706633**	**707768**
Net Profit(Before Tax)	395217	416957	439868	452588	476594
Income Tax 25%	98804	104239	109967	113147	119148
Total Net Profit	296413	312718	329901	339441	357445

PARTICULARS	26	27	28	29	30
	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat	Total Kyat
Income	1567059	1598758	1630458	1663536	1696613
Sub Total	**1567059**	**1598758**	**1630458**	**1663536**	**1696613**
Direct Cost					
Road Maintenance	124941	137435	137435	137435	151178
Operating Cost	75974	78253	80601	83019	85510
Contribution to State	235059	239814	244569	249530	254492
Sub Total	**435974**	**455502**	**462604**	**469984**	**491180**
Gross Profit	**1131085**	**1143256**	**1167854**	**1193552**	**1205433**
Salary & Wages	65481	66136	66797	67465	68140
Electricity & Others	37383	37383	37383	37383	37383
Administration Cost	91692	91692	91692	91692	91692
Fuel Cost	50370	50874	51383	51896	52415
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989
Sub Total	**708915**	**710074**	**711244**	**712426**	**713619**
Net Profit(Before Tax)	422170	433182	456610	481126	491814
Income Tax 25%	105542	108296	114152	120282	122953
Total Net Profit	316627	324887	342457	360845	368860

Note:

Contribution to State is 5% of Total Income from Year 6 to Year 15, 10% from Year 16 to 25, 15% from Year 26 to 35, 20% from Year 36 to 45.

နောက်ဆက်တွဲ (၆-ဂ)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.., LTD.

PROJECTED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	31 Total Kyat	32 Total Kyat	33 Total Kyat	34 Total Kyat	35 Total Kyat	36 Total Kyat	37 Total Kyat	38 Total Kyat	39 Total Kyat	40 Total Kyat
Income	1729691	1765525	1799981	1835816	1873028	1910241	1948831	1987422	2027391	2067360
Sub Total	**1729691**	**1765525**	**1799981**	**1835816**	**1873028**	**1910241**	**1948831**	**1987422**	**2027391**	**2067360**
Direct Cost										
Road Maintenance	151178	151178	166296	166296	166296	182926	182926	182926	201218	201218
Operating Cost	88075	90717	93439	96242	99129	102103	105166	108321	111571	114918
Contribution to State	259454	264829	269997	275372	280954	382048	389766	397484	405478	413472
Sub Total	**498707**	**506724**	**529732**	**537910**	**546379**	**667077**	**677858**	**688731**	**718267**	**729608**
Gross Profit	**1230984**	**1258801**	**1270249**	**1297906**	**1326649**	**1243164**	**1270973**	**1298691**	**1309124**	**1337752**
Salary & Wages	68821	69509	70204	70907	71616	72332	73055	73786	74523	75269
Electricity & Others	39252	39252	39252	39252	39252	39252	39252	39252	39252	39252
Administration Cost	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692
Fuel Cost	52939	53469	54004	54544	55089	55640	56196	56758	57326	57899
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
Sub Total	**716694**	**717912**	**719141**	**720384**	**721638**	**722905**	**724185**	**725477**	**726783**	**728101**
Net Profit(Before Tax)	514290	540889	551108	577522	605011	520259	546788	573214	582341	609651
Income Tax 25%	128573	135222	137777	144381	151253	130065	136697	143303	145585	152413
Total Net Profit	385718	405667	413331	433142	453758	390194	410091	429910	436756	457238

Note:

Contribution to State is 5% of Total Income from Year 6 to Year 15, 10% from Year 16 to 25, 15% from Year 26 to 35, 20% from Year 36 to 45.

နောက်ဆက်တွဲ (၆-ဃ)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.., LTD.

PROJECTED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	41 Total Kyat	42 Total Kyat	43 Total Kyat	44 Total Kyat	45 Total Kyat
Income	2108707	2151433	2194158	2238262	2282365
Sub Total	2108707	2151433	2194158	2238262	2282365
Direct Cost					
Road Maintenance	201218	201218	201218	201218	201218
Operating Cost	118365	121916	125574	129341	133221
Contribution to State	421741	430287	438832	447652	456473
Sub Total	**741325**	**753421**	**765624**	**778212**	**790912**
Gross Profit	**1367382**	**1398012**	**1428534**	**1460050**	**1491453**
Salary & Wages	76021	76782	77549	78325	79108
Electricity & Others	39252	39252	39252	39252	39252
Administration Cost	91692	91692	91692	91692	91692
Fuel Cost	58478	59063	59654	60250	60853
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463984
Sub Total	**729433**	**730778**	**732136**	**733508**	**734889**
Net Profit(Before Tax)	637949	667234	696398	726542	756563
Income Tax 25%	159487	166809	174100	181636	189141
Total Net Profit	478462	500426	522299	544907	567423

Note:

Contribution to State is 5% of Total Income from Year 6 to Year 15, 10% from Year 16 to 25, 15% from Year 26 to 35, 20% from Year 36 to 45.

နောက်ဆက်တွဲ (၇)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD.

RECOUPMENT PERIOD

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	Construction Period 1 year to 3 Year	Operation Period									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats
Net Profit after Tax		666587	682362	687986	700621	714431	620565	629872	639986	644628	655350
Net Profit after Tax		202598	218373	223997	236632	250442	156576	165883	175997	180639	191361
Depreciation		463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
CASH OUT FLOW		666587	682362	687986	700621	714431	620565	629872	639986	644628	655350
Capital Contribution	20879500										
Total Net Profit	-20879500	666587	682362	687986	700621	714431	620565	629872	639986	644628	655350
Opening Balance		-20879500	-20212913	-19530552	-18842566	-18141944	-17427514	-16806948	-16177076	-15537090	-14892462
Accumulated NP	-20879500	-20212913	-19530552	-18842566	-18141944	-17427514	-16806948	-16177076	-15537090	-14892462	-14237111

Note - Recouprement is 29Years & 1month.

နောက်ဆက်တွဲ (၇-က)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD.

RECOUPMENT PERIOD

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	Operation Period									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats
Net Profit after Tax	665874	675633	691060	707311	717979	687842	704352	713634	730691	748474
Net Profit after Tax	201885	211644	227071	243322	253990	223853	240363	249645	266702	284485
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
CASH OUT FLOW	665874	675633	691060	707311	717979	687842	704352	713634	730691	748474
Capital Contribution										
Total Net Profit	665874	675633	691060	707311	717979	687842	704352	713634	730691	748474
Opening Balance	-14237111	-13571237	-12895604	-12204544	-11497233	-10779254	-10091412	-9387060	-8673426	-7942735
Accumulated NP	-13571237	-12895604	-12204544	-11497233	-10779254	-10091412	-9387060	-8673426	-7942735	-7194262

နောက်ဆက်တွဲ (၇-၁)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD.

RECOUPMENT PERIOD

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	Operation Period									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats
Net Profit after Tax	760402	776707	793890	803430	821434	780616	788876	806446	824834	832849
Net Profit after Tax	296413	312718	329901	339441	357445	316627	324887	342457	360845	368860
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
CASH OUT FLOW	760402	776707	793890	803430	821434	780616	788876	806446	824834	832849
Capital Contribution										
Total Net Profit	760402	776707	793890	803430	821434	780616	788876	806446	824834	832849
Opening Balance	-7194262	-6433860	-5657153	-4863263	-4059833	-3238398	-2457782	-1668906	-862460	-37627
Accumulated NP	-6433860	-5657153	-4863263	-4059833	-3238398	-2457782	-1668906	-862460	-37627	795223

နောက်ဆက်တွဲ (၇-ဂ)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD.

RECOUPMENT PERIOD

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	Operation Period									
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats	Total Kyats
Net Profit after Tax	849707	869656	877320	897131	917747	854183	874080	893899	900745	921227
Net Profit after Tax	385718	405667	413331	433142	453758	390194	410091	429910	436756	457238
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
INVESTMENT	849707	869656	877320	897131	917747	854183	874080	893899	900745	921227
Capital Contribution										
Total Net Profit	849707	869656	877320	897131	917747	854183	874080	893899	900745	921227
Opening Balance	795223	1644929	2514585	3391905	4289036	5206783	6060966	6935046	7828946	8729690
Accumulated NP	1644929	2514585	3391905	4289036	5206783	6060966	6935046	7828946	8729690	9650918

နောက်ဆက်တွဲ (၇-ဃ)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD.

RECOUPMENT PERIOD

(Kyats in thousand)

PARTICULARS	Operation Period				
	41	42	43	44	45
	Total	Total	Total	Total	Total
	Kyats	Kyats	Kyats	Kyats	Kyats
Net Profit after Tax	942451	964415	986288	1008896	1031407
Net Profit after Tax	478462	500426	522299	544907	567423
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463984
INVESTMENT	942451	964415	986288	1008896	1031407
Capital Contribution					
Total Net Profit	942451	964415	986288	1008896	1031407
Opening Balance	9650918	10593368	11557783	12544070	13552966
Accumulated NP	10593368	11557783	12544070	13552966	14584373

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD

CASH FLOW STATEMENT

(Kyats in thousand)

No	Particulars	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CASH IN FLOW Income		909638	930312	946851	964768	984063	1004737	1024032	1044706	1065380	1087431
2	CASH OUT FLOW Cost of Goods Sold		206766	209850	218860	222141	225527	235432	239038	242761	253659	257631
3	Other Costs		36286	38100	40005	42005	44106	46311	48626	51058	53611	56291
4	Tax on Operation					-	-	50237	51202	52235	53269	54372
5	Income Tax on Operation		-	-	-	-	-	52192	55294	58666	60213	63787
6	Cash flow from Operations		666587	682362	687986	700621	714431	620565	629872	639986	644628	655350
7	Change in Working Capital											
8	Capital investment and Disposal											
10	Net Cash flow	20879500	666587	682362	687986	700621	714431	620565	629872	639986	644628	655350
11	Accumulated NCF	-20879500	-20212913	-19530552	-18842566	-18141944	-17427514	-16806948	-16177076	-15537090	-14892462	-14237111

နောက်ဆက်တွဲ (၈-က)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

CASH FLOW STATEMENT

(Kyats in thousand)

No	Particulars	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CASH IN FLOW Income	1109483	1137048	1164613	1193556	1223877	1254198	1285898	1317597	1350675	1385131
2	CASH OUT FLOW Cost of Goods Sold	261734	271953	274468	277038	288198	290883	293628	305821	308690	311624
3	Other Costs	59106	62061	65164	68422	71843	75435	79207	83168	87326	91692
4	Tax on Operation	55474	56852	58231	59678	61194	125420	128590	131760	135068	138513
5	Income Tax on Operation	67295	70548	75690	81107	84663	74618	80121	83215	88901	94828
6	Cash flow from Operations	665874	675633	691060	707311	717979	687842	704352	713634	730691	748474
7	Change in Working Capital										
8	Capital investment and Disposal										
10	Net Cash flow	665874	675633	691060	707311	717979	687842	704352	713634	730691	748474
11	Accumulated NCF	-13571237	-12895604	-12204544	-11497233	-10779254	-10091412	-9387060	-8673426	-7942735	-7194262

နောက်ဆက်တွဲ (၈-၁)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

CASH FLOW STATEMENT

(Kyats in thousand)

No	Particulars	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	CASH IN FLOW Income	1419587	1447152	1476095	1506416	1536738	1567059	1598758	1630458	1663536	1696613
2	CASH OUT FLOW Cost of Goods Sold	326730	329798	332937	347505	350789	354149	370081	373599	377198	394626
3	Other Costs	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692
4	Tax on Operation	141959	144715	147610	150642	153674	235059	239814	244569	249530	254492
5	Income Tax on Operation	98804	104239	109967	113147	119148	105542	108296	114152	120282	122953
6	Cash flow from Operations	760402	776707	793890	803430	821434	780616	788876	806446	824834	832849
7	Change in Working Capital										
8	Capital investment and Disposal										
10	Net Cash flow	760402	776707	793890	803430	821434	780616	788876	806446	824834	832849
11	Accumulated NCF	-6433860	-5657153	-4863263	-4059833	-3238398	-2457782	-1668906	-862460	**-37627**	795223

နောက်ဆက်တွဲ (၈-၈)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

CASH FLOW STATEMENT

(Kyats in thousand)

No	Particulars	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	CASH IN FLOW Income	1729691	1765525	1799981	1835816	1873028	1910241	1948831	1987422	2027391	2067360
2	CASH OUT FLOW Cost of Goods Sold	400266	404126	423195	427240	431382	452252	456595	461043	483890	488556
3	Other Costs	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692	91692
4	Tax on Operation	259454	264829	269997	275372	280954	382048	389766	397484	405478	413472
5	Income Tax on Operation	128573	135222	137777	144381	151253	130065	136697	143303	145585	152413
6	Cash flow from Operations	849707	869656	877320	897131	917747	854183	874080	893899	900745	921227
7	Change in Working Capital										
8	Capital investment and Disposal										
10	Net Cash flow	849707	869656	877320	897131	917747	854183	874080	893899	900745	921227
11	Accumulated NCF	1644929	2514585	3391905	4289036	5206783	6060966	6935046	7828946	8729690	9650918

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

CASH FLOW STATEMENT

(Kyats in thousand)

No	Particulars	41	42	43	44	45
1	CASH IN FLOW Income	2108707	2151433	2194158	2238262	2282365
2	CASH OUT FLOW Cost of Goods Sold	493335	498231	503247	508386	513652
3	Other Costs	91692	91692	91692	91692	91692
4	Tax on Operation	421741	430287	438832	447652	456473
5	Income Tax on Operation	159487	166809	174100	181636	189141
6	Cash flow from Operations	942451	964415	986288	1008896	1031407
7	Change in Working Capital					
8	Capital investment and Disposal					
10	Net Cash flow	942451	964415	986288	1008896	1031407
11	Accumulated NCF	10593368	11557783	12544070	13552966	14584373

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD.

CALCULATION OF INTERNAL RATE OF RENTURN

(Kyats in thousand)

Year	Net Cash Flow	DF 1 %		DF 5%	
		Rate	PV	Rate	PV
0	20879500		-20879500		-20879500
1	666587	0.990	659987	0.952	634844
2	682362	0.980	668916	0.907	618922
3	687986	0.971	667752	0.864	594308
4	700621	0.961	673283	0.823	576403
5	714431	0.951	679756	0.784	559775
6	620565	0.942	584601	0.746	463075
7	629872	0.933	587493	0.711	447638
8	639986	0.923	591016	0.677	433168
9	644628	0.914	589409	0.645	415533
10	655350	0.905	593280	0.614	402328
11	665874	0.896	596838	0.585	389323
12	675633	0.887	599590	0.557	376218
13	691060	0.879	607209	0.530	366484
14	707311	0.870	615334	0.505	357240
15	717979	0.861	618430	0.481	345360
16	687842	0.853	586606	0.458	315108
17	704352	0.844	594739	0.436	307307
18	713634	0.836	596610	0.416	296530
19	730691	0.828	604822	0.396	289159
20	748474	0.820	613407	0.377	282092
21	760402	0.811	617013	0.359	272940
22	776707	0.803	624003	0.342	265517
23	793890	0.795	631493	0.326	258468
24	803430	0.788	632754	0.310	249118
25	821434	0.780	640529	0.295	242572
26	780616	0.772	602673	0.281	219541
27	788876	0.764	603020	0.268	211299
28	806446	0.757	610347	0.255	205719
29	824834	0.749	618083	0.243	200390
30	832849	0.742	617910	0.231	192703
31	849707	0.735	624175	0.220	187241
32	869656	0.727	632504	0.210	182511
33	877320	0.720	631761	0.200	175352
34	897131	0.713	639630	0.190	170773
35	917747	0.706	647851	0.181	166379
36	854183	0.699	597010	0.173	147481
37	874080	0.692	604868	0.164	143730
38	893899	0.685	612458	0.157	139989
39	900745	0.678	611038	0.149	134344
40	921227	0.672	618745	0.142	130856
41	942451	0.665	626733	0.134	126312
42	964415	0.658	634989	0.126	121877
43	986288	0.652	642961	0.119	117095
44	1008896	0.645	651187	0.111	112060
45	1031407	0.639	659125	0.103	106669
			7082443		-7927747

Internal Rate of Return = 2.89%

Pay Back Year = 29Years&1month

နောက်ဆက်တွဲ (၁၀)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

KYAT EARNING STATEMENT

(Kyats in thousand)

Particulars	YEAR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Income										
Toll Fees Income	909638	930312	946851	964768	984063	1004737	1024032	1044706	1065380	1087431
	909638	930312	946851	964768	984063	1004737	1024032	1044706	1065380	1087431
Expenditure										
Expenses	612469	616279	620244	624371	628667	633141	637801	642655	647715	652988
Commercial Tax										
Corporate Tax				-	-	52192	55294	58666	60213	63787
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
Total Expenses	1076458	1080268	1084233	1088360	1092656	1149322	1157084	1165310	1171917	1180764
Net Kyat Earning	-166820	-149956	-137382	-123592	-108593	-144585	-133052	-120604	-106537	-93333

နောက်ဆက်တွဲ (၁၀-က)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

KYAT EARNING STATEMENT

(Kyats in thousand)

Particulars	YEAR									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Income										
Toll Fees Income	1109483	1137048	1164613	1193556	1223877	1254198	1285898	1317597	1350675	1385131
	1109483	1137048	1164613	1193556	1223877	1254198	1285898	1317597	1350675	1385131
Expenditure										
Expenses	658486	662439	666550	670826	675275	679906	684726	689746	694974	700421
Commercial Tax										
Corporate Tax	67295	70548	75690	81107	84663	74618	80121	83215	88901	94828
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
Total Expenses	1189770	1196976	1206229	1215922	1223927	1218513	1228836	1236950	1247864	1259238
Net Kyat Earning	-80287	-59928	-41616	-22366	-50	35685	57062	80647	102811	125893

နောက်ဆက်တွဲ (၁၀-ခ)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

KYAT EARNING STATEMENT

(Kyats in thousand)

Particulars	YEAR									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Income										
Toll Fees Income	1419587	1447152	1476095	1506416	1536738	1567059	1598758	1630458	1663536	1696613
	1419587	1447152	1476095	1506416	1536738	1567059	1598758	1630458	1663536	1696613
Expenditure										
Expenses	703293	704395	705508	706633	707768	708915	710074	711244	712426	713619
Commercial Tax										
Corporate Tax	98804	104239	109967	113147	119148	105542	108296	114152	120282	122953
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
Total Expenses	1266086	1272623	1279464	1283769	1290906	1278447	1282358	1289385	1296696	1300562
Net Kyat Earning	153501	174529	196631	222647	245832	288612	316400	341073	366840	396051

နောက်ဆက်တွဲ (၁၀-၈)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

KYAT EARNING STATEMENT

(Kyats in thousand)

Particulars	YEAR									
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Income										
Toll Fees Income	1729691	1765525	1799981	1835816	1873028	1910241	1948831	1987422	2027391	2067360
	1729691	1765525	1799981	1835816	1873028	1910241	1948831	1987422	2027391	2067360
Expenditure										
Expenses	716694	717912	719141	720384	721638	722905	724185	725477	726783	728101
Commercial Tax										
Corporate Tax	128573	135222	137777	144381	151253	130065	136697	143303	145585	152413
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989	463989
Total Expenses	1309256	1317123	1320907	1328753	1336880	1316959	1324871	1332770	1336357	1344503
Net Kyat Earning	420435	448402	479074	507063	536148	593282	623960	654652	691034	722857

နောက်ဆက်တွဲ (၁၀-ဃ)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.,LTD.

KYAT EARNING STATEMENT

(Kyats in thousand)

Particulars	YEAR				
	41	42	43	44	45
Income					
Toll Fees Income	2108707	2151433	2194158	2238262	2282365
	2108707	2151433	2194158	2238262	2282365
Expenditure					
Expenses	729433	730778	732136	733508	734889
Commercial Tax					
Corporate Tax	159487	166809	174100	181636	189141
Depreciation	463989	463989	463989	463989	463984
Total Expenses	1352909	1361575	1370225	1379133	1388014
Net Kyat Earning	755798	789858	823933	859129	894351

နောက်ဆက်တွဲ (၁၁)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.., LTD.

CONSTRUCTION PERIOD

Sr No	Designation	No.of Employment
1	General Manager	1
2	Deputy General Manager	2
3	Operation Manager	4
4	Administration Manager	2
5	Office Staff	20
6	Project Engineers	4
7	Asst;Project Engineers(SAE)	5
8	Surveyor	6
9	Operation Supervisor	6
10	Machine Operators	20
11	Driver	30
12	Skilled Worker	30
13	Semi-Skilled Workers	30
14	Unskilled Workers	1000
Total		1160

နောက်ဆက်တွဲ (၁၁-က)

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

NORTHERN ROYAL JADE CO.., LTD.

OPERATION PERIOD

(Kyats)

Sr No	Designation	No.of Employment	Salary		1Year (-000)	2Year (-000)	3Year (-000)	4Year (-000)	5Year (-000)	6Year (-000)	7Year (-000)	8Year (-000)	9Year (-000)	10-45Year (-000)
			Month	Years										
1	General Manager	1	150000	1800000	1800	2160	2520	2880	3240	3600	3960	4320	4680	5040
2	Deputy General Manager	1	120000	1440000	1440	1680	1920	2160	2400	2640	3120	3360	3600	3840
3	Operation Manager	1	80000	960000	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880	3120
4	Administration Manager	1	80000	960000	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880	3120
5	Finance Manager	3	75000	2700000	2700	3240	3780	4320	4860	5400	5940	6480	7020	7560
6	Office Staff	6	65000	4680000	4680	1800	2040	2280	2520	2760	3000	3240	3480	3720
7	Project Engineers	2	120000	2880000	2880	3360	3840	4320	4800	5280	6240	6720	7200	7680
8	Surveryor	3	80000	2880000	2880	3600	4320	5040	5760	6480	7200	7920	8640	9360
9	Operation Supervisor	2	65000	1560000	1560	1800	2040	2280	2520	2760	3000	3240	3480	3720
10	Skilled Worker	5	60000	3600000	3600	8400	9600	10800	12000	13200	14400	15600	16800	18000
11	Semi-Skilled Workers	5	50000	3000000	3000	13920	15840	17760	19680	21600	25440	25440	27360	29280
12	Unskilled Workers	10	45000	5400000	5400	6000	6600	7200	7800	8400	9000	9600	10200	10800
13	Machine Operators	10	60000	7200000	7200	8400	9600	10800	12000	13200	14400	15600	16800	18000
14	Driver	20	50000	12000000	12000	13920	15840	17760	19680	21600	23520	25440	27360	29280
Total		70		51060000	51060	70680	80820	90960	101100	111240	124020	132240	142380	152520

အခြေခံဝန်ထမ်းလစာနှုန်းအား ၁.၆%ခန့် ထပ်မံတိုးပေးပြီး ကျန်ရှိသည့် ရှားပါးစရိတ်များအား ပေါင်းထည့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လျှို့ဝှက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

နေပြည်တော်

စာအမှတ်၊ ၂(၅) ၄ - ၅ / နပတ(၁၅၆)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်

အကြောင်းအရာ။ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့အကြားချုပ်ဆိုမည့် B.O.T စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်ကိစ္စ

ရည် ညွှန်း ချက် ။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏၂၆-၁-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/ခွဲ -၂ /ထွေ/ ၂၀၁၅(ကုမ္ပဏီ)(စီ ၇၉၇)

၁။ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း(၄၇)မိုင်ကို B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်းဖောက်လုပ်ပြုပြင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန် ချုပ်ဆိုမည့်စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါရန်ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံလာသောကိစ္စဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရည်ညွှန်းချက်စာဖြင့် ပေးပို့လာသောစာချုပ်(မူကြမ်း) အပေါ် ဥပဒေရှုထောင့်မှ လေ့လာစိစစ်၍ အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြုအပ် ပါသည်-

(က) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၆အရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူသည် ဘဏ်အာမခံကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေနှင့် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေများအရ ဗဟိုဘဏ်မှ တရားဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီး တရားဝင်ဘဏ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်

လျှို့ဝှက်

နိုင်ငံတော်ဘဏ် သို့မဟုတ် ဘဏ်တစ်ခုခု၌ထားရှိသင့်ပါသည်။ ဘဏ်အာမခံပုံစံမှာ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်က သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်အာမခံပုံစံ ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး စာချုပ် (မူကြမ်း)ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ဘဏ်အာမခံပုံစံအား စာချုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပူးတွဲဖော်ပြရန်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်၊

(ခ) စာချုပ်(မူကြမ်း) ပါ ကွက်လပ်များကို စာချုပ်များချုပ်ဆိုချိန်၌ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားရန်လိုအပ်ပါသည်၊

(ဂ) လိုအပ်သောနေရာ အချို့၌ မင်နီဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါသည်။

၄။ ဤစာချုပ်(မူကြမ်း)ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေနှင့်အညီဥပဒေကြောင်း အရသာ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာမဟုတ်သည့် စီမံရေးရာ၊ ဘဏ္ဍာရေး ရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဤရုံးအနေဖြင့်မှတ်ချက်ပေးရန်မရှိပါကြောင်းနှင့် ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုပါသည်။

၅။ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဥပဒေအရ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီဟုတ် မဟုတ်၊ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရှိ မရှိ၊ ငွေကြေးအင်အားပြည့်စုံမှုရှိ မရှိ၊ စာချုပ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူသည် တရားဝင်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူဟုတ် မဟုတ် စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်စိစစ်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ဤ စာချုပ်(မူကြမ်း) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုပြီးပါက မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရန်အတွက် ဤရုံးသို့ စာချုပ်မိတ္တူ(၃)စောင်ပေးပို့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

၇။ ဤ အကြံပြုချက်ကို လျှို့ဝှက်အဆင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
(ဒေါက်တာသီသီမြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဝန်ကြီးရုံး

မိတ္တူ - ရုံးလက်ခံ/ မျှောစာတွဲ

M-017/E/ DTTO/North Royal Jade Co., Ltd (BOT)(9-2--2015).doc

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

လမ်းဦးစီးဌာန

နှင့်

" မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက် "

တို့အကြားချုပ်ဆိုသည့်

မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်း

အပိုင်းကို

ဖောက်လုပ် ပြုပြင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့်

လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

(BUILD OPERATE AND TRANSFER)

ပဋိညာဉ်စာချုပ်

ကန်ထရိုက်နံပါတ် (၂၀၁၅–၁၆/ဘီအိုတီ/)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ လ၊ ( ) ရက်

မိုးကောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်းအပိုင်းအား
ဖောက်လုပ် ပြုပြင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း
(BUILD OPERATE AND TRANSFER)
ပဋိညာဉ်စာချုပ်

ဤစာချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ လ ( ) ရက်နေ့၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးဝင်းဖေ ကိုယ်စားပြုသော ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ အဆောက်အဦအမှတ် (၁၁)၊ နေပြည်တော် (ဤမှ နောင်တွင် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းစကားရပ်တွင် စာသားများအရသော်လည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပါယ်အရသော် လည်းကောင်း၊ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင် ကွဲလွဲခြင်းမရှိပါက၊ ယင်း၏ဆက်ခံသူများနှင့် ခွင့်ပြုလွှဲအပ် သူများပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်) က တစ်ဖက်

နှင့်

မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ ဦးလဆန်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ် -----------------၊ ကိုယ်စားပြုသော၊ မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အမှတ်-NR ၁၂၇၊ စီတာပူရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် (ဤမှနောင်တွင် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ဟု ရည်ညွှန်းခေါ်ဆို ရမည်ဖြစ်ရာ ယင်းစကားရပ်တွင် စာသားများ အရသော် လည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပါယ်အရသော် လည်းကောင်း၊ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင် ကွဲလွဲခြင်းမရှိပါက ယင်း၏တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်ခံသူများနှင့် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုလွှဲအပ်သူများ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်) က အခြားတစ်ဖက်တို့ ချုပ်ဆိုကြပါသည်။

နိဒါန်း

"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် လမ်းနှင့်တံတားအသုံးပြုခနှင့် အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား၍ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြေအလည်ညှိနှိုင်းပြီးနောက် အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူကြပါသည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

၁။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူပိုင်စက်ယန္တရားများ" ဆိုသည်မှာ ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို ပြီးစီး အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပျက်စီးသည့်အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုမည့်စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားများ၊ စက်သုံးကိရိယာတန်ဆာပလာ ပစ္စည်းများကို ခေါ်ဆိုသည်။ အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ထား သော အဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရပါ။

(ခ) "ပစ္စည်း" ဆိုသည်မှာ (စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှအပ) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များ အရ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ ဝယ်ယူသည့် လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းသော ပစ္စည်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အားလုံးကို ခေါ်ဆိုသည်။

(ဂ) "အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများ" ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သောပုံစံပြု ဆောင်ရွက်ရမည့် အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။

(ဃ) "စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ" ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအရ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ "မှ ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အကျုံးဝင်သော အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ (လိုအပ်ပါက နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းသည့် စက်ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ) များတပ်ဆင်သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကိုခေါ်ဆိုသည်။

(င) "အပိုင်း" ဆိုသည်မှာ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ တာဝန်ယူ ပုံစံပြုဆောက်လုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဆိုလိုသည်။

(စ) "လုပ်ငန်းခွင်နေရာ" ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏နေရာများ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်နေရာများ၊ ရုံးအဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတည်ဆောက်ထားသည့်နေရာများ၊ ပစ္စည်းများ စုပုံထားသည့်နေရာများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။

(ဆ) "ယာယီလုပ်ငန်းများ" ဆိုသည်မှာ ဤစီမံကိန်း "လုပ်ငန်း" ကို ပြီးစီးအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်း၏ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသည့် အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အထောက်အကူပြုသည့်လုပ်ငန်းများကိုခေါ်ဆိုပါသည်။

(ဇ) "ပြောင်းလဲခြင်း" ဆိုသည်မှာ ဤ ပဋိညာဉ်အပိုဒ် ၁၆ ပါ စည်းကမ်းချက်များ အရ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မှအတည်ပြုပြီးသောလုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ (သို့မဟုတ်)"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မှ လုပ်ငန်းသဘာဝအရ လုပ်ငန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် လုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန် တရားဝင်ညွှန်ကြားသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆိုလိုသည်။

(ဈ) "စာချုပ်" ဆိုသည်မှာ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုဆိုလိုသည်။

(ည) "လုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုလက်မှတ်" (**Final Completion Certificate**) ဆိုသည်မှာပဋိညာဉ်စာချုပ်၏နောက်ဆက်တွဲ(က-၁)ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်များ (**Technical Specifications**) နှင့်အညီ လမ်းမကြီးကို ဖောက်လုပ်ပြီးစီးသည့်အခါ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ စစ်ဆေး၍ ယင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစွာဖောက်လုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရန်တွင် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" အား "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ ထုတ်ပေးသည့်လက်မှတ်ဖြစ်သည်။

ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

၂။ ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်တည်ဆောက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) လမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းသစ်ပင်များခုတ်လှဲခြင်း၊ သစ်ငုတ်များဖယ်ရှားခြင်း၊ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း။
(ခ) လမ်းကြောင်းမြေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း။
(ဂ) လမ်းကြောင်းမြေဖို့ရန် အခြားနေရာများမှ မြေတူးခြင်းလုပ်ငန်း။
(ဃ) လမ်းမြေသား တာဘောင်ဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း။
(င) လက်ရှိလမ်းကိုချဲ့ခြင်း (Widening)။
(စ) ဒု-အခြေခံလွှာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။
(ဆ) အခြေခံလွှာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။
(ဇ) လမ်းမျက်နှာပြင်ညှိလွှာ (Regulating Course) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။
(ဈ) ကတ္တရာဖြင့် (Penetration Macadam) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။
(ည) ကတ္တရာရေပိတ်လွှာနှစ်ထပ်လောင်းခြင်းလုပ်ငန်း။
(ဋ) လမ်းပုခုံးများတည်ဆောက်ခြင်း၊ လမ်းဘေးဝဲ/ယာရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ နိမ့်သောမြေသားမျက်နှာပြင်များ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ။
(ဌ) လမ်းသားနှင့် ဝဲ/ယာရေနုတ်မြောင်း၊ ကြားဖြတ်ရေနုတ်မြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း။
(ဍ) လမ်းအကွာအဝေးပြမိုင်တိုင်များစိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း၊ လမ်းအမှတ်အသားပြတိုင်များ စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်း၊ အဆင့်မီ လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ၊ ကောက်ခံသည့်ရုံးများ၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများ၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ၊ လမ်းကူးလမ်းစပ်များ၊ နားခိုရန်နေရာများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများနှင့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူရန်အတွက် ပုံစံပြုရန်နှင့် တည်ဆောက်ရန်၊ မြို့ရှောင်လမ်းများဖောက်လုပ်ပေးရန်။
(ဎ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်း လမ်းမကြီးနှင့် ဆက်သွယ်သည့်လမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်း။
(ဏ) လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရေးဂိတ်များနှင့် အခြားအထောက်အကူပြုအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။

စံချိန်စံညွှန်းများ

၃။ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆက်တွဲ (က) ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ အချို့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါက လိုအပ်သလိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်-

(က) လမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်း။ လမ်းမြေသားတာဘောင်ဖို့ခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေသားအတွင်း သစ်ပင်သစ်ဆွေးများ၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ မပါဝင်စေရန် သတိပြုဆောင်ရွက်ရမည်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အမြင့်နှင့် လမ်းသားပုံရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ မြေသားသိပ်သည်းမှုသည် သတ်မှတ်ချက်၏ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းထက် မနည်းစေရ။
(ခ) အောက်ခံမြေ။ အောက်ခံမြေသားမှာလမ်းသားအလွှာအောက်ရှိ တူးထုတ်ထားသော(သို့မဟုတ်)ဖို့ထားသောမြေသားအလွှာဖြစ်ပါသည်၊ အောက်ခံမြေသားကို သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသောမြေသားဖြင့် သတ်မှတ်သိပ်သည်းမှုရရှိအောင် ကြိတ်ထားသည့်အနည်းဆုံး (၁၂) လက်မအထူရှိသည့် မြေသားအလွှာဖြစ်ပါသည်၊ သိပ်သည်းမှုမှာ သတ်မှတ်သိပ်သည်းမှု၏(၉၅) ရာခိုင်နှုန်း (သို့မဟုတ်)၄င်းအထက်ရှိရမည်၊ စီ-ဘီ-အာ(ရေစိမ်)တန်ဖိုးသည် (၅) ရာခိုင်နှုန်းထက် မနည်းရှိစေရမည်။

(ဂ) လမ်းဟောင်းကိုချဲ့ခြင်း (Widening) နှင့်ထပ်ပိုးလွှာတင်ခြင်း (Overlay)။ လမ်းဟောင်းကိုချဲ့ခြင်းနှင့်ထပ်ပိုးလွှာတင်ခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လမ်းသုတေသနဓါတ်ခွဲခန်းမှ အတည်ပြုပေးထားသည့် လမ်းသားအထုနှင့် သတ်မှတ်ပေးသည့် တည်ဆောက်ပုံနည်းစနစ်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်၊ ထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်း နှင့် ထပ်ပိုးလွှာတင်သည့်အပိုင်းကို ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုရရှိအောင် စက်ယန္တရားများဖြင့် ခင်းကြိတ်ရမည်။

(ဃ) ဒု-အခြေခံလွှာ။ ဒု-အခြေခံလွှာ၏ အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်မှာ ကျောက်ရောမြေ (သို့မဟုတ်) ဂဝံ (သို့မဟုတ်) ခွဲကျောက်အား (၁၂) လက်မ (သိပ်သည်းပြီး) ရရှိအောင်ကြိတ်ထားသောအလွှာကို ခေါ်ဆိုပါသည်၊ သတ်မှတ်သိပ်သည်းမှုမှာ (၉၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီး စီ-ဘီ-အာ(ရေစိမ်)တန်ဖိုးသည် (၃၀) ရာခိုင်နှုန်း (သို့မဟုတ်) ၎င်းအထက်ရှိစေရမည်။

(င) အခြေခံလွှာ။ ဒု-အခြေခံလွှာနှင့်အပေါ်မျက်နှာပြင်အကြားရှိပြီး အနည်းဆုံး ခွဲကျောက်ကို (၆)လက်မထုသိပ်သည်းလွှာရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည့်အလွှာဖြစ်ပါသည်၊ စီ-ဘီ-အာ (ရေစိမ်)တန်ဖိုးသည် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းအထက် ရှိစေရမည်။

(စ) လမ်းမျက်နှာပြင်ညှိလွှာ (Regulating Course)။ လက်ရှိ လမ်းမျက်နှာပြင်အနေအထားအပေါ်မူတည်၍ (Penetration Macadam) မခင်းမီ လမ်းမျက်နှာပြင်ညှိလွှာကို သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တည်ဆောက်ရမည်။

(ဆ) ကနဦးလွှာကတ္တရာလောင်းခြင်း။ ကတ္တရာရေပိတ်လွှာမလောင်းမီ လမ်းမျက်နှာပြင်အားဖုန်များ၊ ရွှံ့များ၊အမှိုက်သရိုက်များ သန့်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်၊ ရေပိတ်လွှာကတ္တရာအား " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ " ၏သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဇ) ကတ္တရာဖြင့် (Penetration Macadam)တည်ဆောက်၍ ကတ္တရာရေပိတ်လွှာနှစ်ထပ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း။ ကတ္တရာဖြင့် (Penetration Macadam) သိပ်သည်းပြီး (၃)လက်မအထုကို ကတ္တရာစိမ့်ဝင်မှု(၁.၅)လက်မရှိသော(Semi Grout) ရှိအောင် လမ်းသုတေသနဓါတ်ခွဲခန်းမှ သတ်မှတ်ပေးသည့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တည်ဆောက်ပြီးနောက် ကတ္တရာ ရေပိတ်လွှာနှစ်ထပ်ကို စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီဆက်လက် တည်ဆောက်ရမည်။

(ဈ) အမာခံလမ်းပုခုံး (Hard Shoulder) တည်ဆောက်ခြင်း။ လက်ရှိလမ်း၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် အကျယ် (၄)ပေ၊ အထု (၉)လက်မ (သိပ်သည်းပြီး) ရှိသည့် ဂဝံ (သို့မဟုတ်) ကျောက်ရောမြေဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် စီ-ဘီ-အာ ၂၅% (သို့မဟုတ်) ၃၀% အင်အားရှိသော လမ်းပုခုံးတည်ဆောက်ရပါမည်။[နောက်ဆက်တွဲ (က-၁ မှ က-၁၀) ပါအတိုင်း]

(ည) ဤလမ်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၏ လမ်းနယ်နိမိတ်အား ဖြတ်သန်းသည့်နေရာများတွင် ပေ (၂၀၀) အကျယ် သတ်မှတ်သည်။

(ဋ) ယာဉ်သွားလမ်း (၂)လမ်းအတွက် လမ်းသားအကျယ်ကို ပျမ်းမျှတစ်နေ့ ယာဉ်စီးရေ AADT (Annual Average Daily Traffic) ၅၁ မှ ၅၀၀ အထိရှိပါက (၁၈) ပေ အကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၅၀၁ မှ ၂၀၀၀ အထိရှိပါက (၂၄) ပေအကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊၂၀၀၁ မှ ၅၀၀၀ အထိရှိပါက (၄၈) ပေ အကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၅၀၀၁ မှ အထက်ရှိပါက (၇၂) ပေ အကျယ် ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်လည်းကောင်း တည်ဆောက်ပေးရမည်။ ပျမ်းမျှတစ်နေ့ယာဉ်အစီးရေ AADT (Annual Average Daily Traffic) (၂၀၀၀)ကျော်သွားသည့်အခါတွင် ကတ္တရာကွန်ကရစ် (Asphalt Concrete)တည်ဆောက်ပေးရမည်၊ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ " မှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တရားဝင် ညွှန်ကြားလာသည့်အခါ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ " က ယာဉ်သွားလမ်း (၂၄) ပေအကျယ်ကတ္တရာကွန်ကရစ် (Asphalt Concrete) တည်ဆောက်ပေးရမည်။ ပျမ်းမျှတစ်နေ့ယာဉ်အစီးရေ (၂၀၀၀) ထက်ပိုမိုကျော်လွန်ပြီး (၂) လမ်းသွားနှင့် မလုံလောက်ပါက (၄) လမ်းသွား ကတ္တရာကွန်ကရစ်လမ်း တည်ဆောက်ပေးရမည်။

(ဃ)	လမ်းသားတည်ဆောက်ရာတွင် ယာဉ်နှင့်ကုန်အလေးချိန်စုစုပေါင်း အနည်းဆုံး(၆၀)တန်ခံနိုင်ရန် တည်ဆောက်ပေးရမည်။

(င)	တံတားများတည်ဆောက်ရာတွင် (**AASHTO HS 20-44** လမ်းမကြီးများသတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအရ) ယာဉ် နှင့် ကုန် စုစုပေါင်းအလေးချိန် (၆၀) တန် ခံနိုင်ရန်တည်ဆောက်ပေးရမည်၊ တံတားအပေါ်ပိုင်းကိုယ်ထည်မှာ သံမဏိသံဘောင်တံတား (သို့မဟုတ်)သံအားဖြည့်ဘိလပ်မြေကွန်ကရိတံတားကိုယ်ထည်များ ဖြစ်စေရပါမည်။

"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏ တာဝန်များ

၄။	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"၏ တာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)	လမ်း-တံတားများအား B.O.T. စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်မှုကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" က ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုပေးရမည်။

(ခ)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" သည် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သောခွင့်ပြုမိန့်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ရရှိရန် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" သည်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သောသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရဌာနများ၏ အတည်ပြုချက်၊ သဘောတူညီချက်နှင့် ခွင့်ပြုချက်များရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဃ)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" သည်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုထားသော လမ်းကြောင့်တန်းမှ အတိုင်းရရှိစေရန် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(င)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" သည် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီဖောက်လုပ်ပြီးစီးပါက လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု လက်မှတ် (**Final Completion Certificate**) ကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" အား ထုတ်ပေးရမည်၊ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်းကိုလည်း ခွင့်ပြုရမည်။

"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ၏ တာဝန်များ

၅။	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ဤစာချုပ်ပါလမ်းအပိုင်းအတွက် လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန် တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာပမာဏကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပံ့ပိုးပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီ ပျက်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက် ပြင်ဆင်မှုပြုခြင်းတို့ကို သဘောတူပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"သည်အပိုဒ် ၂ ပါဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများနှင့် အပိုဒ် ၃ပါ စံချိန်စံညွှန်းများကို ပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

(ဃ)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများအရ ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး သီးခြားကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်း၍ အဆိုပြုသည့်လမ်းအပိုင်းပြုပြင် ဖောက်လုပ်စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြုလုပ်လိုပါက လမ်းဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(င)	"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ကြီးကြပ်သူ၊ အလုပ်သမား၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ယာယီလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများကို ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ရမည့်အပြင် ပံ့ပိုးပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ပြင်ဆင်မှုပြုပေးခြင်းစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(စ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးစခန်းအားလုံးနှင့်လုပ်ငန်းများအားလုံးရှိလုပ်ငန်းခွင်နေရာများအား လုံလောက်မှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေမှုတို့အတွက် အပြည့်အဝ တာဝန်ယူရမည်။

(ဆ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပြည်တွင်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ယင်းတို့၏ လုပ်အားခ၊ နေအိမ်၊ အစားအသောက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကို ယင်း၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ ထို့ပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါက ပြည်ပမှ ဝန်ထမ်းများ၊ လက်မှုပညာသည်များနှင့် အလုပ်သမားများကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်သည်။

(ဇ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ဝန်ထမ်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေး နှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးရမည်။

(ဈ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပုံစံပြုဆောင်ရွက်စဉ်နှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်စဉ် အတွင်း လိုအပ်သော ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုများကို လုပ်ငန်းအပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုလက်မှတ် (**Final Completion Certificate**)ရရှိသည်အထိ ပြုလုပ်ပေးရမည်၊(**Final Completion Certificate**) ရရှိပြီး "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် လမ်းအသုံးပြုခကို စတင်ကောက်ခံခွင့်ရှိသည်။

(ည) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပြည်ပမှအလုပ်သမားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများကို လေးစားလိုက်နာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန် တာဝန်ယူရမည်။

(ဋ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပစ္စည်း၊ ထုတ်ကုန်(သို့မဟုတ်)ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူမှုအတွက် တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူတစ်ဦး(သို့မဟုတ်)အများကိုလွှတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ တစ်ဆင့်ခံ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရသူ အားလုံးသည် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"၏အမည်ကိုသာရယူရမည့်အပြင် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။

(ဌ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"သည် လမ်းနှင့်တံတားများ၏ပုံစံအတွက် အဆိုပြုချက် တင်သွင်းရမည်၊ သို့ရာတွင် ယင်းတို့သည် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပါ လိုအပ်ချက်များထက်အဆင့်မနိမ့်စေရ၊ အဆိုပြုချက် အသစ်တင်ပြရန် လိုအပ်လာပါက အဆိုပြုချက် အသစ်အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောက်လုပ်မည့်အချိန်ဇယားသည်နောက်ကျခြင်းမရှိစေရ။

(ဍ) မြေတိုင်းသည့်မြေပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်လမ်း၏ လမ်းအကြောင်းကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လိုအပ်သလိုပြင်နိုင်သည်။

(ဎ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု (လုပ်ငန်းခွင်နေရာအတွင်းနှင့်အပြင်) အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် လေထု၊ ရေနှင့်မြေအား ညစ်ညမ်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေယုတ်လျော့မှုမရှိအောင် ထိန်းသိမ်းရန်၊ အများပြည်သူအား နှောင့်ယှက်မှုမရှိစေရန်တို့အတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဏ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"သည် အထူးအကြောင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း လုပ်ငန်းကို ပြီးစီးအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံ စာဖြင့်ရေးသား၍ တောင်းဆိုမှုပြုနိုင်သည်၊ ယင်းတောင်းဆိုချက်တွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်မှုအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အချိန်တိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက် အသေးစိတ်အကြောင်းပြချက်များပါဝင်ရမည်၊ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" သည် ယင်းတင်ပြချက်အထောက်အထားများ အပေါ်အခြေပြု၍ အချိန်တိုးပေးရန် စဉ်းစားမည်။

(တ) လမ်းဖြတ်သန်းသွားလာသည့် ဧရိယာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် သစ်တောဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(ထ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"သည် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏စာဖြင့်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လုပ်ငန်းကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ။

(ဒ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံမှ လုပ်ငန်း စတင်ရန် အကြောင်းကြားချက် ရရှိသည်နှင့် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ လမ်းနှင့်တံတားများကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်၊ ထို့အပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ကာလအတွင်း လမ်းများ၊ တံတားများကို ကောင်းမွန်သောအနေအထားရှိစေရန် အစဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးယိုယွင်းသွား၍ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့် လမ်း-တံတား (လေလံတံတားများမပါဝင်ပါ) လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" က မိမိစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဓ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏စာဖြင့် ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရေးဂိတ်များနှင့် ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။

(န) စာချုပ်အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည့် မော်တော်ယာဉ်များမှအပ ကျန်မော်တော်ယာဉ်များကို လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံနိုင်သည်။

(ပ) စတင်ကောက်ခံသည့်ပထမ (၅) နှစ်ကာလအတွက် လမ်း/တံတားအသုံးပြုခမှ နိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းခြင်းကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်၊ ကျန်ကာလအတွက် အောက်ပါအတိုင်း နိုင်ငံတော်သို့ပေးသွင်းရန်ဖြစ်သည်-

(၁) ပထမ (၅)နှစ်အတွက် - ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ
(၂) ၆ နှစ်မြောက်မှ ၁၅ နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် - ၅% ပေးသွင်းရန်
(၃) ၁၆ နှစ်မြောက်မှ ၂၅ နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် - ၁၀% ပေးသွင်းရန်
(၄) ၂၆ နှစ်မြောက်မှ ၃၅ နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် - ၁၅% ပေးသွင်းရန်
(၅) ၃၆ နှစ်မြောက်မှ ၄၅ နှစ်မြောက်အထိ (၁၀)နှစ် - ၂၀% ပေးသွင်းရန်
(၆) ၄၅ နှစ်ကျော်ကာလအတွက် အချိန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံခွင့် တင်ပြချိန်တွင် နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ပေးသည့် ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

(ဖ) " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံရငွေ စုစုပေါင်း၏ စာရင်းဇယားများကို နှစ်သက်တမ်းအလိုက် ပြက္ခဒိန်နှစ်၏ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်မှ ထိုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၃၁) ရက်နေ့အထိ စနစ်တကျတိကျမှန်ကန်စွာပြုစုထားရမည်၊ တစ်နှစ်တာလမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရငွေများစာရင်းကို " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏ စာရင်းစစ်အဖွဲ့ လာရောက်စစ်ဆေးချိန်တွင် စစ်ဆေးခံရန် အသင့်ဖြစ်နေရမည်။

(ဗ) လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရငွေများစာရင်းကို " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"၏စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ နောက်နှစ်၏နှစ်ဆန်း ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ လာရောက်စစ်ဆေးပြီး နှစ်သက်တမ်းအလိုက် ပေးသွင်းရမည့်ရာခိုင်နှုန်းအရ ကျသင့်ငွေပမာဏကို ဖော်ပြအသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။

(ဘ) " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏ စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ ကောက်ခံရငွေများစာရင်းကို စစ်ဆေးပြီး နောက်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ သတ်မှတ်ပေးသော အစိုးရဘဏ်နှင့် ငွေစာရင်းအမှတ်သို့ ဘဏ်ငွေလွှဲလွှာ (သို့မဟုတ်) မျဉ်းသားချက်လက်မှတ်ဖြင့်ပေးသွင်းရပါမည်၊ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည့်ငွေပမာဏကိုရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း အကြေပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားငွေသွင်းချလံကို(၇)ရက်အတွင်း " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"ထံ တင်ပြရပါမည်၊ အဆိုပါပေးသွင်းရမည့်သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပေးသွင်းပါက ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ် (၁)ရက်လျှင် ပေးသွင်းရမည့် ငွေ (၁၀၀) ကျပ်လျှင် (၁)ကျပ်နှုန်း အပိုဆောင်းပေးသွင်းရမည်၊ ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးပါ ပေးသွင်းရပါက ပေးသွင်းရန်ငွေနှင့် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးတို့ကို တစ်ပေါင်းတည်း အပြည့်ပေးသွင်းရမည်၊ ပေးသွင်းရန်ငွေနှင့် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကို အစစ်ဆေးခံသည့်နှစ်၏ နောက်ပြက္ခဒိန်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ထက် မကျော်လွန်စေရပါ။

(မ) ညှိနှိုင်းထားသော ကောက်ခံနှုန်းများအတိုင်း "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ ကောက်ခံရာတွင်အကျိုးအမြတ်မရရှိမှု၊ အရှုံးပေါ်မှုများရှိလာပါက ကောက်ခံသည့်လမ်းအသုံးပြုခနှုန်းထားများကို ညှိနှိုင်း ပြင်ဆင်ရန်အတွက် တင်ပြခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ စိစစ်ထားသည့် (၁)နှစ်ချင်း ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ၊ အရှုံးအမြတ် စာရင်း၊ ဖယားအတိအကျကို အထောက်အထားနှင့် ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

(ယ) ခွင့်ပြုထားသော စာချုပ်သက်တမ်းကာလ (၄၅) နှစ် ပြည့်ပြီးနောက် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ အကျိုးအမြတ် မရရှိခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကောက်ခံမှုသက်တမ်းကာလကို နောက်ထပ် (၁၀) နှစ် (၁) ကြိမ်သာသက်တမ်းတိုးမြင့်၍ ကောက်ခံခွင့်ရရှိရေးအတွက် " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံ တင်ပြနိုင်သည်။

(ရ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအား တစ်ဆင့်ခံလုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရ။

(လ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်စန့်ရန် ရည်ရွယ်သူ(များ)၏အမည်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းစတင်ရန် အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှ (၁၄)ရက်အတွင်း "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံ တင်ပြရမည်။

(ဝ) ယင်းကိုယ်စားလှယ်သည် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားများ ပြင်ဆင်ထားရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(သ) ယင်းကိုယ်စားလှယ်သည် လုပ်ငန်းခွင်မှ ဖျက်ကွက်သည့်အခါ သင့်တော်သူတစ်ဦးကို အစားထိုးခန့်ထားပြီးနောက် အစားထိုးခန့်ထားကြောင်းကို " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံ အကြောင်းကြားရမည်။

(ဟ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ခွင့်ပြုထားသော လမ်းအပိုင်းပေါ်ရှိ တံတားများ အားလုံး၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို မိမိစရိတ်ဖြင့် အစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဠ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပေ (၅၀) အောက်တံတားများကို ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ရမည်။ ပေ (၅၀) နှင့်အထက်၊ ပေ (၁၈၀) အောက် တံတားများကိုမူ လမ်းဦးစီးဌာန၏ စံချိန်စံညွှန်း ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ပေးပြီး "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ မိမိစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ (တံတားတည်ဆောက်မှုကိုလည်း "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ကုန်ကျစရိတ်ပေးပြီး တံတားတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းအပ်နှံနိုင်သည်။)

(အ) ပေ (၁၈၀) နှင့် အထက် တံတားကြီးများကို တည်ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ပါက တံတားအသုံးပြုခကို " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ " မှ အသုံးပြုခ လေလံစနစ်ဖြင့် ပေးသွင်းရမည်။ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ လမ်းဦးစီးဌာန၏ အတည်ပြုသော ပုံစံအရ တည်ဆောက်ပါက တံတားအသုံးပြုခကို " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ " နှင့် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" တို့၏ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီသည့် နှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရမည်။

လုပ်ငန်းအာမခံ (Performance Bank Guarantee)

၆။ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး (၃၀)ရက်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်၏ (၁)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသောငွေကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဘဏ်တစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင်စည်းကမ်းချက်များမပါရှိဘဲ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း နိုင်ခွင့်မရှိသော လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်ယူသည့် ဘဏ်အာမခံကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံသို့ပေးအပ်ရမည်၊ အဆိုပါ ဘဏ်အာမခံ၏ သက်တမ်းသည် ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှ လုပ်ငန်းပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်သည့်အထိဖြစ်သည်၊ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"

သည်လုပ်ငန်းစတင်ရန်အကြောင်းကြားစာရရှိပြီး (၃၀) ရက်အတွင်း လုပ်ငန်း စတင်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရန် အပါအဝင် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက ဘဏ်အာမခံငွေကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" က သိမ်းယူရမည်၊ ဘဏ်အာမခံငွေကို လုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု လက်မှတ်ထုတ်ပေးပြီး ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ထံ ပြန်လည်ထုတ်ပေးရမည်။

လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း

၇။ လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန် နည်းလမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ အဆိုပြုတင်ပြလာသည့်လမ်းအပိုင်းကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" က သဘောတူပါက လမ်း-တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံသည့်ဂိတ်ကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ " က အဆင့်မီအောင် Steel , Aluminium , Brick Structure or Composite တို့ဖြင့်စနစ်တကျတည်ဆောက်ရမည်။ [ဂိတ်တည်နေရာကိုနောက်ဆက်တွဲ(ခ) ပါအတိုင်း]

(ခ) လမ်း-တံတားအသုံးပြုခ ကောက်ခံခွင့်ပြုထားသော လမ်းမကြီးနှင့် ဆက်သွယ်နေသည့် အခြားလမ်းများမှ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အဆင့်မီ ဂိတ်များ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုသည်၊ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" က လိုအပ်၍ တင်ပြလာလျှင် ဂိတ်(၁)ဂိတ်ထက်ပို၍ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမည်။

(ဂ) လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကို လမ်းအပိုင်းလိုက် မိုင်အရှည်နှင့် လမ်းအသုံးပြုခ(၁)မိုင်နှုန်းမြှောက်၍ ရသည့်ကျသင့်ငွေစုစုပေါင်းကို ဂိတ်မှငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေး၍ တစ်ပေါင်းတည်းကောက်ခံရမည်။

(ဃ) လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန် ခွင့်ပြုသည့်နေရာတိုင်းတွင် ကုန်ချိန်ကတ္တားတည်ဆောက်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

(င) လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန် တည်ဆောက်ထားသော ဂိတ်အဝင်အထွက်နေရာများသည် အနည်းဆုံး (၄)လမ်းသွား အဆင့်မီ ဖြစ်ရမည်။

(စ) မလိုလားအပ်သောအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်ဂိတ်များကို လုံခြုံရေးဂိတ်အဖြစ် အသုံးမပြုရ။

(ဆ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ယာဉ်သွားလမ်းအားလုံးနှင့် သတ်မှတ်မိုင်အရှည်ကို ကတ္တရာရေပိတ်လွှာနှစ်ထပ်ခင်းပြီး၍ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ " မှ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု လက်မှတ်ရရှိပါက လမ်းအသုံးပြုခကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" က စတင်ကောက်ခံနိုင်သည်။

(ဇ) ဘီအိုတီ လမ်းပိုင်းများတွင် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီးမှသာ ဘီအိုတီနှုန်းဖြင့် ကောက်ခံရန် ဂိတ်များလွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ဆဲကာလတွင် ဂိတ်များလွှဲမပေးပါ။

လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံနှုန်းများ

လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံနှုန်းများ

၈။ လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံနှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံနှုန်း။ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသော ဂိတ် (၁) ဂိတ်ကို ယာဉ်တစ်စီး ဖြတ်သွားတိုင်းပေးဆောင်ရမည့် လမ်းအသုံးပြုခနှုန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁)	သုံးဘီးဆိုင်ကယ်။	- ၁ မိုင်လျှင် ၅ ကျပ်
(၂)	ထော်လာဂျီ(ဒိန်းဒေါင်း)၊ ဆလွန်း၊ ဗင်၊ (၂) တန်အောက်။	- ၁ မိုင်လျှင် ၅ ကျပ်
(၃)	Farm Truck (၂လုံးထိုး)၊Double Cab၊Pajero၊ Parado၊ Micro Bus၊ Super Custom ခရီးသည်ယာဉ် (လတ်)။	- ၁ မိုင်လျှင် ၁၅ ကျပ်
(၄)	ဟိုင်းလတ်၊ လိုက်ထရပ် (သေး)။	- ၁ မိုင်လျှင် ၂၀ ကျပ်
(၅)	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ (လတ်)၊ လိုက်ထရပ် (လတ်) (၄) ဘီးကား။	- ၁ မိုင်လျှင် ၂၀ ကျပ်
(၆)	Farm Truck (၄လုံးထိုး)။	- ၁ မိုင်လျှင် ၃၀ ကျပ်
(၇)	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ၊ လိုက်ထရပ် (ကိုယ်ထည်အလျား=၁၅ ပေအောက်) (၆) ဘီးကား။ Mini Bus ခရီးသည် (၂၄) ဦး၊ ဟီးနိုး(သေး) (၂၅)ဦး။	- ၁ မိုင်လျှင် ၃၀ ကျပ်
(၈)	ဒိုင်နာ၊ ကင်တာ (ကြီး) (ကိုယ်ထည်အလျား= ၁၅ ပေအထက်) (၆) ဘီး။	- ၁ မိုင်လျှင် ၇၅ ကျပ်
(၉)	BM ခရီးသည်တင်ယာဉ် (လတ်) ခရီးသည် (၂၆ မှ ၃၅) ဦးထိ။	- ၁ မိုင်လျှင် ၃၀ ကျပ်
(၁၀)	ဟီးနိုး၊ ကာကို၊ နီဆန်း၊ ကွန်တို (၆) ဘီးကား၊ (ကုန်တင်ယာဉ်)။	- ၁ မိုင်လျှင်၁၀၀ ကျပ်
(၁၁)	TE 11၊ TE 21၊ GMC၊ Fuso၊ UD ကောင်တာ (၆) ဘီးကား၊ (ကုန်တင်ယာဉ်)။	- ၁ မိုင်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်
(၁၂)	ဟီးနိုး/ဟွန်ဒိုင်း/ဒေဝူး ခရီးသည်တင်ယာဉ်(ကြီး) (ခရီးသည် ၃၆ မှ ၄၅) ဦးထိ။	- ၁ မိုင်လျှင် ၅၀ ကျပ်
(၁၃)	ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာဉ်ကြီး (ခရီးသည် ၄၆ ဦးနှင့်အထက်)။	- ၁ မိုင်လျှင် ၅၅ ကျပ်
(၁၄)	(၆) ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး (၂) ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး။	- ၁ မိုင်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်
(၁၅)	(၈) ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး (၃) ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး။	- ၁ မိုင်လျှင် ၁၁၅ ကျပ်
(၁၆)	(၁၀) ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး (၃) ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး။	- ၁ မိုင်လျှင် ၁၂၅ ကျပ်
(၁၇)	(၁၂) ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး (၄) ခုပါ၊ ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး။	- ၁ မိုင်လျှင် ၁၅၀ ကျပ်

(၁၈) (၁၄) ဘီးကား၊ ဝင်ရိုး (၅) ခု (Lift Axel) ပါ – ၁ မိုင်လျှင်၁၇၅ ကျပ်
ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး၊ (ဘီးအားလုံးလမ်းပေါ်ချ၍
မောင်းနှင်ရမည်)။

(၁၉) (၁၄) ဘီး တွဲကား၊ ဝင်ရိုး (၄) ခုပါ၊ – ၁ မိုင်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်
ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး (နောက်တွဲပါ)။

(၂၀) (၁၈) ဘီး တွဲကား၊ ဝင်ရိုး (၅) ခုပါ၊ – ၁ မိုင်လျှင် ၃၀၀ ကျပ်
ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး (နောက်တွဲပါ)။

(၂၁) (၂၂) ဘီး တွဲကား၊ ဝင်ရိုး (၆) ခုပါ၊ – ၁ မိုင်လျှင် ၃၅၀ ကျပ်
ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး (နောက်တွဲပါ)။

(၂၂) အမှတ်စဉ် (၁၀) မှ (၂၁) အတွင်းပါရှိသော – ၁ မိုင်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်
ကုန်တင်ယာဉ်များသာကုန်မပါအလွတ်ဖြစ်ပါက

(ခ) တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံနှုန်း၊

(၁) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ခွင့်ပြုထားသောလမ်းအပိုင်းပေါ်ရှိ တံတားများ အသုံးပြုခကို ကောက်ခံရာတွင် ပေ(၁၈၀)နှင့်အထက်ရှည်သည့် တံတားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသောတံတားများအား လေလံစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သော တံတားများအတွက် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" နှင့် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" တို့၏ညှိနှိုင်း သဘောတူညီသည့်နှုန်းထားဖြင့်သာ ကောက်ခံရန်ဖြစ်သည်။

(ဂ) နှုန်းထားများကို ဤစာချုပ်အရ မည်သို့ပင် သတ်မှတ်ထားစေကာမူ နိုင်ငံတော်မှ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့် သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ခံသွားရန်ဖြစ် ပါသည်၊ သို့ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါယာဉ်များကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်(သို့မဟုတ်)သင့်လျော် သောအထူးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်–

(၁) သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အထက်အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပါလာသည့် ယာဉ်တန်းများ၊ တပ်မတော်၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မီးသတ်ယာဉ်များ၊ သူနာပြုယာဉ်များအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြင့် ခရီးသွားလာရသော ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနမှ လမ်း–တံတား အသုံးပြုခ ကင်းလွတ်ခွင့်ကဒ်များနှင့် သီးခြားခွင့်ပြုမိန့်လက်မှတ်ပါသည့် ယာဉ်များကို လမ်း–တံတားအသုံးပြုခကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်။

(၂) လမ်းဦးစီးဌာနအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သွားလာသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို လမ်း–တံတားအသုံးပြုခကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်။

(၃) နိုင်ငံတော်အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး၊ အပြစ်ကင်းစွာဖြင့် အငြိမ်းစားယူသွားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ဇနီးများအား ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်အထောက်အထားအဖြစ် ဂုဏ်ပြု ထုတ်ပေးထားသော လမ်း–တံတား အသုံးပြုခ ရာသက်ပန်ကင်းလွတ်ခွင့် လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်၍ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါ သွားလာသည့်မော်တော်ယာဉ်များကို လမ်း–တံတားအသုံးပြုခကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်။

(၄) လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလမ်းအပိုင်းရှိဒေသမှပြည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက် ဒေသထွက်အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်လာသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို သင့်လျော်သော လမ်း-တံတားအသုံးပြုခနှုန်းထားဖြင့် လျှော့၍ ကောက်ခံရန်။

(၅) နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော ပြည်ပထုတ်ကုန် / သွင်းကုန်များကို ဌာနဆိုင်ရာထောက်ခံချက်အထောက်အထားဖြင့် သယ်ဆောင်သွားလာသည့်မော်တော်ယာဉ်များကို သင့်လျော်သော လမ်း-တံတားအသုံးပြုခနှုန်းဖြင့် လျှော့၍ ကောက်ခံရန်။

မိုင်အရှည်၊ နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်ကာလ

၉။ မိုင်အရှည်၊ နေ့ရက်၊အချိန်နှင့် ကာလတို့ကို အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည်-

(က) " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ " သည် မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်း (၄၇/၀) မိုင်ကို ပုံစံပြုရန်နှင့် ဖောက်လုပ်တည်ဆောက်ရန်။

(ခ) " လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့ " သည် " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ လုပ်ငန်းစတင်ရန် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ကို အကြောင်းကြားသည့်နေ့ဖြစ်သည်။

(ဂ) "လုပ်ငန်းကာလ" ဆိုသည်မှာ-

(၁) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားသည့်နေ့မှစ၍ (၃)နှစ်အတွင်း ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(၂) ပေ (၁၀၀)နှင့်အထက်တံတားများ တည်ဆောက်ချိန်ကို (၅)နှစ် သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။

(ဃ) "နေ့ရက်" ဆိုသည်မှာ ပြက္ခဒိန်နေ့ရက် ဖြစ်ပြီး "နှစ်" ဆိုသည်မှာ ပြက္ခဒိန်နှစ်ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းတန်ဖိုး

၁၀။ စာချုပ်တွင် ချုပ်ဆိုသည့် လမ်းအပိုင်းအတွက် လမ်းနှင့် တံတား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ (၂၄၅၇၇) သန်း (ကျပ် နှစ်သောင်းလေးထောင်ငါးရာခုနစ်ဆယ့်ခုနစ်သန်းတိတိ) ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်တိုးတက်မှု

၁၁။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် တိုးတက်မှုကို အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြရပါမည်-

(က) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့ မှ (၂)လအတွင်း " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံ တင်သွင်းရမည်။

(ခ) " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် လစဉ်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ [နှစ်ဖက် (သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ စစ်ဆေးသော " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အင်ဂျင်နီယာ) သဘောတူ၍ လက်မှတ်ထိုးထားသည့်ပုံစံဖြင့်] ကို မိတ္တူ (၆) စုံ ပြုစုပြီး "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံ တင်သွင်းရမည်။

စစ်ဆေးခြင်း

၁၂။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုအပ်သောအလုပ်သမား၊ ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်၊ လောင်စာ ၊ သိုလှောင်ခန်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တန်ဆာပလာများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစရှိသည်တို့ကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ကလိုအပ်သလို ထိရောက်စွာစစ်ဆေးရန်နှင့် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"အထောက်အပံ့ပြုရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုပြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊ လမ်းဖောက်လုပ်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်သည့် အချိန်မှ စ၍ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ကောက်ခံရရှိသော လမ်း-တံတားအသုံးပြုခငွေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာရင်းအင်းများအပြည့်အစုံ စနစ်တကျထားရှိရမည်၊ အဆိုပါစာရင်းအင်းများကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ကအခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးခွင့်ရှိရမည်။

ကန့်ကွက်ခြင်း

၁၃။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ အဆိုပါ လမ်း-တံတားတည်ဆောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချို့ယွင်းမှု (သို့မဟုတ်) ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့် မကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိရပါက "လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" က ကန့်ကွက်နိုင်သည့်အပြင် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်၊ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"သည် ချို့ယွင်းချက်ကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"၏စရိတ်ဖြင့် ကောင်းစွာ ပြန်လည်ဆောင်ရွက် ပေးရန်နှင့် ကန့်ကွက်ခံရသည့်ပစ္စည်းများကို ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် တာဝန်ယူရမည်။

မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ

၁၄။ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က) "မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်" ဆိုသည်မှာ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ အစိုးရတားမြစ်ချက်များ၊သပိတ်မှောက်ခြင်းများ၊ သောင်းကျန်းမှုများ၊ အဓိကရုဏ်းများ၊ ရောဂါဘယကျရောက်ခြင်းများ၊ ပြည်သူတို့၏နှောင့်ယှက်ရန်ပြုမှုများ၊ ပေါက်ကွဲမှုများ၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းကျရောက်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးဦးက ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောထိုက်သင့်သောဂရုပြုမှု၊ ဝီရိယစိုက်ထုတ်မှုပြုလျက်နှင့် တစ်ဦးဦးက ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိသော ပေါ်ပြခဲ့ပြီးသည့်အလားတူ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။

(ခ) စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်သည် မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ ဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်(သို့မဟုတ်)အခြားစာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်၏ဆောင်ရွက်မှုကို လက်ခံရန်လုံးဝဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်စေ ယာယီအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိလျှင် ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်ဘက်မှ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်၏ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြလျက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိသောဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်သည့်နေ့မှ (၁၄)ရက်အတွင်း စာချုပ်ဝင် တစ်ဖက်သို့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရမည်၊ ယင်းသို့ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်းကို တစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်က လက်ခံသဘောတူမှသာ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်မြောက်စေရမည်။

(ဂ) မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုခံရသည့် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်၏ တာဝန်များကို အခြား စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် ထိုသို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကာလအတွင်း (ထိုကာလထက်လုံးဝမကျော်လွန်စေဘဲ) ရပ်ဆိုင်းထားရမည်၊ ထိုပြင်ထိုသို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်စွာဖယ်ရှားပစ်ရမည်။

"လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"၏ပျက်ကွက်မှု

၁၅။ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ၏ ပျက်ကွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ-

(က) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ယင်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလျှင်ဖြစ်စေ၊ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"၏ကိုယ်စားလှယ်သည် အဆိုပါ ပျက်ကွက်မှုအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအချိန်အတွင်း အကောင်းဆုံးပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ပြုပြင်ပေးရန်အကြောင်းကြားစာပေးပို့နိုင်သည်။

(ခ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ၏ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် စာချုပ်တွင် ပြီးစီးရန်သတ်မှတ်ထားသောကာလထက်ကျော်လွန်ပြီးမှလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအတွက် လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးကြန့်ကြာရသောရက်များအတွက် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ် (၁) ရက်လျှင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် စီမံကိန်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်း (မြန်မာငွေ+US $)၏ (၀.၁)ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးသွင်းရမည်၊ စီမံကိန်းတန်ဖိုးတွက်ချက်ရာတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကို တရားဝင် ငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် တွက်ရန်ဖြစ်သည်။

(ဂ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် စာချုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ၏လုပ်ငန်းမပြီးစီးသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်စိစစ်၍ ထပ်မံလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရန် မသင့်ဟုယူဆပါက စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ သိမ်းယူခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ပဋိညာဉ်စာချုပ်၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း လမ်း-တံတားများ အဆင့်မြှင့်တင် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် လမ်း-တံတားအသုံးပြုခများကောက်ခံခြင်း စသည်တို့ကို လမ်းမကြီးများ ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ သိမ်းယူခွင့်ရှိသည်။

ပြောင်းလဲခြင်းများ

၁၆။ ပြောင်းလဲခြင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာရမည်-

(က) " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" သည် ပဋိညာဉ်စာချုပ်သက်တမ်းကာလအတွင်း "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ"အား အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းရန် ညွှန်ကြား၍ဖြစ်စေ၊ လိုအပ်သည့်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်၍ဖြစ်စေ၊ အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ လုပ်ငန်းပြောင်းလဲရေးအတွက် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် ညွှန်ကြားသည့်အခါ တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုလွှာအပေါ် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏ တရားဝင်အတည်ပြုချက်မရရှိမီ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

(ဂ) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ လုပ်ငန်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းရန် တောင်းဆိုလာပါက " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ " အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-

(၁) ပြောင်းလဲအဆိုပြုမည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် အသစ်ပုံစံပြုလွှာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲတင်ပြရမည်။

(၂) လိုအပ်သောအသစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အတွက် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" ၏အဆိုပြုလွှာရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။

(၃) " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" အနေဖြင့် အဆိုပြုလွှာ လက်ခံရရှိပြီး နောက် (၁၄) ရက်အတွင်းအတည်ပြုအမိန့် (သို့မဟုတ်) ကန့်ကွက်လွှာများ(သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ခိုင်းသည့်အမိန့်များ ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။

(၄) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" သည် မိမိ ညွှန်ကြားသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းမဆို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" အတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်ငွေများမရှိစေရန် အထူးသတိထားဆောင်ရွက်ရမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းမှ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ၏အတည်ပြုချက်မရယူဘဲ ညွှန်ကြားစေခိုင်းခြင်းမပြုရ။

(၅) "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" သည် လုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းအား အတည်ပြုပြီး (သို့မဟုတ်)ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားပြီးတိုင်း ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ကာလအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်(သို့မဟုတ်)သဘောတူညီချက်ရရှိအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း

၁၇။ အောက်ပါအချက်များပေါ်ပေါက်လာလျှင် ဆောင်ရွက်မည်-

(က) နိုင်ငံတော်မှ ထပ်မံပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သော ဥပဒေများအရ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန်ကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီမှုဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။

(ခ) ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်-

(၁) စာချုပ်ဝင်တစ်ဦးဦးမှ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်။

(၂) စာချုပ်ဝင်တစ်ဦးဦးမှ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုတစ်ရာကိုချိုးဖောက်လျှင်။

(၃) ကြိုတင်မမျှော်မှန်းနိုင်သည့်အပြင် တားဆီးခြင်းမပြုနိုင်သောမလွန်ဆန်နိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုသည် (၆)လ ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လျှင်။

(၄) ဤစာချုပ်ကို ရုပ်သိမ်းရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူလျှင်။

(ဂ) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရရှိမှသာ အကျိုးသက်ရောက်အတည်ဖြစ်စေရမည်။

အနညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၁၈။ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" နှင့် " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" တို့အကြား စာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက ရှေးဦးစွာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား ကောင်းစွာမျှတသော ပြေလည်မှုရရှိရေးအတွက် ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား အငြင်းပွားမှုကို ပြေလည်အောင်

မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ထိုအငြင်းပွားမှုကို အနုညာတနည်းအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နေပြည်တော်တွင် ဖြေရှင်းရမည်၊ အနုညာတ ခုံလူကြီးတစ်ဦးစီကို စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်စီက ခန့်ထားပြီးထိုအငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းပါလျက် အငြင်းပွားမှု မပြီးပြတ်ပါက ခုံလူကြီးနှစ်ဦးက နောက်ဆုံးအဆင့် ခုံသမာဓိလူကြီး (**Umpire**) တစ်ဦးကို နှစ်ဦးသဘောတူရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်စေရမည်၊ ခုံလူကြီးနှစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ခုံသမာဓိလူကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေရမည့် အပြင် နှစ်ဖက်အမှုသည်များအပေါ်၌လည်း အတည်ဖြစ်စေရမည်၊ အနုညာတခုံဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း အနုညာတ အက်ဥပဒေ (မြန်မာနိုင်ငံ အက်ဥပဒေ အမှတ်-၄/၁၉၄၄) နှင့် နောက်ပိုင်း ထုတ်ပြန်သော တည်ဆဲပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်၊ အမှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို အမှုရှုံးသူက ကျခံရမည်။

ပဋိညာဉ်ပြီးဆုံးခြင်း

၁၉။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ အပြည့်အဝ ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်အခါမှသာ ပဋိညာဉ် ပြီးဆုံးသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

၂၀။ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" သည် ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်အရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်ကာလ (၄၅)နှစ် (သို့မဟုတ်)လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် နောက်ထပ်တိုးမြှင့်သော ကာလများ ပြီးဆုံးပါက အဆိုပါလမ်း နှင့် တံတားများ၊ ဂိတ်များ နှင့် အဆောက်အအုံများကို ဖောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်က ရှိနေသောကောင်းမွန်သည့် အနေအထား အတိုင်း "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ"အား အဖိုးစားနား တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

စာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ

၂၁။ ဤစာချုပ်ပါ နောက်ဆက်တွဲများသည် စာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်စေရမည်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

၂၂။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဝင်များအကြား စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
လမ်းဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၁၁)
နေပြည်တော်။

နှင့်

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
အမှတ် - NR ၁၂၇၊ စီတာပူရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။

ပဋိညာဉ်စာချုပ်စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့နှင့်သက်တမ်းကာလ

၂၃။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်သည် စာချုပ်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တရားဝင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရမည်။

(ခ) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်၏ သက်တမ်းကာလမှာ (၄၅) နှစ် ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကိုရေတွက်ရာတွင် ခွင့်ပြုသတ်မှတ်ပေးထားသည့် လုပ်ငန်းကာလ (၃)နှစ်အထိ ပဋိညာဉ်စာချုပ် အပိုဒ် ၂ ပါ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို အပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်နေ့ (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းကာလ (၃) နှစ်ထက်စော၍ ပြီးစီးပြီး လုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်နေ့ ထိုနှစ်ရပ်အနက် စောရာနေ့ရက်ကာလမှ စတင်ရေတွက်သတ်မှတ်ရမည်။

(ဂ) ပဋိညာဉ်သက်တမ်းကာလ ဆက်လက်တိုးမြှင့်လိုပါက ပဋိညာဉ်သက်တမ်းကာလ မစေ့ရောက်မီ (၆) လကြိုတင်၍ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ " လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" ထံတင်ပြ၍ နှစ်ဖက်သဘောတူပါက (၁၀) နှစ် (၁) ကြိမ်သာ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

၂၄။ ဤစာချုပ်ဝင်များသည် ဤစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုသိရှိပြီး အောက်ပါအသိသက်သေများရှေ့မှောက်၌ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ လ ( ) ရက်နေ့တွင် ဤစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ	လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ
(ကိုယ်စား)	(ကိုယ်စား)
(ဦးဝင်းဖေ)	(ဦးလဆန်)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ
လမ်းဦးစီးဌာန	နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ်---------------
	မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

<u>သက်သေများ</u>

အမည် --------------------	အမည် --------------------
မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------	မှတ်ပုံတင်အမှတ် --------------
ရာထူး --------------------	ရာထူး --------------------


နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

In general, the Geometric Design Criteria and Standards to be adopted shall be guided by the traffic volume and to a reasonable level of service. All works shall be constructed to specification and to acceptable engineering standards.

The following Geometric Design Criteria and Standards shall be followed -

1.	Design Speed (m.p.h)		
	Rural Areas	50	
	Urban Areas	40	
2.	Number of Lanes	2	(Bituminous)
3.	Width of Pavement (feet)	24'	
4.	Right of way (feet)	200'	
5.	Width of shoulder (feet) (Hard Shoulders)	4'~7'	
6.	Width of formation (feet)	40'	
7.	Maximum Grade (%)	4	
8.	Vertical Clearance (feet)	17	
9.	Bridge Loading	AASHTO HS 20-44	
10.	Pavement Load (Maximum)	60 tons	



၉" အထူ(သိပ်သည်းပြီး)
အမာခံလမ်းပုခုံး
(ကျောက်ရောမြေ)

၂၅' မြေသားလမ်းပုခုံးကန့်လန့်ဖြတ်
ရေမြောင်းအကျယ် ၂.၅' x အနက်
မှုမှပေါင်းအထူ+၂" (ရေစိမ့်နိုင်သော
ပစ္စည်းများဖြင့်ပြန်ဖြည့်ရန်)

၃လက်မ(သိပ်သည်းပြီး)ကျောက်ကတ္တရာလောင်း (Semi-Grout)
(Pen. Mac.) မျက်နှာပြင်လွှာ+ရေပိတ်လွှာ နှစ်ထပ်

၆လက်မ(သိပ်သည်းပြီး)ခွဲကျောက် အခြေခံလွှာ (Max. Size = 3") (စီဘီအာ ≥ ၈၀%)

၁၂ လက်မ (သိပ်သည်းပြီး) ကျောက်ရောမြေ (သို့) ဂဝံ(သို့) ခွဲကျောက် ဒု-အခြေခံလွှာ
(Max. Size = 1½") (စီဘီအာ ≥ ၃၀%)

လမ်းအောက်ခံမြေသား [အငုတ်မြေ ၃ပေ(သိပ်သည်းပြီး) ဖို့ပြီး]

ပုံစံ (၁) - ကတ္တရာလမ်းသား ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုင်းပုံ

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF EMBANKMENT

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
Road side soil shall be used.	1. Degree of Compaction ....G.T.E. 90%(Mod.) 2. Moisture Content of Soil before Rolling = omc(Mod.)+ or - 1% 3. Camber and Level -Deviation under 10' straightedge applied both parallel and right angle to the centre line of the runway —N.G.T. 3/8" -Level of the top most surface —N.G.T. Specified Level —N.L.T. Specified Level - 1/2" Note: N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than G.T.E. = Greater Than or Equal	1. Remove top soil average 6" depth including clearing grass, shrub, tree, stumps, down timber, rubbish and objectionable materials. 2. Spread soils in layers. 3. Each loose layer thickness > 9" 4. Break lumps and clods of soils into smaller particles. 5. Add or reduce water so that moisture content = omc(Mod.) +/- 2% 6. Compact using heavy compaction equipment to obtain the required Degree of Compaction. 7. Measure density and moisture content. 8. Measure camber and level. 9. Compacted layer which does not conform with layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of Density and Moisture content - Frequency of Measurement = 1/500 ft^2 2. Measurement of Camber and Level - Frequency of Measurement = 1/100ft Inconsultation with the Quality Control Engineer frequency of measurement may be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က - ၄)

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATIONS AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF SUBGRADE

MATERIAL	SPECIFICATION LAYER	CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
Borrow soil shall be used.	1. Degree of Compaction ——G.T.E. 95 % (Mod.) 2. Moisture Content:———= OMC(Mod.) +/- 1% 4. Camber and Level -Deviation under 10' straightedge applied both parallel and right angle to the centre line of the road————N.G.T. 3/8" -Level of the top most surface —— N.G.T. specified level ——N.L.T. specified level - 1/2" Note:- G.T.E. = Greater Than or Equal to N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than N.G.T. = Not Greater Than	1. Spread and compact soils in layers. 2. Each loose layer thickness N.G.T. 9". 4. Break lumps and clods of soil into smaller particles. 5. Add or reduce water so that moisture content = OMC (Mod.) + or - 1% 6. Compact using heavy compaction equipment to obtain required density. 7. Measure density and moisture content. 8. Measure camber and level. 9. Subgrade which does not conform with the layer specification shall be dug out adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of density and moisture content -Frequency of measurement = 1/1000 sq.ft. 2. Measurement of camber and level -Frequency of measurement = 1/100 ft. 3. Measurement of Thickness = 1/100 ft In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF GRANULAR SUB-BASE COURSE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
1. A wide range of materials including lateritic, calcareous and quartzitic gravels, and other transported gravels, or granular materials resulting from the weathering of rocks can be used. 2. Material shall lie within the following limits: - Size (mm.) — Percent Passing 50 — 100 37.5 — 80 - 100 20 — 60 - 100 5 — 30 - 100 1.18 — 17 - 75 0.3 — 9 - 50 0.075 — 5 - 25 3. Liquid Limit ——— N.G.T. 25 % 4. Plasticity Index ——N.G.T. 6	1. CBR (Soaked)—G.T.E. 30 % 2. Degree compaction—G.T.E 95% (Mod.) 3. Moisture Content = omc(Mod.) + or - 1% 4. Camber and level - Deviation under 10' Straightedge applied both parallel and at right angle to the centre line of the road ——————N.G.T. 3/8" -Level of the top most compacted surface—N.G.T. Specified Level —N.L.T. Specified - 1/2"	Experimental section (minimum length = 100', minimum width = roller width) shall be constructed using the following constriction sequence to find its conformity to layer specification. Until the reults of the expermental section is satisfied the construction of the layer shall continue. 1. Spread material in layers. Each loose layer thickness ness shall not exceed 9" 2. Remove or add water so that moisture content = omc(Mod.) + or - 1%. 3. Shape the layer to obtain required camber. 4. Compact thoroughly with heavy rubber tyred roller (wheel load 3 tons) or 8 to 10 tons smooth wheeled roller until fully compacted. 5. Measure Moisture and density of the compacted layer. 6. Measure compacted thickness. 7. Measure camber and level. Compacted layer which does not conform with the layer specification shall be dug out adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of density & moisture -Frequency of measurement ——— = 1/500 sq.ft. 2. Measurement of compacted thickness -Frequency of measurement ——— = 1/100 sq.ft. 3. Measurement of camber and level -Frequency of measurement ——— = 1/100 sq.ft. In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement changed depending on the quality and uniformity of the construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က – ၆)

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION, CONSTRUCTION TECHNIQUES AND QUALITY CONTROL FOR CONSTRUCTION OF SUB-BASE COURSE

<table>
<tr><th colspan="2">SPECIFICATION</th><th rowspan="2">CONSTRUCTION TECHNIQUE</th><th rowspan="2">QUALITY CONTROL</th></tr>
<tr><th>MATERIAL</th><th>LAYER</th></tr>
<tr>
<td>- Crushed rock shall be used.

- Material shall lie within the following grading : -

COARSE AGGREGATE
Size — % Passing
4.00" — 100
3.50" — 90 - 100
2.50" — 25 - 60
1.50" — 0 - 15
0.75" — 0 - 5

KEYSTONE
Size — % Passing
3/8" — 100
3/16" — 85 - 100
0.006" — 10 - 30

-Los Angles Abrasion ------ N.G.T. 50 %
-Crushing Value ------------ N.G.T. 40 %
-Flakiness Index ------------ N.G.T. 40 %</td>
<td>1.CBR -------------- N.L.T. 30 %

2.Compacted thickness
-Average compacted thickness --- N.L.T. Design thickness
-Compacted thickness at any point---N.L.T. Design Thickness - 1/2"

3.Camber and level
-Deviation under 10 ft. straight edge applied both parallel and at right angled to the centre line of the road---N.G.T. 3/8"
-Level of the top most compacted surface ---N.G.T. Specified level
---N.L.T. Specified level - 1/2"

NOTE:-
N.G.T. = Not Greater Than
N.L.T. = Not Less Than</td>
<td>1. Spread material in layers. Each compacted layer shall not exceed twice the maximum size of the coarse aggregate.

2. Check camber and level and make adjustment.

3. Compact thoroughly with 8 to 10-ton smooth wheeled roller.

4. Measure CBR and density of the compacted layer.

5. Measure compacted thickness.

6. Measure camber and level. Compacted layer which does not conform to the layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted.</td>
<td>1.Measurement of C.B.R.
-Frequency of measurement ------ = 1/1000 sq.ft.

2.Measurement of compacted thickness
-Frequency of measurement ------ = 1/100 ft.

3.Measurement of camber and level
-Frequency of measurement ------ = 1/100 ft.

In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.</td>
</tr>
</table>

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF WATER-BOUND MACADAM BASE COURSE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
-Crushed rock shall be used as base material. Grading and physical properties of course aggregate shall be as follows:- Size - % Passing 3.0" - 100 2.5" - 90 - 100 2.0" - 35 - 70 1.5" - 0 - 15 0.75" - 0 - 5 -Specific Gravity = 2.5 - 3.0 -Los-Angeles Abrasion Value.................N.G.T. 40% -Crushing Value ....N.G.T. 30% -Absorption.......... N.G.T. 2% -Flakiness Index.....N.G.T. 30% -Properties of stone screening shall be as follows: Size - % Passing 3/8" - 100 3/16" - 55 - 100 0.006" - 10 - 30 -It shall be clean and devoid of clay or vegetable matter and Plasticity Index ....N.G.T. 6%	1. CBR of compacted Layer———— G.T.E 80% 2. Compacted thickness:- -Average compacted thickness......... G.T.E. Design thickness -Compacted thickness at any point........ N.L.T. design thickness minus 1/2" 3. Camber and level -Gap under 10' straight edge applied both parallel and right angled to the center line .......N.G.T. 1/4" -Level of the top most compacted surface ..N.G.T specified level ..N.L.T specified level minus 3/4" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than G.T.E. = Greater Than or Equal to N.L.T. = Not Less Than	1. Spreading bottom layer of stone screening. Loose layer thickness = 1" 2. Compact with 3-5 tons smooth wheeled roller. 3. Spread course aggregate layer.(Each compacted layer thickness not greater than 4".) 4. Check camber. Compact with 8-10 ton smooth wheeled roller. 5. Spread stone screenings. During the application of stone screening rolling shall continue (if possible with vibrating roller) with the spraying of water to cause stone screening fall into and fill the void space of the coarse aggregate. The filling shall continue, placing, sweeping stone screening by hand where necessary until no more fines will go in and there is an excess on the surface of the layer just sufficient to form a wave in front of the roller. The amount of the grout shall be sufficient to fill all the remaining voids voids but only sufficient to fill all the remaining voids but only enough to produce a final mosaic. 6. Measure C.B.R of the layer, compacted thickness, camber and level. Base course which does not conform with the layer specification shall be dug out, adjusted and thoroughly compacted to conform.	1. Measurement of CBR -Frequency of measurement = 1/1000 sq.ft. 2. Measurement of compacted thickness, -frequency of measurement = 1/100 ft. 3. Measurement of camber and level. -frequency of measurement = 1/100 ft. In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က - ၁)

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF SEMI-GROUT PENETRATION MACADAN SURFACE COURSE

SPECIFICATION

MATERIAL

1. CRUSHED ROCK

Crushed rock shall consist of hard, durable fragment of rock whose properties shall be within the following limit-

SIZE (mm)	% PASSING COARSE	KEYSTONE	CHIPPING
57.50	100	-	-
50.00	95 - 100	-	-
37.50	35 - 70	-	-
25.00	0 - 15	-	-
20.00	-	100	-
12.50	0 - 5	90 - 100	100
9.50	-	0 - 70	85 - 100
5.00	-	0 - 15	10 - 30
2.3	-	0 - 5	0 - 16
1.18	-	-	0 - 5
Application rate		48 Sq.Yd./ton	120 Sq.Yd/ton.

Specific Gravity ———— = 2.5 - 3.0
Silt and Clay Content ———— N.G.T. 1.0%
Los Angles Abrasion Value ———— N.G.T. 25.0%
Crushing Value ———— N.G.T. 25.0%
Absorption ———— N.G.T. 2.0%
Flakiness Index ———— N.G.T. 30.0%

2. BITUMEN

- 80/100 pen. grade bitumen shall be used.
- Rate of spray = 0.50 - 0.56 gal./sq.yd. (1st. application)
- Rate od spray = 0.22 - 0.3 gal./sq.yd. 2nd. application

LAYER

1. Grading and amount of coarse aggregate, keystone and chipping shall conform to material specification.
2. Compacted thickness:-
   - Average compacted thickness ———— G.T.E. Design thickness
   - Compacted thickness at any point ———— G.T.E. Design thickness-1/4"
3. Camber and Level:-
   - Deviation under 10' straight-edge applied both parallel and right angle 1/2 to the center line of the road ———— N.G.T 1/8"
   - Level of the top surface ———— N.G.T. specified level
     ———— N.L.T. specified level - 3/8"

Note:-
G.T.E. = Greater Than or Equal to
N.G.T. = Not Greater Than
N.L.T. = Not Less Than

CONSTRUCTION TECHNIQUE

1. Spred coarse aggregate. Measured camber & level.
2. Compact with 8-10 tons smooth wheeled roller.
3. Spray bitumen uniformly.
   - Spraying temperature = 300 Deg F - 350 Deg F.
   - Spraying Rate = 0.50 - 0.56 gal/sq.yd.
4. Spreading and rolling of key stone.
   - The keystone shall preferably be applied immediately after spraying bitumen in a number of application the first being just sufficient to prevent the roller wheel sticking.
   - Then as rolling continues, further keystones shall be spread until all the voids in coarse aggregate layer have been filled without having any loose key stone on the surface of the coarse aggregate layer.
   - Rolling shall continue until key stones are thoroughly embedded into the voids of coarse aggregate layer and until there is little or no movement under the roller.
5. Broom excess Keystone. Check camber & level.
6. Spray bitumen for seal coat.
   - Spraying Rate = 0.22 - 0.3 gal./sq.yd.
7. Spread chipping and roll with pneumatic tyred roller immediately after the application of bitumen.
   - Approximate spreading rate = 120 sq.yd./ton.
   - Rolling shall continue until the chippings are firmly embedded in the bituminous material.
8. Broom excess chipping. Measure camber and levvel.
   Surface course which does not conform to the specification shall be dug out, replaced and constructed to conform.

QUALITY CONTROL

1. Measurement of grading of coarse aggregate, keystone and chipping.
   - Frequency of measurement = 1/furl.
2. Measurment of bitumen spraying rate and temperature.
   - Frequency of measurement = 1/furl.
3. Measurement of compacted thickness, camber and level.
   - Frequency of measurement = 1/100 ft.

နောက်ဆက်တွဲ (က - ၉)

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF HARD SHOULDER

<table>
<tr><th colspan="2">SPECIFICATION</th><th rowspan="2">CONSTRUCTION TECHNIQUE</th><th rowspan="2">QUALITY CONTROL</th></tr>
<tr><th>MATERIAL</th><th>LAYER</th></tr>
<tr>
<td>- Laterite (or) Gravelly Soil shall be used.

- Material shall lie within the following grading :-

COARSE AGGREGATE

Size — % Passing
2.00" — 100
1.00" — 75 - 95
0.75" — -
0.50" — -
0.375" — 40 - 75
Sieve No. 10 — 20 - 45
Sieve No. 40 — 15 - 30
Sieve No. 100 — 5 - 20</td>
<td>1.Degree of compaction —— N.L.T. 100 % (Mod.)

2.Soaked CBR ——————N.L.T. 25%

3.Moisture content = omc(Std.) + or - 1 %

4.Compacted thickness
-Average compacted thickness —— N.L.T. Design thickness
-Compacted thickness at any point——N.L.T. Designthickness-1/2"

5.Camber and level
-Deviation under 10 ft. straight edge applied both parallel and at right angle to the centre line of the road———N.G.T. 1/4"
-Level of the top most compacted surface——————N.G.T. Specified level
——————N.L.T. Specified level - 3/4"

NOTE:-
N.G.T. = Not Greater Than
N.L.T. = Not Less Than
OMC = Optimum Moisture Content</td>
<td>1. Spread crushed laterite or Gravelly Soil on approved subgrade.

2. Adjust moisture content.

3. Check camber and level and make adjustment.

4. Compact thoroughly with 8 to 10 ton smooth wheeled roller.

5. Measure CBR and density of the compacted layer.

6. Measure compacted thickness.

7. Measure camber and level.Compacted layer which does not conform to the layer specification shall be dug out,adjusted and recompacted to conform.</td>
<td>1.Measurement of Density, Moisture and CBR
-Frequency of measurement —— = 1/1000 sq.ft.

2.Measurement of compacted thickness
-Frequency of measurement —— = 1/100 ft.

3.Measurement of camber and level
-Frequency of measurement —— = 1/100 ft.

In consultation with Quality Control Engineer,frequency of measurement may be adjusted depending on the quality of construction.</td>
</tr>
</table>

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF DRAINAGE LAYER

<table>
<tr><th>MATERIAL</th><th>LAYER</th><th>CONSTRUCTION SQUENCE</th></tr>
<tr><td>1. Material to be used.
a. Shall be free from organic materials,clay balls and other deleterious substances.
b. It shall consits of natural sand or stone screening and conform to the following grading requirement:-

Sieve size — % Passing
9.50 mm — 100
4.75 mm — 95 - 100
1.18 mm — 45 - 80
6.30 mm — 10 - 30
0.15 mm — 2 - 10

2. Material to be used in the last 2' from shoulder edge.
a. It shall be hard, durable, clean,free from organic material,clay balls and other deleterious substances.
b. Gravel or crushed rock which conform to the following grading requirement shall be used:-

Sieve size — % Passing
50.00 mm — 100
37.50 mm — 95 - 100
20.00 mm — 60 - 80
10.00 mm — 40 - 60
5.00 mm — 25 - 40
2.36 mm — 15 - 30
0.60 mm — 8 - 22
0.075mm — 5 - 12</td><td>1. Compacted layer shall conform to the dimensions shown in design cross-section.

2. Degree of compaction ——— G.T.E.100 % std.

3. Cross fall ——————— G.T.E. 2.5 %

4. The end shall be daylighted.

NOTE:-

G.T.E. = Greater Than or Equal to</td><td>1. Check and adjust cross fall of the surface to be laid with drainage material.

2. Spread material as shown in design cross section.

3. Compact throughly.

4. Check to find its conformity with material and layer specifications.</td></tr>
</table>

လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ

၁။ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ

လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရန် ဂိတ်တည်ဆောက်သောနေရာသည် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ တာဝန်ယူသောလမ်းအပိုင်း၏ မိုင်အရှည်အရ လမ်းတစ်မိုင်နှုန်းအပေါ်အခြေခံ၍ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသွားရန်နှင့် ဒေသခံအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှခွင့်ပြုသော၊ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ အသိအမှတ်ပြုသော သင့်တော်သည့်နေရာ ဖြစ်ရပါမည်။

၂။ တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ

" လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ " သည် ခွင့်ပြုထားသောလမ်းအပိုင်းပေါ်ရှိ တံတားများအသုံးပြုခကို ကောက်ခံရာတွင် ပေ(၁၈၀)နှင့်အထက်ရှည်သည့် တံတားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသော တံတားများအား လေလံစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သော တံတားများအတွက် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" နှင့် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" တို့၏ ညှိနှိုင်း သဘောတူညီသည့်နှုန်းထားဖြင့်သာ ကောက်ခံရန်ဖြစ်သည်။

တံတားအသုံးပြုခကို နီးစပ်ရာ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံသည့်ဂိတ်တွင် တစ်ပေါင်းတည်း ကောက်ခံသွားရန် ဖြစ်သည်။


နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

In general, the Geometric Design Criteria and Standards to be adopted shall be guided by the traffic volume and to a reasonable level of service. All works shall be constructed to specification and to acceptable engineering standards.

The following Geometric Design Criteria and Standards shall be followed -

1. Design Speed (m.p.h)		
Rural Areas	50	
Urban Areas	40	
2. Number of Lanes	2	(Bituminous)
3. Width of Pavement (feet)	24'	
4. Right of way (feet)	200'	
5. Width of shoulder (feet) (Hard Shoulders)	4'~7'	
6. Width of formation (feet)	40'	
7. Maximum Grade (%)	4	
8. Vertical Clearance (feet)	17	
9. Bridge Loading	AASHTO HS 20-44	
10. Pavement Load (Maximum)	60 tons	



၆" အထူ(သိပ်သည်းပြီး)
အမာခံလမ်းပုခုံး
(ကျောက်ရောမြေ)

၁.၅' ခြားလမ်းပုခုံးကန့်လန့်ဖြတ်
ရေမြောင်းအကျယ် ၂.၅' x အနက်
၇၇ပေါင်းအထူ+၂" (ရေစိမ့်နိုင်သော
ပစ္စည်းများဖြင့်ပြန်ဖြည့်ရန်)

၃လက်မ(သိပ်သည်းပြီး)ကျောက်ကတ္တရာရောခင်း (Semi-Grout)
(Pen. Mac.) မျက်နှာပြင်လွှာ+ရေပိတ်လွှာ နှစ်ထပ်

၆လက်မ(သိပ်သည်းပြီး)ခွဲကျောက် အခြေခံလွှာ (Max. Size = 3") (စီဘီအာ ≥ ၈၀%)

၁၂ လက်မ (သိပ်သည်းပြီး) ကျောက်ရောမြေ (သို့) ဂဝံ(သို့) ခွဲကျောက် ဒု-အခြေခံလွှာ
(Max. Size = 1½") (စီဘီအာ ≥ ၃၀%)

လမ်းအောက်ခံမြေသား [အဖုံးမြေ ၃ပေ(သိပ်သည်းပြီး) ဖို့ပြီး]

ပုံစံ (၁) - ကတ္တရာလမ်းသား ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုင်းပုံ

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF EMBANKMENT

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
Road side soil shall be used.	1. Degree of Compaction ....G.T.E. 90%(Mod.) 2. Moisture Content of Soil before Rolling = omc(Mod.)+ or - 1% 3. Camber and Level -Deviation under 10' straightedge applied both parallel and right angle to the centre line of the runway —N.G.T. 3/8" -Level of the top most surface —N.G.T. Specified Level —N.L.T. Specified Level - 1/2" Note: N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than G.T.E. = Greater Than or Equal	1. Remove top soil average 6" depth including clearing grass, shrub, tree, stumps, down timber, rubbish and objectionable materials. 2. Spread soils in layers. 3. Each loose layer thickness > 9" 4. Break lumps and clods of soils into smaller particles. 5. Add or reduce water so that moisture content = omc(Mod.) +/- 2% 6. Compact using heavy compaction equipment to obtain the required Degree of Compaction. 7. Measure density and moisture content. 8. Measure camber and level. 9. Compacted layer which does not conform with layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of Density and Moisture content - Frequency of Measurement = 1/500 ft^2 2. Measurement of Camber and Level - Frequency of Measurement = 1/100ft In consultation with the Quality Control Engineer frequency of measurement may be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က –

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATIONS AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF SUBGRADE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
Borrow soil shall be used.	1. Degree of Compaction ——— G.T.E. 95 % (Mod.) 2. Moisture Content ——— = OMC(Mod.) +/- 1% 4. Camber and Level -Deviation under 10' straightedge applied both parallel and right angle to the centre line of the road ——— N.G.T. 3/8" -Level of the top most surface ——— N.G.T. specified level ——— N.L.T. specified level - 1/2" Note:- G.T.E. = Greater Than or Equal to N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than N.G.T. = Not Greater Than	1. Spread and compact soils in layers. 2. Each loose layer thickness N.G.T, 9". 4. Break lumps and clods of soil into smaller particles. 5. Add or reduce water so that moisture content = OMC (Mod.) +/- 1% 6. Compact using heavy compaction equipment to obtain required density. 7. Measure density and moisture content. 8. Measure camber and level. 9. Subgrade which does not conform with the layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of density and moisture content -Frequency of measurement = 1/1000 … 2. Measurement of camber and level. -Frequency of measurement = 1/100 ft. 3. Measurement of Thickness = 1/100 ft In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF GRANULAR SUB-BASE COURSE.

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
1. A wide range of materials including lateritic, calcareous and quartzitic gravels and other transported gravels or granular materials resulting from the weathering of rocks can be used. 2. Material shall lie within the following limits: - Size (mm) — Percent Passing 50 — 100 37.5 — 80 - 100 20 — 60 - 100 5 — 30 - 100 1.18 — 17 - 75 0.3 — 9 - 50 0.075 — 5 - 25 3. Liquid Limit ——— N.G.T. 25 % 4. Plasticity Index ——N.G.T. 6	1.CBR (Soaked)—G.T.E. 30 % 2.Degree compaction—G.T.E.95% (Mod.) 3.Moisture Content = omc(Mod.) + or - 1% 4.Camber and level - Deviation under 10' Straightedge applied both parallel and at right angle to the centre line of the road ———————N.G.T. 3/8" -Level of the top most compacted surface—N.G.T. Specified Level —N.L.T. Specified - 1/2"	Experimental section (minimum length = 100', minimum width = roller width) shall be constructed using the following construction sequence to find its conformity to layer specification. Until the reults of the experimental section is satisfied the construction of the layer shall continue. 1.Spread material in layers. Each loose layer thickness ness shall not exceed 9". 2.Remove or add water so that moisture content = omc(Mod.) + or - 1%. 3.Shape the layer to obtain required camber. 4.Compact thoroughly with heavy rubber tyred roller (wheel load 3 tons) or 8 to 10 tons smooth wheeled roller until fully compacted. 5. Measure Moisture and density of the compacted layer. 6. Measure compacted thickness. 7. Measure camber and level. Compacted layer which does not conform with the layer specification shall be dug out adjusted and recompacted to conform.	1.Measurement of density & mois -Frequency of measurement ——— = 1/500 2.Measurement of compacted thic -Frequency of measurement ——— = 1/100 3.Measurement of camber and le -Frequency of measurement ——— = 1/100 In consultation with the Q Control Engineer, frequency of me ment changed depending on the and uniformity of the construct

နောက်ဆက်တွဲ (က - ၆.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION ,CONSTRUCTION TECHNIQUES AND QUALITY CONTROL FOR CONSTRUCTION OF SUB-BASE COURSE

<table>
<tr><th colspan="2">SPECIFICATION</th><th rowspan="2">CONSTRUCTION TECHNIQUE</th><th rowspan="2">QUALITY CONTROL</th></tr>
<tr><th>MATERIAL</th><th>LAYER</th></tr>
<tr>
<td>- Crushed rock shall be used..

- Material shall lie within the following grading : -

COARSE AGGREGATE
Size — % Passing
4.00" — 100
3.50" — 90 - 100
2.50" — 25 - 60
1.50" — 0 - 15
0.75" — 0 - 5

KEYSTONE
Size — % Passing
3/8" — 100
3/16" — 85 - 100
0.006" — 10 - 30

-Los Angles Abrasion ----- N.G.T. 50 %
-Crushing Value ---------- N.G.T. 40 %
-Flakiness Index ---------- N.G.T. 40 %</td>
<td>1.CBR ------------ N.L.T. 30 %

2.Compacted thickness
-Average compacted thickness --- N.L.T. Design thickness
-Compacted thickness at any point---N.L.T. Design Thickness - 1/2"

3.Camber and level
-Deviation under 10 ft. straight edge applied both parallel and at right angled to the centre line of the road---N.G.T. 3/8"
-Level of the top most compacted surface----N.G.T. Specified level
---N.L.T. Specified level - 1/2"

NOTE:-

N.G.T. = Not Greater Than
N.L.T. = Not Less Than</td>
<td>1. Spread material in layers. Each compacted layer shall not exceed twice the maximum size of the coarse aggregate.

2. Check camber and level and make adjustment.

3. Compact thoroughly with 8 to 10-ton smooth wheeled roller.

4. Measure CBR and density of the compacted layer.

5. Measure compacted thickness.

6. Measure camber and level. Compacted layer which does not conform to the layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted.</td>
<td>1.Measurement of C.B.R

-Frequency of measurement ------ = 1/1000 sq.ft.

2.Measurement of compacted thickness

-Frequency of measurement ------ = 1/100 ft.

3.Measurement of camber and level

-Frequency of measurement ------ = 1/100 ft.

In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.</td>
</tr>
</table>

နောက်ဆက်တွဲ (က

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF WATER-BOUND MACADAM BASE COURSE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTRO
MATERIAL	LAYER		
-Crushed rock shall be used as base material. Grading and physical properties of coarse aggregate shall be as follows:- Size - % Passing 3.0" - 100 2.5" - 90 - 100 2.0" - 35 - 70 1.5" - 0 - 15 0.75" - 0 - 5 -Specific Gravity = 2.5 - 3.0 -Los-Angeles Abrasion Value..................N.G.T. 40% -Crushing Value....N.G.T. 30% -Absorption..........N.G.T. 2% -Flakiness Index....N.G.T. 30% -Properties of stone screening shall be as follows: Size - % Passing 3/8" - 100 3/16" - 85 - 100 0.006" - 10 - 30 -It shall be clean and devoid of clay or vegetable matter and Plasticity Index ....N.G.T. 6%	1. CBR of compacted Layer———— G.T.E 80% 2. Compacted thickness:- -Average compacted thickness......... G.T.E. Design thickness -Compacted thickness at any point......, N.L.T. design thickness minus 1/2" 3. Camber and level -Gap under 10' straight edge applied both parallel and right angled to the center line.......N.G.T. 1/4" -Level of the top most compacted surface..N.G.T specified level ..N.L.T specified level minus 3/4" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than G.T.E. = Greater Than or Equal to N.L.T. = Not Less Than	1. Spreading bottom layer of stone screening. Loose layer thickness = 1" 2. Compact with 3-5 tons smooth wheeled roller. 3. Spread coarse aggregate layer.(Each compacted layer thickness not greater than 4".) 4. Check camber. Compact with 8-10 ton smooth wheeled roller. 5. Spread stone screenings. During the application of stone screening rolling shall continue (If possible with vibrating roller) with the spraying of water to cause stone screening fall into and fill the void space of the coarse aggregate. The filling shall continue, placing, sweeping stone screening by hand where necessary until no more fines will go in and there is an excess on the surface of the layer just sufficient to form a wave infront of the roller. The amount of the grout shall be sufficient to fill all the remaining voids voids but only sufficient to fill all the remaining voids but only enough to produce a final mosaic. 6. Measure C.B.R of the layer, compacted thickness, camber and level. Base course which does not conform with the layer specification shall be dug out, adjusted and thoroughly compacted to conform.	1. Measurement of CBR -Frequency of measurement = 1/1000 ... 2. Measurement of compacted thickness. -frequency of measurement = 1/100 ... 3. Measurement of camber and level. -frequency of measurement = 1/100 ... In consultation with the Q... Control Engineer, frequency of ... surement can be changed dep... on the quality and uniformity of construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF SEMI-GROUT PENETRATION MACADAN SURFACE COURSE

SPECIFICATION

MATERIAL

1. CRUSHED ROCK

Crushed rock shall consist of hard, durable fragment of rock whose properties shall be within the following limit-

SIZE(mm)	% PASSING COARSE	KEYSTONE	CHIPPING
67.50	100	-	-
50.00	95 - 100	-	-
37.50	35 - 70	-	-
25.00	0 - 15	-	-
20.00	-	100	-
12.50	0 - 5	90 - 100	100
9.50	-	0 - 70	85 - 100
5.00	-	0 - 15	10 - 30
2.36	-	0 - 5	0 - 16
1.18	-	-	0 - 5
Application rate		48 Sq.Yd./ton	120 Sq.Yd/ton

Specific Gravity ——— = 2.5 - 3.0
Silt and Clay Content ——— N.G.T. 1.0%
Los Angles Abrasion Value ——— N.G.T. 25.0%
Crushing Value ——— N.G.T. 25.0%
Absorption ——— N.G.T. 2.0%
Flakiness Index ——— N.G.T. 30.0%

2. BITUMEN

-80/100 pen. grade bitumen shall be used.
-Rate of spray = 0.50 - 0.56 gal./sq.yd. (1st. application)
-Rate od spray = 0.22 - 0.3 gal./sq.yd. 2nd. application

LAYER

1. Grading and amount of coarse aggregate, keystone and chipping shall conform to material specification.
2. Compacted thickness:-
   - Average compacted thickness ——— G.T.E. Design thickness
   - Compacted thickness at any point ——— G.T.E. Design thickness-1/4"
3. Camber and Level:-
   - Deviation under 10' straight-edge applied both parallel and right angled to the center line of the road ——— N.G.T 1/8"
   - Level of the top surface ——— N.G.T. specified level
     ——— N.L.T specified level - 3/8"

Note:-
G.T.E. = Greater Than or Equal to
N.G.T. = Not Greater Than
N.L.T. = Not Less Than

CONSTRUCTION TECHNIQUE

1. Spred coarse aggregate.Measured camber & level.
2. Compact with 8-10 tons smooth wheeled roller.
3. Spray bitumen uniformly.
   - Spraying temperature = 300 Deg.F - 350 Deg.F.
   - Spraying Rate = 0.50- 0.56 gal./sq.yd.
4. Spreading and rolling of key stone.
   - The keystone shall preferably be applied immediately after spraying bitumen in a number of application,the first being just sufficient to prevent the roller wheel sticking.
   - Then as rolling continues,further keystones shall be spread until all the voids in coarse aggregate layer have been filled without having any loose key stone on the surface of the coarse aggregate layer.
   - Rolling shall continue until key stones are thoroughly embedded into the voids of coarse aggregate layer and until there is little or no movement under the roller.
5. Broom excess Keystone.Check camber & level.
6. Spray bitumen for seal coat.
   - Spraying Rate = 0.22 - 0.3 gal./sq.yd.
7. Spread chipping and roll with pneumatic tyred roller immediately after the application of bitumen.
   - Approximate spreading rate = 120 sq.yd./ton.
   - Rolling shall continue until the chippings are firmly embedded in the bituminous material.
8. Broom excess chipping.Measure camber and levvel.
   - Surface course which does not conform to the specification shall be dug out,replaced and constructed [illegible]onform.

QUALITY CONTRO[illegible]

1. Measurement of grading of coarse aggregate,keyst[illegible] and chipping.
   - Frequency of measurement = 1/[illegible]
2. Measunnent of bitumen spraying rate and temperature.
   - Frequency of measurement = 1/[illegible]
3. Measurement of compact[illegible] thickness,camber and level.
   - Frequency of measurement = 1/100 [illegible]

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION,CONSTRUCTION TECHINIQUE FOR CONSTRUCTION OF HARD SHOULDER

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
- Laterite (or) Gravelly Soil shall be used. - Material shall lie within the following grading :- COARSE AGGREGATE Size — % Passing 2.00" — 100 1.00" — 75 - 95 0.75" — - 0.50" — - 0.375" — 40 - 75 Sieve No. 10 — 20 - 45 Sieve No. 40 — 15 - 30 Sieve No. 100 — 5 - 20	1.Degree of compaction —— N.L.T. 100 % (Mod.) 2.Soaked CBR ——————N.L.T. 25% 3.Moisture content = omc(Std.) + or - 1 % 4.Compacted thickness -Average compacted thickness —— N.L.T. Design thickness -Compacted thickness at any point——N.L.T. Designthickness-1/2" 5.Camber and level -Deviation under 10 ft. straight edge applied both parallel and at right angle to the centre line of the road———N.G.T. 1/4" -Level of the top most compacted surface——————N.G.T. Specified level ————N.L.T. Specified level - 3/4" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than OMC = Optimum Moisture Content.	1. Spread crushed laterite or Gravelly Soil on approved subgrade. 2. Adjust moisture content. 3. Check camber and level and make adjustment. 4. Compact thoroughly with 8 to 10 ton smooth wheeled roller. 5. Measure CBR and density of the compacted layer. 6. Measure compacted thickness. 7. Measure camber and level. Compacted layer which does not conform to the layer specification shall be dug out,adjusted and recompacted to conform.	1.Measurement of Density, Moist... and CBR -Frequency of measurement —— 1/1000 ... 2.Measurement of compacted thick... -Frequency of measurement —— 1/100 ft. 3.Measurement of camber and level -Frequency of measurement —— 1/100 ft. In consultation with Quality Control Engineer, frequency of measurement may be adjusted depending on the quality of construction.

ZDRN1

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF DRAINAGE LAYER

MATERIAL	LAYER	CONSTRUCTION SQUENCE
1. Material to be used. a. Shall be free from organic materials,clay balls and other deleterious substances. b. It shall consits of natural sand or stone screening and conform to the following grading requirement:- Sieve size — % Passing 9.50 mm — 100 4.75 mm — 95 - 100 1.18 mm — 45 - 80 6.30 mm — 10 - 30 0.15 mm — 2 - 10 2. Material to be used in the last 2' from shoulder edge. a. It shall be hard, durable, clean,free from organic material,clay balls and other deleterious substances. b. Gravel or crushed rock which conform to the following grading requirement shall be used:- Sieve size — % Passing 50.00 mm — 100 37.50 mm — 95 - 100 20.00 mm — 60 - 80 10.00 mm — 40 - 60 5.00 mm — 25 - 40 2.36 mm — 15 - 30 0.60 mm — 8 - 22 0.075mm — 5 - 12	1. Compacted layer shall conform to the dimensions shown in design cross-section. 2. Degree of compaction ——— G.T.E.100 % std. 3. Cross fall ——————— G.T.E. 2.5% 4. The end shall be daylighted. NOTE:- G.T.E. = Greater Than or Equal to	1. Check and adjust cross fall of the surface to be laid with drainage material. 2. Spread material as shown in design cross section. 3. Compact throughly. 4. Check to find its conformity with material and layer specifications.


နည်းပညာဆိုင်ရာ စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

In general, the Geometric Design Criteria and Standards to be adopted shall be guided by the traffic volume and to a reasonable level of service. All works shall be constructed to specification and to acceptable engineering standards.

The following Geometric Design Criteria and Standards shall be followed -

1. Design Speed (m.p.h)		
Rural Areas	50	
Urban Areas	40	
2. Number of Lanes	2	(Bituminous)
3. Width of Pavement (feet)	24'	
4. Right of way (feet)	200'	
5. Width of shoulder (feet) (Hard Shoulders)	4'~7'	
6. Width of formation (feet)	40'	
7. Maximum Grade (%)	4	
8. Vertical Clearance (feet)	17	
9. Bridge Loading	AASHTO HS 20-44	
10. Pavement Load (Maximum)	60 tons	



ပုံစံ (၁) - ကတ္တရာလမ်းသား ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုင်းပုံ

နောက်ဆက်တွဲ (ဃ –

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF EMBANKMENT

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
Road side soil shall be used.	1. Degree of Compaction ....G.T.E. 90%(Mod.) 2. Moisture Content of Soil before Rolling = omc(Mod.)+ or - 1% 3. Camber and Level -Deviation under 10' straightedge applied both parallel and right angle to the centre line of the runway —N.G.T. 3/8" -Level of the top most surface —N.G.T. Specified Level —N.L.T. Specified Level - 1/2" Note: N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than G.T.E. = Greater Than or Equal	1. Remove top soil average 6" depth including clearing grass, shrub, tree, stumps, down timber, rubbish and objectionable materials. 2. Spread soils in layers. 3. Each loose layer thickness > 9" 4. Break lumps and clods of soils into smaller particles. 5. Add or reduce water so that moisture content = omc(Mod.) +/- 2% 6. Compact using heavy compaction equipment to obtain the required Degree of Compaction. 7. Measure density and moisture content. 8. Measure camber and level. 9. Compacted layer which does not conform with layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of Density and Moisture content - Frequency of Measurement = 1/500 ft^2 2. Measurement of Camber and Lev - Frequency of Measurement = 1/100ft In consultation with the Quality Control Engineer frequency of mea... urement may be changed dependi... on the quality and uniformity of the construction.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATIONS AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF SUBGRADE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
Borrow soil shall be used.	1. Degree of Compaction ——— G.T.E. 95 % (Mod.) 2. Moisture Content ——— = OMC(Mod.) +/- 1% 4. Camber and Level -Deviation under 10' straightedge applied both parallel and right angle to the centre line of the road ——— N.G.T. 3/8" -Level of the top most surface ——— N.G.T. specified level ——— N.L.T. specified level - 1/2" Note:- G.T.E. = Greater Than or Equal to N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than N.G.T. = Not Greater Than	1. Spread and compact soils in layers. 2. Each loose layer thickness N.G.T. 9". 4. Break lumps and clods of soil into smaller particles. 5. Add or reduce water so that moisture content = OMC (Mod.) +/- 1% 6. Compact using heavy compaction equipment to obtain required density. 7. Measure density and moisture content. 8. Measure camber and level. 9. Subgrade which does not conform with the Layer specification shall be dug out adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of density and moisture content -Frequency of measurement = 1/1000 2. Measurement of camber and level -Frequency of measurement = 1/100 ft 3. Measurement of Thickness = 1/100 ft In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF GRANULAR SUB-BASE COURSE.

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
1. A wide range of materials including lateritic, calcareous and quartzitic gravels, and other transported gravels, or granular materials resulting from the weathering of rocks can be used. 2. Material shall lie within the following limits: - Size (mm) — Percent Passing 50 — 100 37.5 — 80 - 100 20 — 60 - 100 5 — 30 - 100 1.18 — 17 - 75 0.3 — 9 - 50 0.075 — 5 - 25 3. Liquid Limit ——— N.G.T. 25 % 4. Plasticity Index ——N.G.T. 6	1.CBR (Soaked)—G.T.E. 30 % 2.Degree compaction—G.T.E.95% (Mod.) 3.Moisture Content = omc(Mod.) + or - 1% 4.Camber and level - Deviation under 10' Straightedge applied both parallel and at right angle to the centre line of the road ——————N.G.T. 3/8" -Level of the top most compacted surface—N.G.T. Specified Level —N.L.T. Specified - 1/2"	Experimental section (minimum length = 100', minimum width = roller width) shall be constructed using the following construction sequence to find its conformity to layer specification. Until the reults of the experimental section is satisfied the construction of the layer shall continue. 1. Spread material in layers. Each loose layer thickness ness shall not exceed 9" 2. Remove or add water so that moisture content = omc(Mod.) + or - 1% 3. Shape the layer to obtain required camber. 4. Compact thoroughly with heavy rubber tyred roller (wheel load 3 tons) or 8 to 10-tons smooth wheeled roller until fully compacted. 5. Measure Moisture and density of the compacted layer. 6. Measure compacted thickness. 7. Measure camber and level. Compacted layer which does not conform with the layer specification shall be dug out, adjusted and recompacted to conform.	1. Measurement of density & mo[illegible] -Frequency of measurement ——— = 1/[illegible] 2. Measurement of compacted thi[illegible] -Frequency of measurement ——— = 1/100 [illegible] 3. Measurement of camber a[illegible] -Frequency of measurement ——— = 1/100 [illegible] In consultation with the Q[illegible] Control Engineer, frequency of [illegible] ment changed depending on the [illegible] and uniformity of the construct[illegible]

နောက်ဆက်တွဲ (က – ၆.

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION ,CONSTRUCTION TECHNIQUES AND QUALITY CONTROL FOR CONSTRUCTION OF SUB-BASE COURSE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
- Crushed rock shall be used.. - Material shall lie within the following grading : - *COARSE AGGREGATE* Size — % Passing 4.00" — 100 3.50" — 90 - 100 2.50" — 25 - 60 1.50" — 0 - 15 0.75" — 0 - 5 *KEYSTONE* Size — % Passing 3/8" — 100 3/16" — 85 - 100 0.006" — 10 - 30 -Los Angles Abrasion ------ N.G.T. 50 % -Crushing Value ----------- N.G.T. 40 % -Flakiness Index ------------ N.G.T. 40 %	1.CBR ------------ N.L.T. 30 % 2.Compacted thickness -Average compacted thickness --- N.L.T. Design thickness -Compacted thickness at any point---N.L.T. Design Thickness - 1/2" 3.Camber and level -Deviation under 10 ft. straight edge applied both parallel and at right angled to the centre line of the road---N.G.T. 3/8" -Level of the top most compacted surface----N.G.T. Specified level ---N.L.T. Specified level - 1/2" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than	1. Spread material in layers. Each compacted layer shall not exceed twice the maximum size of the coarse aggregate. 2. Check camber and level and make adjustment. 3. Compact thoroughly with 8 to 10-ton smooth wheeled roller. 4. Measure CBR and density of the compacted layer. 5. Measure compacted thickness. 6. Measure camber and level.Compacted layer which does not conform to the layer specification shall be dug out,adjusted and recompacted.	1.Measurement of C.B.R -Frequency of measurement ------ = 1/1000 sq.ft. 2.Measurement of compacted thickness -Frequency of measurement ------ = 1/100 ft. 3.Measurement of camber and level -Frequency of measurement ------ = 1/100 ft. In consultation with the Quality Control Engineer, frequency of measurement can be changed depending on the quality and uniformity of the construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF WATER-BOUND MACADAM BASE COURSE

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTRO
MATERIAL	LAYER		
-Crushed rock shall be used as base material. Grading and physical properties of coarse aggregate shall be as follows:- Size — % Passing 3.0" - 100 2.5" - 90 - 100 2.0" - 35 - 70 1.5" - 0 - 15 0.75" - 0 - 5 -Specific Gravity = 2.5 - 3.0 -Los-Angeles Abrasion Value.....................N.G.T. 40% -Crushing Value.....N.G.T. 30% -Absorption..........N.G.T. 2% -Flakiness Index.....N.G.T. 30% -Properties of stone screening shall be as follows: Size — % Passing 3/8" - 100 3/16" - 85 - 100 0.006" - 10 - 30 -It shall be clean and devoid of clay or vegetable matter and Plasticity Index.....N.G.T. 6%	1. CBR of compacted Layer———— G.T.E 80% 2. Compacted thickness:- -Average compacted thickness......... G.T.E. Design thickness -Compacted thickness at any point........ N.L.T. design thickness minus 1/2" 3. Camber and level -Gap under 10' straight edge applied both parallel and right angled to the center line ........N.G.T. 1/4" -Level of the top most compacted surface...N.G.T specified level ...N.L.T specified level minus 3/4" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than G.T.E. = Greater Than or Equal to N.L.T. = Not Less Than	1. Spreading bottom layer of stone screening. Loose layer thickness = 1" 2. Compact with 3-5 tons smooth wheeled roller. 3. Spread coarse aggregate layer.(Each compacted layer thickness not greater than 4".) 4. Check camber.Compact with 8-10 ton smooth wheeled roller. 5. Spread stone screenings. During the application of stone screening rolling shall continue (If possible with vibrating roller)with the spraying of water to cause stone screening fall into and fill the void space of the coarse aggregate. The filling shall continue, placing, sweeping stone screening by hand where necessary until no more fines will go in and there is an excess on the surface of the layer just sufficient to form a wave infront of the roller. The amount of the grout shall be sufficient to fill all the remaining voids voids but only sufficient to fill all the remaining voids but only enough to produce a final mosaic. 6. Measure C.B.R of the layer,compacted thickness, camber and level. Base course which does not conform with the layer specification shall be dug out, adjusted and thoroughly compacted to conform.	1. Measurement of CBR -Frequency of measurement = 1/100 2. Measurement of compacted thickness. -frequency of measurement = 1/100 3. Measurement of camber and level. -frequency of measurement = 1/100 In consultation with the Control Engineer, frequency surement can be changed dep on the quality and uniformity construction.

နောက်ဆက်တွဲ (က

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION AND CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF SEMI-GROUT PENETRATION MACADAN SURFACE COURSE

SPECIFICATION

MATERIAL

1. CRUSHED ROCK

Crushed rock shall consist of hard, durable fragment of rock whose properties shall be within the following limit-

SIZE(mm)	% PASSING		
	COARSE	KEYSTONE	CHIPPING
67.50	100	-	-
50.00	95 - 100	-	-
37.50	35 - 70	-	-
25.00	0 - 15	-	-
20.00	-	100	-
12.50	0 - 5	90 - 100	100
9.50	-	0 - 70	85 - 100
5.00	-	0 - 15	10 - 30
2.36	-	0 - 5	0 - 16
1.18	-	-	0 - 5
Application rate		48 Sq.Yd./ton	120 Sq.Yd/ton.

Specific Gravity ——— = 2.5 - 3.0

Silt and Clay Content ——— N.G.T. 1.0%

Los Angles Abrasion Value ——— N.G.T. 25.0%

Crushing Value ——— N.G.T. 25.0%

Absorption ——— N.G.T. 2.0%

Flakiness Index ——— N.G.T. 30.0%

2. BITUMEN

-80/100 pen. grade bitumen shall be used.

-Rate of spray = 0.50 - 0.56 gal./sq.yd. (1st. application)

-Rate od spray = 0.22 - 0.3 gal./sq.yd. 2nd. application

LAYER

1. Grading and amount of coarse aggregate, keystone and chipping shall conform to material specification.
2. Compacted thickness:-
   - Average compacted thickness ——— G.T.E. Design thickness
   - Compacted thickness at any point ——— G.T.E. Design thickness-1/4"
3. Camber and Level:-

-Deviation under 10' straight-edge applied both parallel and right angled to the center line of the road ——— N.G.T 1/8"

-Level of the top surface ——— N.G.T. specified level

——— N.L.T specified level - 3/8"

Note:-

G.T.E. = Greater Than or Equal to

N.G.T. = Not Greater Than

N.L.T. = Not Less Than

CONSTRUCTION TECHNIQUE

1. Spred coarse aggregate.Measured camber & level.
2. Compact with 8-10 tons smooth wheeled roller.
3. Spray bitumen uniformly.
   - -Spraying temperature = 300 Deg.F - 350 Deg.F.
   - -Spraying Rate = 0.50- 0.56 gal./sq.yd.
4. Spreading and rolling of key stone.
   - -The keystone shall preferably be applied immediately after spraying bitumen in a number of application,the first being just sufficient to prevent the roller wheel sticking.
   - -Then as rolling continues,further keystones shall be spread until all the voids in coarse aggregate layer have been filled without having any loose key stone on the surface of the coarse aggregate layer.
   - -Rolling shall continue until key stones are thoroughly embedded into the voids of coarse aggregate layer and until there is little or no movement under the roller.
5. Broom excess Keystone.Check camber & level.
6. Spray bitumen for seal coat.
   - -Spraying Rate = 0.22 - 0.3 gal./sq.yd.
7. Spread chipping and roll with pneumatic tyred roller immediately after the application of bitumen.
   - -Approximate spreading rate = 120 sq.yd./ton.
   - -Rolling shall continue until the chippings are firmly embedded in the bituminous material.
8. Broom excess chipping.Measure camber and levvel.

Surface course which does not conform to the specification shall be dug out,replaced and constructed [illegible]nform.

QUALITY CONTROL

1. Measurement of grading of coarse aggregate,keys[illegible] and chipping:
   - -Frequency of measurement = 1/[illegible]
2. Measurment of bitumen spraying rate and temperature:
   - -Frequency of measurement = 1/[illegible]
3. Measurement of compa[illegible] thickness,camber [illegible] level.
   - -Frequency of measurement = 1/100 [illegible]

MATERIAL AND LAYER SPECIFICATION, CONSTRUCTION TECHNIQUE FOR CONSTRUCTION OF HARD SHOULDER

SPECIFICATION		CONSTRUCTION TECHNIQUE	QUALITY CONTROL
MATERIAL	LAYER		
- Laterite (or) Gravelly Soil shall be used. - Material shall lie within the following grading :- COARSE AGGREGATE Size — % Passing 2.00" — 100 1.00" — 75 - 95 0.75" — - 0.50" — - 0.375" — 40 - 75 Sieve No. 10 — 20 - 45 Sieve No. 40 — 15 - 30 Sieve No.100 — 5 - 20	1.Degree of compaction —— N.L.T. 100 % (Mod.) 2.Soaked CBR ——————N.L.T. 25% 3.Moisture content = omc(Std.) + or - 1 % 4.Compacted thickness -Average compacted thickness —— N.L.T. Design thickness -Compacted thickness at any point——N.L.T. Designthickness-1/2" 5.Camber and level -Deviation under 10 ft. straight edge applied both parallel and at right angle to the centre line of the road———N.G.T. 1/4" -Level of the top most compacted surface—————N.G.T. Specified level ————N.L.T. Specified level - 3/4" NOTE:- N.G.T. = Not Greater Than N.L.T. = Not Less Than OMC = Optimum Moisture Content	1. Spread crushed laterite or Gravelly Soil on approved subgrade. 2. Adjust moisture content. 3. Check camber and level and make adjustment. 4. Compact thoroughly with 8 to 10 ton smooth wheeled roller. 5. Measure CBR and density of the compacted layer. 6. Measure compacted thickness. 7. Measure camber and level.Compacted layer which does not conform to the layer specification shall be dug out,adjusted and recompacted to conform.	1.Measurement of Density, Moist[illegible] and CBR -Frequency of measurement —— = 1/1000 [illegible] 2.Measurement of compacted t[illegible] -Frequency of measurement —— = 1/100 ft. 3.Measurement of camber and lev[illegible] -Frequency of measurement —— = 1/100 [illegible] In consultation with Quality Control Engineer,frequency of measurement may be adjusted depending on the quality of construction.

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF DRAINAGE LAYER

2DRN1

MATERIAL	LAYER	CONSTRUCTION SQUENCE
1. Material to be used. a. Shall be free from organic materials,clay balls and other deleterious substances. b. It shall consits of natural sand or stone screening and conform to the following grading requirement:- Sieve size / % Passing 9.50 mm / 100 4.75 mm / 95 - 100 1.18 mm / 45 - 80 6.30 mm / 10 - 30 0.15 mm / 2 - 10 2. Material to be used in the last 2' from shoulder edge. a. It shall be hard, durable, clean,free from organic material,clay balls and other deleterious substances. b. Gravel or crushed rock which conform to the following grading requirement shall be used:- Sieve size / % Passing 50.00 mm / 100 37.50 mm / 95 - 100 20.00 mm / 60 - 80 10.00 mm / 40 - 60 5.00 mm / 25 - 40 2.36 mm / 15 - 30 0.60 mm / 8 - 22 0.075mm / 5 - 12	1. Compacted layer shall conform to the dimensions shown in design cross-section. 2. Degree of compaction ——— G.T.E.100 % std. 3. Cross fall ——————— G.T.E. 2.5% 4. The end shall be daylighted. NOTE:- G.T.E. = Greater Than or Equal to	1. Check and adjust cross fall of the surface to be laid with drainage material. 2. Spread material as shown in design cross section. 3. Compact throughly. 4. Check to find its conformity with material layer specifications.

လမ်း-တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ

၁။ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ

လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရန် ဂိတ်တည်ဆောက်သောနေရာသည် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" မှ တာဝန်ယူသောလမ်းအပိုင်း၏ မိုင်အရှည်အရ လမ်းတစ်မိုင်နှုန်းအပေါ်အခြေခံ၍ လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံ သွားရန်နှင့် ဒေသခံအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှခွင့်ပြုသော၊ "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" မှ အသိအမှတ်ပြုသော သင့်တော်သည့်နေရာ ဖြစ်ရပါမည်။

၂။ တံတားအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များ


" လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ " သည် ခွင့်ပြုထားသောလမ်းအပိုင်းပေါ်ရှိ တံတားများအသုံးပြုခကို ကောက်ခံရာတွင် ပေ(၁၈၀)နှင့်အထက်ရှည်သည့် တံတားများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ထားသော တံတားများအား လေလံစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်သော တံတားများအတွက် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသူ" နှင့် "လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူ" တို့၏ ညှိနှိုင်း သဘောတူညီသည့်နှုန်းထားဖြင့်သာ ကောက်ခံရန်ဖြစ်သည်။

တံတားအသုံးပြုခကို နီးစပ်ရာ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံသည့်ဂိတ်တွင် တစ်ပေါင်းတည်း ကောက်ခံသွားရန် ဖြစ်သည်။

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်


မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်လမ်း အုပ်ချုပ်မှု/လမ်းတံတားအသုံးပြုခကောက်ခံမည့်နေရာပြမြေပုံ




အုပ်ချုပ်မှုရုံး/လမ်းပြုပြင်ရေးစခန်းနေရာများ

လမ်းတံတားအသုံးပြုခကောက်ခံမည့်နေရာများ

လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရန် ဂိတ်တည်နေရာနှင့် ဂိတ်အမည်



မိုးမောက်–လွယ်ဂျယ်လမ်းပိုင်း

(၄၇) မိုင်

လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံရန်ဂိတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်–

အသွားအပြန်လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံမည့်နေရာများ

(က)	ဂိတ်အမှတ် (၁)	မိုးမောက်
(ခ)	ဂိတ်အမှတ် (၂)	လွယ်ဂျယ်

ဂိတ်အမှတ် (၁) အား အသွားခရီးအတွက် ကောက်ခံမည်ဆိုပါက ဂိတ်အမှတ် (၂)အား စစ်ဆေးရေးဂိတ်အဖြစ် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ဂိတ်အမှတ်(၂)အား အပြန်ခရီးအတွက်ကောက်ခံပါက ဂိတ်အမှတ် (၁)အား စစ်ဆေးရေးဂိတ်အဖြစ် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

MYANMA ECONOMIC BANK
BRANCH (5)
YANGON

To

The Managing Director
Public Works
Ministry of Construction
Nay Pyi Taw .

Date__________

Dear Sir,

Our Letter of Guarantee No ______________________________
Dated ______________for K ______________________
At the request of ______________________________

____

We MYANMA ECONOMIC BANK do hereby agree to pay you against the Guarantee the sum of K ______________(Kyats ______________________________)being the performance Bank Guarantee in respect of the Contract No ______________ ______dated ______________________

This performance Bank Guarantee will remain in force for the period of________ ______________with effect from the ______________________ and our liability thereunder will expire on______________________________

Yours faithfully,

Asst: Manager Manager

COUNTERINDEMNITY

In consideration of your issuing a Guarantee as mentioned above we hereby undertakes to hold you harmless from claims, losses, charges and expenses, which may arise by reason of your so doing.

We hereby authorize you to debit to our Account No __________with MYANMA ECONOMIC BANK ______________________Yangon, for the commission and charges in connection with this Grarantee.

We also undertake to provide you with necessary Foreign Exchange Permit to cover the Guarantee issued.

To be signed by applicant

	Date ရက်စွဲ	Code သင်္ကေတ	Deposit သွင်းငွေ	Withdrawal ထုတ်ငွေ	Balance လက်ကျန်	Official ငွေကြေးအရာရှိ
1	[illegible]-02-2015	CHW	0.00	10,000,000.00	341,173,064.38	
2	[illegible]-2015	CHW	0.00	15,000,000.00	326,173,064.38	
3	[illegible]-2015	CHW	0.00	30,000,000.00	296,173,064.38	
4						
5	31-03-2015	INT	6,581,569.46	0.00	302,754,633.84	
6	08-04-2015	CHD	88,500,000.00	0.00	391,254,633.84	
7	28-04-2015	CHW	0.00	20,000,000.00	371,254,633.84	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ဘဏ်မှမထွက်ခွာမီစာရင်းရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။

Date ရက်စွဲ	Code သင်္ကေတ	Deposit သွင်းငွေ	Withdrawal ထုတ်ငွေ	Balance လက်ကျန်	Official ငွေကြေးအရာရှိ
07-02-2013	CHW	0.00	10,000,000.00	64,553,755.63	
08-03-2013	CHW	0.00	20,000,000.00	44,553,755.63	
12-03-2013	CHD	9,000,000.00	0.00	53,553,755.63	
29-03-2013	INT	1,224,408.45	0.00	54,778,164.08	
02-04-2013	CHW	0.00	20,000,000.00	34,778,164.08	
22-04-2013	TRW	0.00	5,015,000.00	29,763,164.08	
13-05-2013	CHW	0.00	5,000,000.00	24,763,164.08	
05-06-2013	CHD	300,000,000.00	0.00	324,763,164.08	
10-06-2013	CHW	0.00	100,000,000.00	224,763,164.08	
17-06-2013	CHW	0.00	15,000,000.00	209,763,164.08	
28-06-2013	CHW	0.00	10,000,000.00	199,763,164.08	
28-06-2013	INT	1,695,263.28	0.00	201,458,427.36	
10-07-2013	CHD	30,000,000.00	0.00	231,458,427.36	
15-07-2013	CHW	0.00	20,000,000.00	211,458,427.36	
05-08-2013	CHW	0.00	150,000,000.00	61,458,427.36	
07-08-2013	TRD	50,000,000.00	0.00	111,458,427.36	

ဘဏ်မှမထွက်ခွာမီစာရင်းရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။

Date ရက်စွဲ	Code သင်္ကေတ	Deposit သွင်းငွေ	Withdrawal ထုတ်ငွေ	Balance လက်ကျန်	Official ငွေကြေးအရာရှိ
07-08-2013	CHD	40,000,000.00	0.00	151,458,427.36	
16-08-2013	CHD	40,000,000.00	0.00	191,458,427.36	
10-09-2013	TRD	34,947,079.38	0.00	226,405,506.74	
13-09-2013	CHD	26,000,000.00	0.00	252,405,506.74	
30-09-2013	INT	3,029,168.55	0.00	255,434,675.29	
02-10-2013	CHW	0.00	150,000,000.00	105,434,675.29	
23-10-2013	CHW	0.00	35,000,000.00	70,434,675.29	
05-12-2013	TRD	12,000,000.00	0.00	82,434,675.29	
17-12-2013	CHW	0.00	30,000,000.00	52,434,675.29	
31-12-2013	INT	1,288,693.50	0.00	53,723,368.79	
08-01-2014	CHW	0.00	35,000,000.00	18,723,368.79	
24-02-2014	CHW	0.00	10,000,000.00	8,723,368.79	
31-03-2014	INT	241,134.04	0.00	8,964,502.83	
03-04-2014	CHD	33,000,000.00	0.00	41,964,502.83	
25-04-2014	CHD	7,000,000.00	0.00	48,964,502.83	
21-05-2014	CHD	28,800,000.00	0.00	77,764,502.83	

ဘဏ်မှမထွက်ခွာမီစာရင်းရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။

SPECIMEN SIGNATURE(S)

KBZ BANK	KANBAWZA BANK LTD KMY Manager
	Manager

Type of Account: Individual

Signature Requirements:

Special Instructions: ငွေထုတ်လျှင်မှတ်ပုံတင်ယူဆောင်လာပါရန်

Account No.- 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2 9 2 5(Kanbawza Bank Ltd Kamaryut Br.)

012584

Name of Account: DAW JA LAWT

Name(s) of Account Holder(s)	NRC/CRC No(s)
1. DAW JA LAWT	1/MAKANA(N)099735
2.	
3.	

KANBAWZA BANK [illegible] KBZ BANK
KAMAYUT BRAN[illegible]
Ph. No- 538072 / 538073 / 5380[illegible]

The use of this passbook is governed by the Bank's Terms and Conditions for Saving Accounts as amended from time to time.

No.	Date ရက်စွဲ	Code သင်္ကေတ	Deposit သွင်းငွေ	Withdrawal ထုတ်ငွေ	Balance လက်ကျန်	Official ငွေကြေးအရာရှိ
1	08-09-2011	CHW	0.00	8,000,000.00	7,050,210.80	
2	30-09-2011	INT	661,262.31	0.00	7,711,473.11	
3	13-12-2011	CHW	0.00	5,000,000.00	2,711,473.11	
4	30-03-2012	INT	205.349.64	0.00	2.916.822.75	
5	29-06-2012	INT	58.336.47	0.00	2.975,159.22	
6	24-07-2012	TRD	20,000,000.00	0.00	22,975,159.22	
7	06-08-2012	CHW	0.00	20,000,000.00	2,975,159.22	
8						
9	30-08-2012	TRD	38,000,000.00	0.00	40,975,159.22	
10	28-09-2012	INT	312,836.51	0.00	41,287,995.73	
11	03-10-2012	CHD	500,000.00	0.00	41,787,995.73	
12	10-10-2012	CHW	0.00	20,000,000.00	21,787,995.73	
13	14-11-2012	CHW	0.00	6,000,000.00	15,787,995.73	
14	23-11-2012	CHD	5.000.000.00	0.00	20.787.995.73	
15	29-11-2012	CHD	60.000,000.00	0.00	80.787.995.73	
16	30-11-2012	CHD	85,000,000.00	0.00	165,787,995.73	
17	06-12-2012	CHW	0.00	13,500,000.00	152,287,995.73	
18	31-12-2012	INT	1,265,759.90	0.00	153,553,755.63	
19	07-01-2013	CHW	0.00	74,000,000.00	79,553,755.63	
20	31-01-2013	CHW	0.00	5,000,000.00	74,553,755.63	

ဘဏ်မှမထွက်ခွာမီစာရင်းရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။



Date ရက်စွဲ	Code သင်္ကေတ	Deposit သွင်းငွေ	Withdrawal ထုတ်ငွေ	Balance လက်ကျန်	Official ငွေကြေးအရာရှိ
1 10-11-2005	CHD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
2 [illegible]2-12-2005	CHD	2,000,000.00	0.00	7,000,000.00	
3 [illegible]1-03-2006	TRD	233,333.32	0.00	7,233,333.32	
4 10-04-2006	TRD	40,000,000.00	0.00	47,233,333.32	
5 24-04-2006	CHW	0.00	45,000,000.00	2,233,333.32	
6 03-05-2006	TRD	50,000,000.00	0.00	52,233,333.32	
7 05-05-2006	TRD	6,000,000.00	0.00	58,233,333.32	
8 10-05-2006	TRD	2,000,000.00	0.00	60,233,333.32	
9 23-05-2006	CHD	60,000,000.00	0.00	120,233,333.32	
10					
11					
12 31-07-2006	CHW	0.00	50,000,000.00	70,233,333.32	
13 17-08-2006	CHD	10,000,000.00	0.00	80,233,333.32	
14 24-08-2006	CHD	15,000,000.00	0.00	95,233,333.32	
15 28-08-2006	CHD	30,000,000.00	0.00	125,233,333.32	
16 [illegible]	CHW	0.00	3,000,000.00	122,233,333.32	
17 [illegible]-09-2006	TRD	4,433,999.98	0.00	126,667,333.30	
18 [illegible]-10-2006	CHW	0.00	15,000,000.00	111,667,333.30	
19 16-10-2006	CHW	0.00	10,000,000.00	101,667,333.30	
20 24-10-2006	CHW	0.00	52,000,000.00	49,667,333.30	

ဘဏ်မှမထွက်ခွာမီစာရင်းရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။

	Date ရက်စွဲ	Code သင်္ကေတ	Deposit သွင်းငွေ	Withdrawal ထုတ်ငွေ	Balance လက်ကျန်	Official ငွေကိုင်အရာရှိ
1	31-10-2006	CHD	16,500,000.00	0.00	66,167,333.30	
2	12-12-2006	CHW	0.00	10,000,000.00	56,167,333.30	
3	21-12-2006	CHW	0.00	3,000,000.00	53,167,333.30	
4						
5	27-12-2006	TRD	1,000,000.00	0.00	54,167,333.30	
6	09-01-2007	CHW	0.00	25,000,000.00	29,167,333.30	
7	22-01-2007	CHW	0.00	10,000,000.00	19,167,333.30	
8	07-02-2007	CHW	0.00	10,000,000.00	9,167,333.30	
9	13-02-2007	CHD	22,000,000.00	0.00	31,167,333.30	
10	19-02-2007	CHD	9,500,000.00	0.00	40,667,333.30	
11	12-03-2007	CHW	0.00	6,000,000.00	34,667,333.30	
12	19-03-2007	CHW	0.00	10,000,000.00	24,667,333.30	
13						
14	30-03-2007	TRD	2,220,039.98	0.00	26,887,373.28	
15	11-04-2007	TRD	12,000,000.00	0.00	38,887,373.28	
16	22-05-2007	CHD	10,000,000.00	0.00	48,887,373.28	
17	08-06-2007	TRD	10,000,000.00	0.00	58,887,373.28	
18	13-06-2007	TRD	4,700,000.00	0.00	63,587,373.28	
19	28-06-2007	CHW	0.00	2,000,000.00	61,587,373.28	
20	04-07-2007	CHW	0.00	5,000,000.00	56,587,373.28	

ဘဏ်မှမထွက်ခွာမီစာရင်းရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။



No.	Date ရက်စွဲ	Code သင်္ကေတ	Deposit သွင်းငွေ	Withdrawal ထုတ်ငွေ	Balance လက်ကျန်	Official ငွေကြေးအရာရှိ
1	10-07-2007	CHW	0.00	24,000,000.00	32,587,373.28	
2	25-07-2007	CHW	0.00	2,000,000.00	30,587,373.28	
3	01-08-2007	CHW	0.00	20,000,000.00	10,587,373.28	
4	05-09-2007	CHW	0.00	5,500,000.00	5,087,373.28	
5	28-09-2007	TRD	1,609,242.38	0.00	6,696,615.66	
6	30-10-2007	CHW	0.00	1,000,000.00	5,696,615.66	
7	12-11-2007	CHD	10,000,000.00	0.00	15,696,615.66	
8	05-12-2007	CHW	0.00	15,000,000.00	696,615.66	
9	25-03-2008	CHD	8,500,000.00	0.00	9,196,615.66	
10	26-03-2008	TRD	10,000,000.00	0.00	19,196,615.66	
11	31-03-2008	TRD	141,796.96	0.00	19,338,412.62	
12	04-04-2008	CHD	5,500,000.00	0.00	24,838,412.62	
13	28-04-2008	CHW	0.00	18,000,000.00	6,838,412.62	
14	13-05-2008	CHW	0.00	5,000,000.00	1,838,412.62	
15	12-06-2008	CHW	0.00	1,500,000.00	338,412.62	
16						
17	30-09-2008	TRD	100,304.78	0.00	438,717.40	
18	31-03-2009	TRD	26,323.02	0.00	465,040.42	
19	30-09-2009	TRD	27,902.40	0.00	492,942.82	
20	08-12-2009	CHD	2,000,000.00	0.00	2,492,942.82	


ဘဏ်မှမထွက်ခွာမီစာရင်းရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။



No.	Date ရက်စွဲ	Code သင်္ကေတ	Deposit သွင်းငွေ	Withdrawal ထုတ်ငွေ	Balance လက်ကျန်	Official ငွေကြေးအရာရှိ
1	18-01-2010	CHD	9,000,000.00	0.00	11,492,942.82	
2	[illegible]-02-2010	CHW	0.00	10,500,000.00	992,942.82	
3	10-03-2010	CHD	10,500,000.00	0.00	11,492,942.82	
4	24-03-2010	CHD	3,500,000.00	0.00	14,992,942.82	
5	31-03-2010	TRD	59,576.58	0.00	15,052,519.40	
6	12-05-2010	CHW	0.00	2,000,000.00	13,052,519.40	
7	28-06-2010	CHW	0.00	4,000,000.00	9,052,519.40	
8	06-07-2010	CHW	0.00	4,000,000.00	5,052,519.40	
9	30-09-2010	TRD	523,151.14	0.00	5,575,670.54	
10	30-12-2010	CHD	10,000,000.00	0.00	15,575,670.54	
11	07-02-2011	CHW	0.00	10,000,000.00	5,575,670.54	
12	09-02-2011	CHD	10,000,000.00	0.00	15,575,670.54	
13	31-03-2011	CHW	0.00	6,000,000.00	9,575,670.54	
14	31-03-2011	INT	474,540.26	0.00	10,050,210.80	
15	05-04-2011	CHW	0.00	9,000,000.00	1,050,210.80	
16	13-05-2011	CHD	10,000,000.00	0.00	11,050,210.80	
17	30-05-2011	CHD	10,000,000.00	0.00	21,050,210.80	
18	05-07-2011	CHD	5,000,000.00	0.00	26,050,210.80	
19	20-07-2011	CHW	0.00	4,000,000.00	22,050,210.80	
20	03-08-2011	CHW	0.00	7,000,000.00	15,050,210.80	

ဘဏ်မှမထွက်ခွာမီစာရင်းရေးသွင်းချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။





နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား

၁၂/မဂတ (နိုင်) ၀၈၂၀၉၃

အမှတ်

ရက်စွဲ ၄-၂-၁၉၉၆

အမည်

အဘအမည်

မွေးသက္ကရာဇ်

လူမျိုး/ဘာသာ

အရပ်

ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား

အမည်

ရာထူး

အမှတ်စဉ် D758031

သက်သေခံကတ်ပြားအမှတ် မKA ၁၅၅၇၇၉၉

ကိုင်ဆောင်သူလက်မှတ်

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား

အမှတ် ၁၂/ဝသန (နိုင်) ၀၂၃၀၂၃

ရက်စွဲ ၄ . ၄ ၂၀၀၂

အမည် ဦး မြတ်သူ

ဖခင်အမည် ဦးထွန်းကြည်

မွေးသက္ကရာဇ် [illegible] ၁၉၅၀

လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ ဗုဒ္ဓ

ကိုင်ဆောင်သူလက်မှတ် အရပ် ၅' ၇" သွေးအုပ်စု ဘီ

[illegible] ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား [illegible]

[illegible] ....

အမှတ်စဉ် S 4 9 5 7 9 1

သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အမှတ်

PGU ၂၀၀၆

အလုပ်အကိုင် ကုန်သည်

နေရပ်လိပ်စာ [illegible]

မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်

ထိုးမြဲလက်မှတ်

၁။ ဤကတ်ပြားကို အမြဲဆောင်ထားရမည်၊

၂။ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ သတင်းပို့ရမည်၊

၃။ ဤလက်မှတ်ကို အသက်( )နှစ်ပြည့်လျှင် လဲလှယ်ရမည်၊ ပျက်တွက်ပါက အရေးယူခြင်းခံရမည်၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား

အမှတ် ၁/ယညန(နိုင်)၀၇၁၅၅၇

ရက်စွဲ ၁၄-၁၀-၂၀၁၆

အမည် [illegible]

ဖခင်အမည် [illegible]

မွေးသက္ကရာဇ် ၁၇-၁-၁၉၆၄

လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ

အရပ် ၅'၇" သွေးအုပ်စု ဘီ

ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား [illegible]

ထုတ်ပေးသူလက်မှတ်

အမည် [illegible]

ရာထူး [illegible]

[illegible]

G198671

အမှတ်စဉ်

သက်တမ်းကတ်ပြားအမှတ်

အလုပ်အကိုင် အမှုထမ်း

နေရပ်လိပ်စာ [illegible]

[illegible]

ထိုးမြဲလက်မှတ်

၁။ ဤကတ်ပြားကို အမြဲဆောင်ထားရမည်။

၂။ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ သတင်းပို့ရမည်။

၃။ ဤလက်မှတ်ကို အသက်(၁၀၊ ၁၈) နှစ်ပြည့်လျှင် လဲလှယ်ရမည်။ ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူခြင်းခံရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ 001382

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် | သက်တမ်းတိုး

အမှတ် ....၂၇၃......./ ၂၀၀၄–၂၀၀၅

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ ....မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်း.....
...ကုမ္ပဏီ လီမိတက်................အား ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော လီမိတက်
ကုမ္ပဏီအဖြစ် ..၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ....ဇွန်......လ၊ ..၃...ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းအား
.၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ......မေ.....လ၊ ..၂၅.ရက်နေ့မှစ၍ သက်တမ်းတိုး ခွင့်ပြုလိုက်သည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)
(နီလာမူ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

CERTIFICATE OF INCORPORATION

NO. ....273............ of 2004-2005

I hereby certify that the tenure of ....NORTHERN ROYAL JADE..........
...COMPANY LIMITED...incorporated under the
Myanmar Companies Act on ....3rd JUNE ., 2004............................
is renewed with effected from ....25th MAY., 2015..............................

For Director General
(Nilar Mu, Director)
Directorate of Investment and Company Administration

ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ

(က)	အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအမည်၊	ဦးလှဆန် (၁/မကန(နိုင်)[illegible])
(ခ)	ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းလိပ်စာ၊	အမှတ်(အင်န်အာရ်/၁၂၇)၊စီထာပူရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်။
(ဂ)	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊	၀၇၄-၂၂၂၇၆
(ဃ)	ဒါရိုက်တာများ အမည်စာရင်း၊	(၁) ဦးလဏ်အောင် ၁/မကန(နိုင်)၀၉၈၃၈၁ (၂) ဒေါ်ဂျာလော့ဒ် ၁/မကန(နိုင်)၀၉၉၇၄၅ (၃) ဦးထွယ်မိုင်အောင် ၁၂/လသန(နိုင်)၀၂၁၆၇၅ (၄) ဦးအောင်စိုးလှိုင် ၁/မညန(နိုင်)၀၇၁၅၅၇ (၅) ဦးမြတ်သူ ၅/ဝသန(နိုင်)၀၂၈၀၂၃ (၆) ဦးမြဝင်း ၁၂/အစန(နိုင်)၀၆၁၃၆၇ (၇) ဒေါ်ခေါန်တွဲ ၁/မကန(နိုင်)၀၈၇၄၆၅

မှတ်ချက်။

(၁) ဤကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည်မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲ(၃-၆-၂၀၁၅)မှ (၂-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ(၅)နှစ်သက်တမ်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၃)လအလိုတွင် သက်တမ်းတိုးရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထား ရမည်။

(၂) ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင်အဆိုပြု တင်ပြထားသော လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။

(၃) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၄) လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်လိုပါက ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များအား သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(BOD)၏ အထူး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန သို့ လျှောက်ထား ရမည် ။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)

(မော်မော်စိုး ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

လာရောက်ထုတ်ယူသည့်ရက်စွဲ၊ 26 MAY 2015

ORIGINAL

1. Name and Address of Enterprise လုပ်ငန်းအမည်နှင့် လိပ်စာ NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LTD. NO.45,AUNG THAPYAY STREET, MIDDLE KYUNTAW QUARTER, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON.	4. Registration No. & Date 17 1 2006 ကြီးကြပ်အမှတ်နှင့် နေ့စွဲ 19454. Union of Myanmar Ministry of Commerce Directorate of Trade ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန CERTIFICATE OF EXPORTER/IMPORTER REGISTRATION ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
2. Contact No. ဆက်သွယ်ရန် 525615 .... Telephone No. တယ်လီဖုန်းနံပါတ် / Fax No. ဖက်စ်နံပါတ် / Telex No. တဲလက်စ်နံပါတ်	
3. Business Registration No. 273/2004-2005 လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် (3-6-2004)	Note: ☐ Please tick (√) where applicable သက်ဆိုင်ရာအကွက်ကိုအမှန် အမှတ်အသားပြုပါ

5. Type of Business လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

☐ a) Sole Proprietorship တစ်ဦးတည်းပိုင်
☐ b) Partnership အစုစပ်
☑ c) Limited Company (Myanmar or Foreign) လီမိတက်ကုမ္ပဏီ (မြန်မာ / နိုင်ငံခြား)
☐ d) Co-operative Society သမဝါယမအသင်း
☐ e) Others (please specify) ..... GEMS ..... အခြား (ဖော်ပြရန်)

6. Terms and Conditions စည်းကမ်းချက်များ

I hereby register the above mentioned enterprise as Exporter / Importer subject to the following terms and conditions:
အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များဖြင့် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည်။

(a) Line of goods permitted - all items except prohibited and restricted items.
ခွင့်ပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တားမြစ်ကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းအမယ်များမှလွဲ၍ ကျန်ပစ္စည်းများအားလုံး

(b) The enterprise must abide by the Export/ Import Rules and Regulations prescribed for the registered Exporters/Importers.
လုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ပုံတင် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

(c) The registration is valid for ..... ONE ..... year(s) up to 17-1-2006 မှ 2-6-2006
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း နှစ် နေ့ထိ

For DIRECTOR GENERAL
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)

Stamp
ရုံးတံဆိပ်

7. Extension of Export/Import Registration Period ထုတ်ကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးခြင်း

Period Extended သက်တမ်းတိုးမြှင့်သည့်ကာလ		Authorised Signature & Name ခွင့်ပြုသူလက်မှတ်နှင့်အမည်
(1) 2?-1-2006 နေ့မှ	up to 2-6-2008 ထိ	[signature]
(2) [illegible] နေ့မှ	up to [illegible] ထိ	[signature]
(3) [illegible] နေ့မှ	up to [illegible] ထိ	

[illegible]

(4) 7. 5. 2010 To 6. 11. 2010 ([illegible])

(5) 7. 4. 2011 to 2. 6. 2012.

Correct [illegible]

(6) 19. 11. 2012 to 18. 5. 2013 ([illegible])

(7) 19.5.2013 to 2.6.2015
CO., [illegible]

166

7-4-11



FORM XXVI

PARTICULARS OF DIRECTORS, MANAGERS AND MANAGING AGENTS AND OF ANY CHANGES THEREIN


(Myanmar Companies Act, See Section 87)

Name of Company : NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED. Presented by : U La San (M.D)

The Present Christian name or names of surnames	Nationality, National Registration Card No.	Usual Residential Address	Other Business Occupation	Changes
U Myat Thu	Myanmar 5/WaThaNa (Naing) 028023	Bldg No.61, (3-B), Nyaung Tone Street, Kyun Taw (South) Ward, Sanchaung Township, Yangon.	Merchant	Director
U Mya Win	Myanmar 12/AhSaNa (Naing) 061367	No.4, Tharyar Aye Street, Ward No.3, Mayangone Township, Yangon.	Merchant	Director
Daw Hkawn Htoi	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 087465	No.19, 3rd Floor (B), Zaburit Street, Kyun/South Ward, Sanchaung Township, Yangon.	Merchant	Director
U Hpau Roi Aung	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 081244	No.29, 7-Mile Hill Housing, Corner of Pyay Road & Parami Road, Mayangone Township, Yangon.	Merchant	Resigned From Managing Director w.e.f. 29-8-2014.
Daw Khon Ring	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 081245	No.29, 7-Mile Hill Housing, Corner of Pyay Road & Parami Road, Mayangone Township, Yangon.	Merchant	Resigned From Director w.e.f. 29-8-2014.
Daw Seng Bu Aung	Myanmar 12/LaThaNa (Naing) 021674	No.29, 7-Mile Hill Housing, Corner of Pyay Road & Parami Road, Mayangone Township, Yangon.	Merchant	Resigned From Director w.e.f. 29-8-2014.

NOTE : (1) A Complete list of the Directors or Managers or Managing Agents shown as existing in the last particulars.

(2) A note of the changes since the last list should be made in the column for " Changes" by placing against the new Director's name the word " in place of .... and by writing against any former Director's name the word "dead " " resigned" or as the case may be giving the date of change against the entry.



Signature ....

Designation Managing Director Northern Royal Jade Co., Ltd.

Dated this ... .29-8-2014....

Form(26).doc

ရန်ကုန် ရုံးခွဲ

FORM VI



RETURN OF ALLOTMENTS
THE MYANMAR COMPANIES ACT.

(See Section 104)

(To be filed with the Registrar within one month after the allotment is made)

Return of allotment from the 7th of March, ~~200~~ 2015

on the of 200 of the * [illegible] JADE CO., LTD

Made pursuant to Section 104 (1)

Number of the shares allotted payable in cash .... 100 shares

" " " " ....

Nominal amount of the shares so allotted .... Ks. 1,000,000/-

" " " " ....

Amount paid or due and payable on cash such share .... Ks. 10,000/- (Fully Paid Up)

" " " " ....

Number of ordinary shares allotted for a consideration other than cash

Nominal amount to be ordinary shares so allotted ....

Amount to be treated as paid on each such share ....

The consideration for which such share have been allotted is as follow : -

---

NOTE In making a return of allotments under Section 104 (1) the Myanmar Companies Act., it is to be noted that -

1. When a return include several allotments made on different dates, the actual date of only the first and last of such allotment should be entered at the tip of the front page, and the registration of the return should be effected within one month of the first date.

2. When a return relates to one allotment only, made on one particular date, that date only should be inserted and the spaces for the second date struck out and the world made substituted for the world "From" after the world "allotments" above.

Here insert name of Company.

Distinguish between preference, ordinary, or other description of shares.

Presented for filing by : U Hpau Hoi Aung (M.D)

Name, Address and Description of Allotees

Name & N.R.C No	Address	Description	Number of the shares allotted	
			Preference	Ordinary
[illegible]	No.10, 3rd Floor, [illegible] Street, [illegible] South [illegible], [illegible] Township, [illegible].	Merchant		100
			Total	100 Shares

Northern Royal Jade Co., Ltd
No. ....
Date ....

Signature

Date 7.[illegible].2013

010609



FORM XXVI

PARTICULARS OF DIRECTORS, MANAGERS AND MANAGING AGENTS AND OF ANY CHANGES THEREIN

(Myanmar Companies Act, See Section 87)

Name of Company : NORTHERN ROYAL JADE COMPANY LIMITED.

Presented by : U La San (M.D)

The Present Christian name or names of surnames	Nationality, National Registration Card No.	Usual Residential Address	Other Business Occupation	Changes
U San	Myanmar 1/MaKaTa (Naing) 082009	No.28, 7-Mile Hill Housing, Corner of Pyay Road & Parami Road, Mayangone Township, Yangon.	Merchant	Changed From Director to Managing Director w.e.f. 29-8-2014.
U Latt Aung	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 098381	No.28, 7-Mile Hill Housing, Corner of Pyay Road & Parami Road, Mayangone Township, Yangon	Merchant	Director
Daw Ja Lawt	Myanmar 1/MaKaNa (Naing) 099735	No.MD-12, Mone Dain Street, Setapu Quarter, Myitkyina Township, Kachin State.	Merchant	Director
U Htai Mai Aung	Myanmar 12/LaThaNa (Naing) 021675	Bldg No.61, (3-B), Nyaung Tone Street, Kyun Taw (South) Ward, Sanchaung Township, Yangon.	Merchant	Director
U Aung Soe Hlaing	Myanmar 1/MaNyaNa (Naing) 071557	Bldg.14, (3-B), Zabuyit Street, Kyuntaw (South) Ward, Sanchaung Township, Yangon.	Merchant	Director

NO .

(1) A Complete list of the Directors or Managers or Managing Agents shown as existing in the last particulars.

(2) A note of the changes since the last list should be made in the column for "Changes" by placing against the new Director's name the word "in place of .... and by writing against any former Director's name the the word "dead" "resigned" or as the case may be giving the date of change against the entry.

Signature ....

Designation ....

Dated this ....29-8-2014................

Form (26)

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ


အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း

နှင့်

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ



THE MYANMAR COMPANIES ACT

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

Memorandum Of Association

AND

Articles Of Association

Of

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD


မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ

အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

၏

သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း



၁။ ကုမ္ပဏီ၏အမည်သည် "မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်"ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်အလုပ်တိုက်သည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းတည်ရှိရမည်။

၃။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာတစ်ဖက်ပါစာချုပ်နှာအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၄။ အစုဝင်များ၏ ပေးရန်တာဝန်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။

၅။ ကုမ္ပဏီ၏သတ်မှတ်မတည်ငွေရင်းသည် ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/ကျပ်(သန်းတစ်ထောင်တိတိ)ဖြစ်၍ကျပ်၁၀,၀၀၀ိ/(ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ)တန်အစုရှယ်ယာပေါင်း(၁၀၀,၀၀၀)ခွဲထားပါသည်။ကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးငွေကိုကုမ္ပဏီ၏စည်းမျဉ်းများနှင့် လက်ရှိတရားဝင်တည်ဆဲဖြစ်နေသောတရားဥပဒေအထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီအထွေထွေသင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး၌တိုးမြှင့်နိုင်ခွင့်၊လျော့ချနိုင်ခွင့်နှင့် ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိစေရမည်။

ကုမ္ပဏီမှဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များမှာ-

(၁) အေဂျင်စီလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၊ ကျွမ်းကျင်မှုအတိုင်ပင်ခံများ၊ လုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံများ၊ အုပ်ချုပ်မှုအတိုင်ပင်ခံများနှင့် အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊

(၂) ကြော်ငြာနှင့် ကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်း၊

(၃) ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနှင့် ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊

(၄) ဆေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၊

(၅) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း (မီးရထားနှင့် လေကြောင်းမှအပ)

(၆) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း၊

(၇) တိုင်းတာရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း၊

(၈) စီမံကိန်းသစ်များ၌ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းရှိ-မရှိလေ့လာခြင်း၊ စီမံကိန်းပုံစံများ ချမှတ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် တန်ဖိုးတွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊

(၉) စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊

(၁၀) ယာဉ်နှင့် စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုး ကြံ့ခိုင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊

(၁၁) လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊

(၁၂) လယ်ယာကိုင်းကျွန်းနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ထုတ်ပိုးခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၁၃) (ကျွန်းမှအပ) သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းအား (သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်) ခုတ်လှဲခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသားသေစေခြင်း၊

(၁၄) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအားပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊စည်သွပ်ခြင်း၊

(၁၅) ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ဖမ်းယူခြင်း၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ စည်သွပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၁၆) ဓါတ်မြေဩဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် တိရစ္ဆာန်အစားအစာများထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၁၇) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၁၈) အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၁၉) ယာဉ်နှင့်စက်ကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၂၀) လက်မှုအနုပညာပစ္စည်းများ၊ ယွန်းထည်များနှင့် ပရိဘောဂများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၂၁) ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် သုတ်ဆေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၂၂) စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၂၃) လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် ကုန်ပစ္စည်းများ၊

(၂၄) အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၂၅) အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ္တုရှာဖွေခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထွက်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်းလုပ်ကိုင်ရန်။

(၂၆) လယ်ယာကိုင်းကျွန်းနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ၊

(၂၇) သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် ထပ်ဆင့်တိုးတန်ဖိုးမြင့် သစ်အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများ၊

(၂၈) တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစားအစာ၊

(၂၉) ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊

(၃၀) ဓာတ်မြေဩဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ၊

(၃၁) ဓာတုဗေဒနှင့် ဓာတ်ဆေးဆိုးဆေးများ၊

(၃၂) စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊

(၃၃) အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊

(၃၄) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊

(၃၅) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် သုတ်ဆေးများ၊

(၃၆) လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊

(၃၇) ယာဉ်နှင့် စက်ကိရိယာနှင့် အပိုပစ္စည်းများ၊

(၃၈) ကိရိယာတန်ဆာပလာအမျိုးမျိုး၊

(၃၉) ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ၊

(၄၀) စားသောက်ကုန်နှင့် အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းများ၊

(၄၁) အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်များ၊

(၄၂) စက္ကူ၊ စာရေးကိရိယာနှင့် ဓာတ်ပုံပစ္စည်းများ၊

(၄၃) ရုံးသုံးပစ္စည်းများနှင့် ပညာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊

(၄၄) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများ၊

(၄၅) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊

(၄၆) ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းများ၊

(၄၇) ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊

(၄၈) ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊

(၄၉) ဟိုတယ်လုပ်ငန်း

၂။ ကုမ္ပဏီမှ သင့်လျော်လျောက်ပတ်သည်ဟု ယူဆပါက ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဘဏ်၊ သို့မဟုတ်၊ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းထံမှမဆို ငွေချေးယူရန်။

ခြွင်းချက်။ ကုမ္ပဏီသည်အထက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်အရပ်ဒေသ၌ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကာလအလိုက် တည်မြဲနေသောတရားဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များကခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများမှအပ အခြားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါ။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း၌ အချိန်ကာလအားလျော်စွာ တည်မြဲနေသည့် တရားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များနှင့် လျော်ညီသင့်တော်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုထားခြင်းရှိမှသာလျှင်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်ဟု ခြွင်းချက်ထားရှိပါသည်။

၁) အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ မိမိတစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၊ သမဝါယမအသင်း၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖက်စပ်၍ဖြစ်စေ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် –

(က) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော သင့်လျော်သည့် ရတနာနယ်မြေတွင် ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ကျောက်စိမ်း၊ စိန်၊ ပန်းညို၊ ပြောင်ခေါင်းစိမ်း၊ သုံးပန်လုမျိုးကျောက်၊ ဖရဲအူ၊ ရွှေတွင်းဝါ၊ မြမျိုးကျောက်၊ ဂေါမိတ်၊ ထပ်တစ်ရာ၊ စလင်းတူကျောက်၊ ဥဒေါင်း၊ မျော၊ အညံ့နီလာ၊ နဂါးသွဲ့၊ ကျန်စစ်ရေကျောက်၊ ပါလဒုတ္တာ၊ မြတူကျောက်၊ ပယင်း၊ ပုလဲပြာ သို့မဟုတ်၊ နက်ဖရိုက်နှင့် စလင်းအုပ်စု၌ ပါဝင်သော ရတနာတန်းဝင် ကျောက်မျက်များအပါအဝင် ကျောက်မျက်နှင့် ၎ခြားသော အဖိုးတန်ရတနာများကို တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊

(ခ) ပုလဲမွေးမြူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများ၊

(ဂ) ကျောက်မျက်နှင့် အဖိုးတန်ရတနာများကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်း၊ ပုံဖော်ခြင်း၊ အချောထည် လက်ဝတ်ရတနာ ပြုလုပ်ခြင်း၊

(ဃ) ရွှေပန်းထိမ်၊ ငွေပန်းထိမ်လုပ်ငန်းများ၊ ရုပ်ထုရုပ်တွင်းနှင့် အချောထည်လုပ်ငန်း၊

(င) ကျောက်မျက်နှင့် အခြားလက်ဝတ်ရတနာများအား စိစစ်အကဲဖြတ်သူများနှင့် တန်ဖိုးဖြတ်သူများ၏ လုပ်ငန်းများ။

(စ) ကျောက်မျက်နှင့် အခြားလက်ဝတ်ရတနာများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်အရလည်းကောင်း၊ အခါ အားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ အမိန့်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအရလည်းကောင်း၊ ရောင်းဝယ် သူများ၏ လုပ်ငန်းများ၊

၂) သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ်၊ လိုင်စင်၊ သို့မဟုတ်၊ အတည်ပြုချက်အရ လေဆိပ်၊ ဟိုတယ်နှင့် မိုတယ်များတွင် ပြခန်းများနှင့် အရောင်းခန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန်၊

၃) အစိုးရက ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သော ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲများနှင့် ကုန်စည်ပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသရောင်းချရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက ဖွင့်လှစ်သော ကျောက်မျက်ရတနာဈေးတွင် ပါဝင်ပြသရောင်းချရန်၊

၄) ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက်နှင့် အခြားအဖိုးတန်ရတနာများကို ရောင်းလိုသူ၊ ဝယ်လိုသူများ၏ ကိုယ်စား အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

၅) သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းထံမှ ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက်၊ ပုလဲနှင့် အခြားလက်ဝတ်ရတနာများအား ဈေးပြိုင် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်း၍ ဝယ်ယူရန်နှင့် ယင်းတို့အား နိုင်ငံတော်အစိုးရက သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန်၊

၆) ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းများပို့ချခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် နည်းပညာဖလှယ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

၇) ကျောက်မျက်နှင့် အခြားသော အဖိုးတန်ရတနာများကို ရှာဖွေစူးစမ်းခြင်း၊ ထုတ်ယူအသုံးချခြင်းနှင့် တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အတွက်လည်းကောင်း၊ ကျောက်မျက်နှင့် အဖိုးတန်ရတနာများကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်းနှင့် ပုံဖော်ခြင်း၊ အချောထည် လက်ဝတ်ရတနာများပြုလုပ်ခြင်း၊ ရွှေပန်းထိမ်၊ ငွေပန်းထိမ်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်ထုရုပ်တွင်းနှင့် အချောထည်လုပ်ငန်းများအတွက် လည်းကောင်း၊ လိုအပ်သော စက်ကိရိယာပစ္စည်းများ၊ စက်အရံပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် ပံ့ပိုးပစ္စည်းများကို လုပ်ငန်းသုံးအတွက် ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်းခြင်း၊

၈) ကုမ္ပဏီမှ သင့်လျော်လျောက်ပတ်သည်ဟု ယူဆပါက ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဘဏ် သို့မဟုတ်၊ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းထံမှမဆို ငွေချေးယူရန်။

ခြွင်းချက်။ ကုမ္ပဏီသည် အထက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့် အရပ်ဒေသ၌ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကာလအလိုက် တည်ဖြစ်နေသော တရားဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များက ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများမှအပ အခြားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါ။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း၌ အချိန်ကာလအားလျော်စွာ တည်ဖြစ်နေသည့် တရားဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ အမိန့်များနှင့် လျော်ညီသင့်တော်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားခြင်းရှိမှသာလျှင် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်ဟု ခြွင်းချက်ထားရှိပါသည်။

အောက်တွင်အမည်၊နိုင်ငံသား၊နေရပ်နှင့်အကြောင်းအရာစုံလင်စွာပါသောဇယားတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စီကိုယ်ငှသည့် ဤသင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းအရကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်လိုလားသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်အသီးသီးနှင့်ယှဉ်တွဲ၍ပြထားသောအစုရှယ်ယာများကိုကုမ္ပဏီ၏မတည်ရင်းနှီးငွေတွင်ထည့်ဝင်ရယူကြရန်သဘောတူကြပါသည်။

စဉ်	အစုထည့်ဝင်သူများ၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင်	နိုင်ငံသားနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ဝယ်ယူသော အစုရှယ်ယာ ဦးရေ	ထိုးမြဲ လက်မှတ်
၁။	ဦးဖော်ရှယ်အောင် အမှတ်-၂၉၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၈၁၂၄၄	၃၀၀၀	
၂။	ဒေါ်ခေါန်ရင် အမှတ်-၂၉၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၈၁၂၄၅	၃၀၀၀	
၃။	ဦးလတ်အောင် အမှတ်-၂၈၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၉၈၃၈၁	၂၀၀၀	
၄။	ဒေါ်ဂျာလော‌ဒ့် အမှတ်-အမ်ဒီ/၁၂၊မုန့်တိုင်လမ်း၊စီတာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၉၉၇၃၅	၁၀၀၀	
၅။	ဦးလဆန် အမှတ်-၂၈၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၈၂၀၀၉	၁၀၀၀	

ရန်ကုန်။နေ့စွဲ၊ ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်။

အထက်ပါလက်မှတ်ရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

ဦးဆန်းထွန်း-B.A.,C.P.A.,F.B.S.A.
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်
(စာရင်းစစ်)

အောက်တွင်အမည်၊နိုင်ငံသား၊နေရပ်နှင့်အကြောင်းအရာစုံလင်စွာပါသောဇယားတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စီကိုယ်ငှသည် ၊ ဤသင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းအရကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်လိုလားသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်အသီးသီးနှင့်ယှဉ်တွဲ၍ပြထားသောအစုရှယ်ယာများများကိုကုမ္ပဏီ၏မတည်ရင်းနှီးငွေတွင်ထည့်ဝင်ရယူကြရန်သဘောတူကြပါသည်။

စဉ်	အစုထည့်ဝင်သူများ၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင်	နိုင်ငံသားနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ဝယ်ယူသော အစုရှယ်ယာ ဦးရေ	ထိုးမြဲ လက်မှတ်
၆။	ဒေါ်ဆိုင်းဘူအောင် အမှတ်–၂၉၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁၂/လသန (နိုင်) ၀၂၁၆၇၄	၁၀၀၀	
၇။	ဦးထွယ်မိုင်အောင် တိုက်–၆၁၊၃–ဘီ၊ညောင်တုန်းလမ်း၊ကျွန်းတော(တောင်)ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁၂/လသန (နိုင်) ၀၂၁၆၇၅	၁၀	
၈။	ဦးအောင်စိုးလှိုင် တိုက်–၁၄၊၃–ဘီ၊ဇဗ္ဗူရာဇ်လမ်း၊ကျွန်းတော(တောင်)ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မညန (နိုင်) ၀၇၁၅၅၇	၁၀၀	
၉။	ဦးမြတ်သူ တိုက်–၆၁၊၃–ဘီ၊ညောင်တုန်းလမ်း၊ကျွန်းတော(တောင်)ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၅/ဝသန (နိုင်) ၀၂၈၀၂၃	၁၀၀	
၁၀။	ဦးမြဝင်း အမှတ်–၄၊သာယာအေးလမ်း၊၃–ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁၂/အစန (နိုင်) ၀၆၁၃၆၇	၁၀၀	

ရန်ကုန်။နေ့စွဲ၊ ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်။

အထက်ပါလက်မှတ်ရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

U SUN TUN B.A, C.P.A, F.B.S.A.
Certified Public Accountant
(AUDITOR)

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ

အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ

မြောက်ပိုင်းတော်ဝင်ကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

၏

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ



၁။ ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်သည့်စည်းမျဉ်းများမှအပ၊မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေနောက်ဆက်တွဲပထမဇယားပုံစံ'က'ပါစည်းမျဉ်းများသည်ဤကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်စေရမည်။မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပုဒ်မ၁၇(၂)တွင်ဖော်ပြပါရှိသည့်မလိုက်နာမနေရစည်းမျဉ်းများသည်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အစဉ်သဖြင့်သက်ဆိုင်စေရမည်။

အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ

၂။ ဤကုမ္ပဏီသည် အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်၍ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များသည် အကျိုး သက်ရောက်စေရမည်။

(က) ဤကုမ္ပဏီကခန့်အပ်ထားသောဝန်ထမ်းများမှအပ၊ဤကုမ္ပဏီ၏အစုရှင်အရေအတွက်ကိုငါးဆယ်အထိသာကန့်သတ်ထားသည်။

(ခ) ဤကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာသို့မဟုတ်ဒီဘင်ချာသို့မဟုတ်ဒီဘင်ချာစတော့(ခ်)တစ်ခုခုအတွက်ငွေထည့်ဝင်ရန်အများပြည်သူတို့အားကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုလုပ်ရန်တားမြစ်ထားသည်။

မ, တည်ရင်းနှီးငွေနှင့် အစုရှယ်ယာ

၃။ ကုမ္ပဏီ၏သတ်မှတ်မတည်ရင်းနှီးငွေရင်းသည်ကျပ်၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀/ကျပ်(သန်းတစ်ထောင်တိတိ)ဖြစ်၍ငွေကျပ်၁၀,၀၀၀/(ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ)တန်အစုရှယ်ယာပေါင်း(၁၀၀,၀၀၀)ခွဲထားပါ သည်။ကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးငွေကိုကုမ္ပဏီ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်လက်ရှိတရားဝင်တည်ဆဲဖြစ်နေသောတရားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီအထွေထွေသင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး၌တိုးမြှင့်နိုင်ခွင့်၊လျှော့ချ နိုင် ခွင့်နှင့်ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့် အာဏာရှိစေရမည်။

၄။ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမထိခိုက်စေလျက်အစုရှယ်ယာများသည်ဒါရိုက်တာများ၏ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိစေရမည်။၎င်းဒါရိုက်တာများသည်သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များအားသတ်မှတ်ချက်အခြေအနေတစ်စုံတစ်ရာဖြင့်အစုရှယ်ယာများကိုခွဲဝေချထားခြင်းသို့မဟုတ်ထုခွဲရောင်းချခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၅။ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များကိုအထွေထွေမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကသတ်မှတ်သည့်အခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်များကလက်မှတ်ရေးထိုး၍ကုမ္ပဏီ၏တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ပေးရမည်။ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်သည်ပုံပန်းပျက်ခြင်း၊ပျောက်ဆုံးခြင်း၊သို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါကအဖိုးအခဖြင့်ပြန်လည်အသစ်ပြုလုပ်ပေးမှုကိုသော်လည်းကောင်း၊ဒါရိုက်တာများကသင့်လျော်သည်ဟုယူဆသောအခြားသက်သေခံအထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာကိုတင်ပြစေ၍သော်လည်းကောင်းထုတ်ပေးနိုင်သည်။ကွယ်လွန်သွားသောအစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဒါရိုက်တာများကအသိအမှတ်ပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။

၆။ ဒါရိုက်တာများသည်အစုရှင်များကငင်းတို့၏အစုရှယ်ယာများအတွက်မပေးသွင်းရသေးသောငွေများကိုအခါအားလျော်စွာတောင်းဆိုနိုင်သည်။အစုရှင်တိုင်းကလည်းငင်းတို့ထံတောင်းဆိုသည့်အကြိမ်တိုင်းအတွက်ဒါရိုက်တာများကသတ်မှတ်သည့် အချိန်နှင့်နေရာတွင်ပေးသွင်းစေရန်တာဝန်ရှိစေရမည်ဆင့်ခေါ်မှုတစ်ခုအတွက်အရစ်ကျပေးသွင်းစေခြင်း၊သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းတို့ကိုဒါရိုက်တာများက သတ်မှတ်နိုင်သည်။

ဒါရိုက်တာများ

၇။ သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကတစ်စုံတစ်ရာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းမှုမပြုလုပ်သမျှဒါရိုက်တာများ၏အရေအတွက်သည် (၂)ဦးထက်မနည်း (၁၅)ဦး ထက်မများစေရ။

ပထမဒါရိုက်တာများသည်

(၁) ဦးဖော်ရွှယ်အောင်	(၆) ဒေါ်ဆိုင်းဘူအောင်
(၂) ဒေါ်ခေါ်နရင်	(၇) ဦးထွယ်မိုင်အောင်
(၃) ဦးလတ်အောင်	(၈) ဦးအောင်စိုးလှိုင်
(၄) ဒေါ်ဂျာလော‌ဒ့်	(၉) ဦးမြတ်သူ
(၅) ဦးလဆန်	(၁၀) ဦးမြဝင်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၈။ ဒါရိုက်တာများသည်ငင်းတို့အနက်မှတစ်ဦးကိုမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်အချိန်အခါလိုက်သင့်လျော်သတ်မှတ်ချက်များ၊ဥာဏ်ပူဇော်ခများဖြင့် များ၊ဥာဏ်ပူဇော်ခများဖြင့်ခန့် ထားရမည်ဖြစ်ပြီးအခါအားလျော်စွာဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကပေးအပ်သောအာဏာများအားလုံးကိုငင်းကအသုံးပြုနိုင်သည်။

၉။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်မြောက်ရန်လိုအပ်သောအရည်အချင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာအနည်းဆုံး (–)စုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်၍ ငင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၈၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။

၁၀။ အစုရှယ်ယာများလွှဲပြောင်းရန်တင်ပြချက်ကိုမည်သည့်အကြောင်းပြချက်မျှမပေးဘဲဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည်ငင်းတို့ပြည့်စုံ၍ချုပ်ချယ်ခြင်းကင်းသောဆင်ခြင်တွက်ဆမှုဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ငြင်းဆိုနိုင်သည်။

ဒါရိုက်တာများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

၁၁။ ဒါရိုက်တာများသည်ငင်းတို့သင့်လျော်သည်ထင်မြင်သည့်အတိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊အစည်းအဝေးရွှေ့ဆိုင်းခြင်း၊အချိန်မှန်စည်းဝေးခြင်း၊အစည်းအဝေးအထမြောက်ရန်အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာဦးရေသတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ယင်းသို့မသတ်မှတ်ပါကဒါရိုက်တာနှစ်ဦးတက်ရောက်လျှင်အစည်းအဝေးအထမြောက်ရမည်။အစည်းအဝေးတွင်မည်သည့်ပြဿနာမဆိုဆိုပေါ်ပေါက်ပါကမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၏အဆုံးအဖြတ်သည်အတည်ဖြစ်ရမည်။မည်သည့်ကိစ္စများကိုမဆိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင်မဲအရေအတွက်တူနေပါကသဘာပတိသည်ဒုတိယမဲသို့မဟုတ်အနိုင်မဲကို ပေးနိုင်သည်။

၁၂။ ဒါရိုက်တာများ၏ အစည်းအဝေးကို မည်သည့်ဒါရိုက်တာကမဆို အချိန်မရွေး ခေါ်နိုင်သည်။

၁၃။ ဒါရိုက်တာအားလုံးက လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ရေးသားထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်သည်နည်းလမ်းတကျ ခေါ်ယူကျင်းပသော အစည်းအဝေးက အတည်ပြုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကဲ့သို့ပင် ကိစ္စအားလုံး အတွက် အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

ဒါရိုက်တာများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်များ

၁၄။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယားပုံစံ(က)ပါ စည်းမျဉ်းအပိုဒ် ၇၁ တွင် ပေးအပ်ထားသော အထွေထွေအာဏာများကိုမထိခိုက်စေဘဲဒါရိုက်တာများသည်အောက်ဖော်ပြပါ အာဏာများရှိရမည်ဟု အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ကြေညာသည်။ အာဏာဆိုသည်မှာ-

(၁) ဒါရိုက်တာများက သင့်လျော်သည်ဟုယူဆသော တန်ဖိုးနှင့်စည်းကမ်းများ၊ အခြေအနေများ သတ်မှတ်၍ ကုမ္ပဏီကရယူရန် အာဏာရှိသည့်မည်သည့်ပစ္စည်း၊ အခွင့်အရေးများ ၊ အခွင့်အလမ်းများကို မဆိုဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ရယူပိုင်ဆိုင်ရန်အပြင် ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသော မည်သည့်ပစ္စည်း အခွင့်အရေးများ၊ အခွင့်အလမ်းများကိုမဆို သင့်တော်သောစည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ရောင်းချခြင်း၊ အငှားချခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန်။

(၂) သင့်လျော်သော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ငွေကြေးများကို ချေးငှားရန် သို့မဟုတ်အဆိုပါ ချေးငှားသောငွေကြေးများကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် အာမခံများထားရှိရန်အပြင်၊ အထူးသဖြင့် ဤကုမ္ပဏီ၏ ဒီဘင်ချာများ၊ ဒီဘင်ချာစတော့(ခ်)များ၊ ခေါ်ယူခြင်းမပြုရသေးသော ရင်းနှီးငွေများအပါ အဝင်ယခုလက်ရှိနှင့် နောင်ရှိမည့်ပစ္စည်းများအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တဒေသကို အပေါင်ပြု၍ ထုတ်ဝေရန်။

(၃) ဤကုမ္ပဏီက ရယူထားသော အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အားလုံး သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တဒေသကို ငွေကြေးအားဖြင့် ပေးချေရန်၊ သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ဒီဘင်ချာများ သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီ၏အခြားသော အာမခံ စာချုပ်များကို ထုတ်ပေးရန်၊ ထို့အပြင် အဆိုပါ အစုရှယ်ယာများ ထုတ်ပေးရာ၌ ငွေအပြည့်ပေးသွင်းပြီးသော အစုရှယ်ယာအနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တဒေသ ပေးသွင်းပြီးသော အစုရှယ်ယာများအနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ သဘောတူညီသကဲ့သို့ ထုတ်ဝေပေးရန်နှင့် အဆိုပါ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ဒီဘင်ချာများ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ အခြားသော အာမခံ စာချုပ်များဖြင့် ထုတ်ဝေပေးရာ၌ခေါ်ဆိုခြင်း မပြုရသေးသော ရင်းနှီးငွေများ အပါအဝင် ဤကုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းအားလုံးသို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို အပေါင်ပြု၍ ဖြစ်စေ၊ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲဖြစ်စေ ထုတ်ပေးရန်။

(၄) ဤကုမ္ပဏီ နှင့် ပြုလုပ်ထားသော ကန်ထရိုက်စာချုပ်များ၊ တာဝန်ယူထားသည့် လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်စေခြင်းအလို့ငှာ ခေါ်ယူခြင်းမပြုရသေးသော ရင်းနှီးငွေများအပါအဝင် ဤကုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်းရပ်များ အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ပေါင်နှံ၍သော်လည်းကောင်း၊ အပေါင်ပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာများအတွက် ငွေများတောင်းခံခေါ်ယူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ ခွင့်ပြုရန် သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

(၅) မန်နေဂျာများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ၊ အရာရှိများ၊ စာရေးများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဝန်ထမ်းများကို အမြဲတမ်း ယာယီ သို့မဟုတ် အထူးကိစ္စရပ်များအတွက် ခန့်ထားခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်းများအတွက် လည်းကောင်း၊ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏တာဝန်များ၊ အာဏာများ၊ လစာငွေများ၊ အခြားငွေကြေးများကို သတ်မှတ် ရာ၌ လည်းကောင်း၊ အာမခံပစ္စည်းများ တောင်းခံရာ၌ လည်းကောင်း သင့်လျော်သလို ဆောင်ရွက်ရန်၊ ထို့အပြင် အဆိုပါကိစ္စများအတွက် ကုမ္ပဏီ၏ မည်သည့်အရာရှိကိုမဆို ကိစ္စရပ် အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ကိုဖြစ်စေ ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်စားဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် တာဝန်လွှဲအပ်ရန်။

(၆) ဤကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအား ဒါရိုက်တာရာထူးနှင့် တွဲဖက်၍မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ အထွေထွေ မန်နေဂျာ၊ အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ဌာနခွဲမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်ထားရန်။

(၇) မည်သည့် အစုရှင်ထံမှမဆို ၎င်းတို့၏ အစုရှယ်ယာများအားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ အချို့အဝက်ကိုဖြစ်စေစွန့်လွှတ်ခြင်း အား သဘောတူညီသော စည်းကမ်းချက်များဖြင့် လက်ခံရန်။

(၈) ဤကုမ္ပဏီက ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသော သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်သော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလက်ခံထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်များကိုမဆိုခန့်ထားရန်နှင့် အဆိုပါယုံမှတ် အပ်နှံခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍လိုအပ်သော စာချုပ်စာတမ်းများ ချုပ်ဆို ပြုလုပ်ရန်။

(၉) ဤကုမ္ပဏီ၏ အရေးအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤကုမ္ပဏီကပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီအပေါ် သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီ၏ အရာရှိများအပေါ် ပြုလုပ်သော တရားဥပဒေအရ စွဲဆို ဆောင်ရွက်မှုများကို တရားစွဲဆို၊ အရေးယူ၊ ခုခံကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ခွင့်လွှတ်ရန်၊ ထို့အပြင် ဤကုမ္ပဏီက ရရန်ရှိသော ကြွေးမြီများနှင့် ဤကုမ္ပဏီ အပေါ် တောင်းခံသော ကြွေးမြီများနှင့် ပတ်သက်၍ ပေးဆပ်ရန် အချိန်ကာလ ရွှေ့ဆိုင်းခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ ကျေအေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်။

(၁၀) ဤကုမ္ပဏီက ပေးရန်ရှိသော သို့မဟုတ်ရရန်ရှိသော ငွေတောင်းခံခြင်းများကို ဖြန်ဖြေရေး ခုံသမာဓိထံသို့ ဖြေရှင်းရန်အတွက်အပ်နှံရန် အပြင်ဖြန်ဖြေရေး ခုံသမာဓိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။

(၁၁) ဤကုမ္ပဏီကရရန်ရှိသောတောင်းဆိုချက်၊ တောင်းခံချက်များနှင့် ကုမ္ပဏီသို့ပေးရန်ရှိသော ငွေကြေး များအတွက် ပြေစာများ ပြုလုပ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ လျှော်ပစ်ခြင်းနှင့် အခြားသောနည်းဖြင့် စွန့်လွှတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန်။

(၁၂) လူမွဲစာရင်းခံရခြင်း၊ ကြွေးမြီမဆပ်နိုင်ခြင်း ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်။

(၁၃) ငွေလွှဲစာတမ်းများ၊ ချက်လက်မှတ်များ၊ ဝန်ခံကတိစာချုပ်များ၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းများ၊လျှော်ပစ်ခြင်းများ၊ ကန်ထရိုက်စာချုပ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စား မည်သူက လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ရှိသည်ကို စိစစ်သတ်မှတ်ရန်။

(၁၄) ဒါရိုက်တာများက သင့်လျော်သည်ဟုယူဆပါက သင့်လျော်လျောက်ပတ်သော နည်းလမ်းများဖြင့်လတ်တလော အသုံးပြုရန် မလိုသေးသော ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေများကို အာမခံ ပစ္စည်းပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲထားရန်၊ ထို့အပြင် အချိန်ကာလအားလျော်စွာ မြှုပ်နှံထားသောငွေကို ပြန်လည်ရယူရန်နှင့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလွှဲရန်။

(၁၅) ဤကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးအတွက် ငွေကြေးစိုက်ထုတ် ကုန်ကျခံထားသော ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များက ကုမ္ပဏီ၏ (လက်ရှိနှင့် နောင်တွင်ရှိမည့်) ပစ္စည်းများကို ဤကုမ္ပဏီ၏ အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဤကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားဖြစ်စေ ပေါင်နှံခြင်းကို သင့်လျော်သည်ဟုယူဆပါက ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် အဆိုပါပေါင်နှံခြင်းဆိုရာ၌ ရောင်းချနိုင်သည့် အာဏာနှင့်အခြားသော သဘောတူညီထားသည့် တရားဝင်သဘော တူညီချက်များနှင့် ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များပါ ပါဝင်သည်။

(၁၆) ဤကုမ္ပဏီကခန့်အပ်ထားသော မည်သည့်အရာရှိသို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို အတိအကျ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုအတွက် ရရှိသောအမြတ်ငွေမှ ကော်မရှင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေ အမြတ်အစွန်းမှ ခွဲဝေပေးခြင်းများပြုလုပ်ရန်နှင့် အဆိုပါကော်မရှင်များ၊ အမြတ် များခွဲဝေပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဤကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ် သတ်မှတ်ရန်။

(၁၇) ဤကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းများ အရာရှိများ ဝန်ထမ်းများနှင့် အစုရှင်များအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ စည်းကမ်းဥပဒေများကို အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်ရန်။

(၁၈) ဤကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းအတွက် ဤကုမ္ပဏီ၏အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဤကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားဖြစ်စေ လိုအပ် သည်ဟု ယူဆလျှင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကန်ထရိုက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန်၊ ဖျက်သိမ်းရန်နှင့် ပြင်ဆင်ရန်အပြင် အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက် စာချုပ်များနှင့် ကိစ္စရပ်များကို လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စရပ်များကို လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်။

(၁၉) ဒါရိုက်တာများက သင့်လျော်လျောက်ပတ်သည်ဟု ယူဆပါကကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် မည်သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂိုလ်၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းထံမှ မဆို ငွေချေးယူရန်။

အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးများ

၁၅။ ကုမ္ပဏီကိုဥပဒေအရဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးသည့်နေ့မှတစ်ဆယ့်ရှစ်လအတွင်း အထွေထွေ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး ကြီးကို ကျင်းပရမည်။ ထို့နောက်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးသည့် အချိန်နှင့်နေရာ များတွင်ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်(နောက်ဆုံးကျင်းပသည့် အထွေထွေအစည်း အဝေးကြီး နှင့် တစ်ဆယ့်ငါးလထက် မပိုသည့်အချိန်၌) ကျင်းပရမည်။ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစတင်၍ လုပ်ငန်းအတွက် ဆွေးနွေးချိန်တွင် အစည်းအဝေးအထမြောက်ရန် သတ်မှတ်သည့် အစုရှင်အရေအတွက် မတက်ရောက်သော မည်သည့်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင်မဆို လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။ ဤတွင်အခြားနည်းသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမရှိလျှင် ထုတ်ဝေထားသည့် မ,တည် ရင်းနှီးငွေ အစုရှယ်ယာများ၏ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ထက်မနည်း ပိုင်ဆိုင်ကြသည့် (နှစ်ဦးထက်မနည်းသော) အစုရှင်များ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လျှင် လုပ်ငန်းကိစ္စအားလုံးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေး အထမြောက် သည့်ဦးရေ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီတွင် အစုရှင်အရေအတွက် နှစ်ဦးတည်းသာ ရှိသည့်ကိစ္စတွင်မူ ထိုနှစ်ဦးတည်းသည်ပင်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်ရန် သတ်မှတ်သည့် အရေအတွက် ဖြစ်စေရမည်။

အမြတ်ဝေစုများ

၁၆။ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင် ဤကုမ္ပဏီ၏အစုရှင်များအားခွဲဝေပေးမည့် အမြတ်ဝေစုကို ကြေငြာရမည်။ သို့ရာတွင် အမြတ်ဝေစုသည် ဒါရိုက်တာများက ထောက်ခံသော ငွေပမာဏထက် မကျော်လွန်စေရ။ သက်ဆိုင်ရာနှစ်၏ အမြတ်ပမာဏ သို့မဟုတ် အခြားမခွဲဝေရသေးသည့် အမြတ်ပမာဏမှအပ အမြတ်ဝေစုကို ခွဲဝေမပေးရ။

ရုံးဝန်ထမ်းများ

၁၇။ ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းရုံးတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်၍ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသူ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ် ခန့်အပ်ရန်နှင့် အခြားအရည်အချင်းပြည့်မီသူများ အား ရုံးဝန်ထမ်းများအဖြစ်ခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်။ လစာ၊ ခရီးသွားလာစရိတ်နှင့် အခြားအသုံးစရိတ်များ ကဲ့သို့သော ဥာဏ်ပူဇော်ခများနှင့် အခကြေးငွေများကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း သတ်မှတ်ချက်များကို သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးက အတည်ပြုရမည်။ အထွေထွေမန်နေဂျာသည် လုပ်ငန်းရုံး၏ ထိရောက်စွာလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုအားလုံးအတွက် တာဝန်ရှိစေရမည်ဖြစ်ပြီး မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာအားတာဝန်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

ငွေစာရင်းများ

၁၈။ ဒါရိုက်တာများသည် သင့်လျော်သည့် ငွေစာရင်းစာအုပ်များကို အောက်ဖော်ပြပါသတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ထားသိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(၁) ကုမ္ပဏီ၏ရငွေ၊သုံးငွေများ၏ပမာဏနှင့်၎င်းရငွေ၊သုံးငွေများဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အကြောင်းကိစ္စများ။

(၂) ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းများ။

(၃) ဤကုမ္ပဏီ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပေးရန်တာဝန်များ။

၁၉ ။ ငွေစာရင်းစာအုပ်အားလုံးကို ဤကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော လုပ်ငန်းရုံးများသို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ များက သင့်လျော်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသော အခြားနေရာများတွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရုံးချိန်အတွင်း၌ ဒါရိုက်တာများက စစ်ဆေးနိုင်ရန် ပြသထားရမည်။

စာရင်းစစ်

၂၀။ စာရင်းစစ်များကို ခန့်အပ်ထားရမည်။ ၎င်းစာရင်းစစ်များ၏ တာဝန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ သို့မဟုတ် အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရမည်။

နို့တစ်စာ

၂၁။ ဤကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်အစုရှင်ထံသို့မဆို နို့တစ်စာကို လက်ရောက်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် နို့တစ်စာပါသော စာကိုစာတိုက်ခ ကြိုတင်ပေးထား၍ ၎င်းအစုရှင်ထံ မှတ်ပုံတင်လိပ်စာအတိုင်း စာတိုက်မှတဆင့် လိပ်မူပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် ပေးပို့နိုင်သည်။

တံဆိပ်

၂၂။ ဒါရိုက်တာများသည် တံဆိပ်ကို လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုတံဆိပ်ကို ဒါရိုက်တာများက ကြိုတင်ပေးအပ်ထားသည့် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မှတစ်ပါး၊ ထို့အပြင် အနည်းဆုံး ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ရှေ့မှောက်တွင်မှတစ်ပါး မည်သည့်အခါမျှ မသုံးရ။ တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားသည့် စာရွက် စာတမ်းတိုင်းတွင် ထိုဒါရိုက်တာက လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

လျော်ကြေး

၂၃။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၈၆ (ဂ) တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ လက်ရှိတရားဝင် တည်ဆဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်စေဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ၊ စာရင်းစစ်၊ အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ် အခြားအရာရှိတစ်ဦးဦးမှာ မိမိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဖြစ်စေ ထိုတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ ကျခံခဲ့ရသည့်စရိတ်များ၊ တောင်းခံငွေများ၊ ဆုံးရှုံးငွေများ၊ ကုန်ကျငွေများနှင့် ကြွေးမြီးတာဝန်များ အတွက် ကုမ္ပဏီထံမှ လျော်ကြေးရထိုက်ခွင့် ရှိစေရမည်။

ဖျက်သိမ်းခြင်း

၂၄။ ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကုမ္ပဏီအား ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ဖျက်သိမ်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေများနှင့် ယင်းဥပဒေများအား အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲထားသည့် တရားဥပဒေများတွင် ပါဝင်သည့် စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လိုက်နာပြုလုပ်ရမည်။



အောက်တွင်အမည်၊နိုင်ငံသား၊နေရပ်နှင့်အကြောင်းအရာစုံလင်စွာပါသောဇယားတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စီကိုယ်ငှသည့် ။ ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်လိုလားသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်အသီးသီးနှင့်ယှဉ်တွဲ၍ပြထားသောအစုရှယ်ယာများများကိုကုမ္ပဏီ၏မတည်ရင်းနှီးငွေတွင်ထည့်ဝင်ရယူကြရန်သဘောတူကြပါသည်။

စဉ်	အစုထည့်ဝင်သူများ၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင်	နိုင်ငံသားနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ဝယ်ယူသော အစုရှယ်ယာ ဦးရေ	ထိုးမြဲ လက်မှတ်
၁။	ဦးဇော်ရွှယ်အောင် အမှတ်–၂၉၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၈၁၂၄၄	၃၀၀၀	
၂။	ဒေါ်ခေါန်ရင် အမှတ်–၂၉၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၈၁၂၄၅	၃၀၀၀	
၃။	ဦးလတ်အောင် အမှတ်–၂၈၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၉၈၃၈၁	၂၀၀၀	
၄။	ဒေါ်ဂျာလောဒ့် အမှတ်–အမ်ဒီ/၁၂၊မုန်တိုင်လမ်း၊စီတာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၉၉၇၃၅	၁၀၀၀	
၅။	ဦးလဆန် အမှတ်–၂၈၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မကန (နိုင်) ၀၈၂၀၀၉	၁၀၀၀	

ရန်ကုန်။နေ့စွဲ၊ ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်။

အထက်ပါလက်မှတ်ရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

ဦးဆန်းထွန်း-B.A.,C.P.A.,F.B.S.A.
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်
(စာရင်းစစ်)

အောက်တွင်အမည်၊နိုင်ငံသား၊နေရပ်နှင့်အကြောင်းအရာစုံလင်စွာပါသောဇယားတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စီကိုယ်ငှသည့် ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်လိုလားသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်အသီးသီးနှင့်ယှဉ်တွဲ၍ပြထားသောအစုရှယ်ယာများများကိုကုမ္ပဏီ၏မတည်ရင်းနှီးငွေတွင်ထည့်ဝင်ရယူကြရန်သဘောတူကြပါသည်။

စဉ်	အစုထည့်ဝင်သူများ၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင်	နိုင်ငံသားနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ဝယ်ယူသော အစုရှယ်ယာ ဦးရေ	ထိုးမြဲ လက်မှတ်
၆။	ဒေါ်ဆိုင်းဘူအောင် အမှတ်–၂၉၊(၇)မိုင်ကုန်းအိမ်ယာ၊ပြည်လမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းထောင့်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁၂/လသန (နိုင်) ၀၂၁၆၇၄	၃၀၀၀	
၇။	ဦးထွယ်မိုင်အောင် တိုက်–၆၁၊၃–ဘီ၊ညောင်တုန်းလမ်း၊ကျွန်းတော(တောင်)ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁၂/လသန (နိုင်) ၀၂၁၆၇၅	၁၀	
၈။	ဦးအောင်စိုးလှိုင် တိုက်–၁၄၊၃–ဘီ၊ဇဗ္ဗုရာဇ်လမ်း၊ကျွန်းတော(တောင်)ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁/မညန (နိုင်) ၀၇၁၅၅၇	၂၀၀	
၉။	ဦးမြတ်သူ တိုက်–၆၁၊၃–ဘီ၊ညောင်တုန်းလမ်း၊ကျွန်းတော(တောင်)ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၅/ဝသန (နိုင်) ၀၂၈၀၂၃	၁၀၀	
၁၀။	ဦးမြဝင်း အမှတ်–၄၊သာယာအေးလမ်း၊၃–ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ (ကုန်သည်)	မြန်မာ ၁၂/အစန (နိုင်) ၀၆၁၃၆၇	၁၀၀	

ရန်ကုန်။နေ့စွဲ၊ ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်။

အထက်ပါလက်မှတ်ရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

U SUN TUN B.A, C.P.A, F.B.S.A.
Certified Public Accountant
(AUDITOR)

THE MYANMAR CO

PRIVATE COMPANY LIM

Memorandum Of

OF

NORTHERN ROYAL



I The name of the Company is **NORTHERN**

II. The registered office of the Company will b
Myanmar.

III. The objects for which the Company is established

IV. The liability of the members is limited.

V. The authorized capital of the Company is **Thousand Million Only)** divided into (Kyats **–Ten Thousand Only)** each, with pow increase, reduce or alter such capital from tim regulations of the Company and the legislativ in force in this behalf.

(1) The Objectives for Which The Company Is Established are -

1. All kinds of agency business, technical consultants, business consultants, management consultants and advisory services.
2. Advertising and its agency business.
3. Business of entertainments and related activities.
4. Business of all kinds of medical services.
5. Business of transporation (except railways and airways)
6. Business of printing and publishing.
7. Business of surveying and inspection.
8. Business of feasibility study on new projects, projects formulation, project appraisal and project evaluation.
9. Business of Account writing, Auditing and legal advisory services.
10. Business of servicing, maintenance of repairing of all kinds of vehicles and machines
11. Business of installation, maintenance and renovation of electrical and electronic goods.
12. Growing, producing, harvesting, preserving, packing, milling and manufacturing of agricultural and farm products.
13. Felling, extracing (with the permission from the authorities concerned) milling, manufacturing, preserving and seasoning of tmiber (excluding-teak) and forest products.
14. Livestock breeding, processing and canning of livestock products.
15. Fishing, preserving, milling, canning and processing of marine products.
16. Producing fertilizers, insecticides and animal feeds.
17. Manufacturing of personal goods.
18. Manufacturing of household goods.
19. Manufacturing of vehicles, machineries and spares.
20. Manufacturing of arts and crafts, lacquerwares and furniture.
21. Manufacturing of construction materials and paints.
22. Manufacturing of factory utencils.
23. Manufacturing of electrical and electronic goods.
24. Manufacturing of textile, garments and clothings.
25. To carry on the business of exploration, exploitation,production,processing of minerals and marketing of its products with the permission of the Government.
26. Trading of Agricultural and farm produces.
27. Forest products and value-added wood-based products.
28. Animal by-products and Animal feed.
29. Marine products.
30. Fertilizer and insecticides.
31. Chemicals and dyes.
32. Factory utencils and raw material.
33. Household goods.
34. Personal goods.
35. Construction materials and paints.
36. Electrical and electronic products.
37. Vehicles, Machinery and spares.
38. Tools and implement.
39. Medicines and medical equipment.
40. Foodstuff and general merchandise.
41. Textile and garment.
42 Paper, Stationery and photographic stores.
43. Office equipment and educational supplies.
44. Business of Microfinance.
45. Construction.
46. Gems.
47. Travels & Tours
48. Hotel
49. Business of all kinds educational services.

PROVISO : - Provided that the Company shall not exercise any of the above objects whether in the Republic of the Union of Myanmar or elsewhere, save in so far as it may be entitled so as to do in accordance with the laws, Orders and Notifications in force from time to time and then only subject to such permission and or approvals as may be prescribed by the laws, Orders and Notifications of the Republic of the Union of Myanmar for the time being in force.

To carry on the following business either solely on its own or in joint-venture or co-partnership with any person, firm or co-operatative society or State Owned Enterprises in accordance with the Laws, Orders and Notifications of the Government of the Union of Myanmar.

(a) Business of production of gemstone including ruby, sapphire, jade, diamond, spinel, peridot, chrysoberyl, tourmaline, danburite, aquamarine, zircon, topaz, phenakite, garnet, moonstone, iolite, apatite, lapis-lazuli, diopside, amber, fluorspar or nephrite and other stones of gem quality of the quartz group and substances in any appropriate gemstone tract designated by the Ministry concerned.

(b) Business of culturing, producing and selling of pearls.

(c) Business of cutting, polishing, developing and finishing of gemstone and other precious stones and manufacturing of jewellery.

(d) Business of gold and silver smith, carving and finishing of gemstone.

(e) Business of assessors or appraisers and also to act as technical experts of gemstone and jewellery.

(f) Business of buyers and sellers of gemstone and other jewellery in accordance with the Laws, Orders and Notifications for the time being in force, and with licence issued by the Development concerned.

(2) To open showroom and sales centre at the airport, hotels and motels with the prior permission or licence or approval from the authorities concerned.

(3) To act as agent for persons who to sell and buy jade, gemstone and other precious jewellery.

(4) To submit bids for the purchase of jade, gemstone, pearls and other jewellery from the authorities concerned and sell them locally or export in accordance with the prescribed Laws, Orders and Notifications of the Government.

(5) To provide training courses in the fields of processing and developing of gemstone and to a acquire and exchange overseas technical knowhow.

(6) To import for own use, operational supply materials such as machineries, spare parts, equipments and accessories for exploration and production of gemstone and other precious stones, and for cutting, polishing, developing, carving and finishing of gemstone and manufacturing of jewellery.

(7) To borrow money for the benefit of the company's business, from any person, firm, company, back or financial organization, in the manner that the company shall think fit.

PROVISO :-Provided that the Company shall not exercise any of the above objects whether in the Union o Myanmar or elsewhere, save in so far as it may be entitled so as to do in accordance with the Laws, Orders and Notifications in force from time to time and then only subject to such permission and or approval as may be prescribed by the Laws, Orders and Notifications of the Union of Myanmar for the being in force.

We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and respectively agree to take the of shares in the shares in the capital of the Company set opposite our respective names.

Sr. No.	Name, Address and Occupation of Subscribers	Nationality & N.R.C. No.	Number of Shares taken	Signature
1.	**U Phaw Roi Aung** No.29,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 081244	3000	
2.	**Daw Khon Ring** No.29,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 081245	3000	
3.	**U Latt Aung** No.28,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 098381	2000	
4.	**Daw Ja Lawt** No. MD-12, Mone Dain Street, Setapu Quarter ,Myitkyina Township, Kachin State . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 099735	1000	
5.	**U La San** No.28,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 082009	1000	

Yangon Dated : the day of ,

It is hereby certified that the persons mentioned above Put their signatures in my presence .

U SUN TUN B A C P A, F B S A
Certified Public Accountant P 27
(AUDITOR)

We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and respectively agree to take the of shares in the shares in the capital of the Company set opposite our respective names.

Sr. No.	Name, Address and Occupation of Subscribers	Nationality & N.R.C. No.	Number of Shares taken	Signature
6.	**Daw Seng Bu Aung** No.29,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 12/La Tha Na (Naing) 021674	1000	
7.	**U Htai Mai Aung** Bldg .61,3-B, Nyaung Tone Street, Kyun Taw (South) Ward, Sanchaung Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 12/La Tha Na (Naing) 021675	10	
8.	**U Aung Soe Hlaing** Bldg .14,3-B, Zabuyits Street, Kyun Taw (South) Ward, Sanchaung Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Nya Na (Naing) 071557	100	
9.	**U Myat Thu** Bldg .61, 3-B, Nyaung Tone Street, Kyun Taw (South) Ward, Sanchaung Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 5/Wa Tha Na (Naing) 028023	100	
10.	**U Mya Win** No.4,Tharyar Aye Street ,Ward No.3 Mayangone Township, Yangon . (Merchant)	Myanmar 12/Ah Sa Na (Naing) 061367	100	

Yangon Dated: the day of ,

It is hereby certified that the persons mentioned above

Put their signatures in my presence .

U SUN TUN B.A, C.P.A, F.B.S.A
Certified Public Accountant
(AUDITOR)

THE MYANMAR COMPANIES ACT

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

Articles Of Association

OF

NORTHERN ROYAL JADE CO., LTD.



1. The regulations contained in Table 'A' in the First Schedule to the Myanmar Companies Act shall apply to the Company save in so far as such regulations which are inconsistent with the following Articles. The compulsory regulations stipulated in Section 17(2) of the Myanmar Companies Act shall always be deemed to apply to the Company.

PRIVATE COMPANY

2. The Company is to be a Private Company and accordingly following provisions shall have effect

   (a) *The number of the Company, exclusive of persons who are in the employment of the Company, shall be limited to fly.*

   (b) *Any invitation to the public to subscribe for any share or debenture or debenture stock of the Company is hereby prohibited.*

CAPITAL AND SHARES

3. The authorized capital of the Company is **Ks.1,000,000,000/- (Kyats- One Thousand Million Only)** divided into **(100,000)** shares of **Ks.10,000/- (Kyats- Ten Thousand Only)** each, with power in General Meeting either to increase, reduce or alter such capital from time to time in accordance with the regulations of the Company and the legislative provisions for the time being in force in this behalf.

4 Subject to the provisions of the Myanmar Companies Act the shares shall be under the control of the Directors, who may alter or Otherwise dispose of the same to such persons and on such terms and conditions as they may determine.

5. The certificate of title to share shall be issued under the Seal of the Company, and signed by the General Manager or some other persons nominated by the Board of Directors. If the share certificate is defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of such fee, if any, and on such terms, if any, as to evidence and indemnity as the Directors may think fit. The legal representative of a deceased member shall be recognized by the Directors.

6. The Directors may, from time to time make call upon the members in respect of any money unpaid on their shares, and each member shall be liable to pay the amount of every call so made payable by installments or may be revoked or postponed as the Directors may determine.

DIRECTORS

7. Unless otherwise determined by a General Meeting the number of Directors shall not be less than (2) and more than (15).
The First Directors shall be
(1) U Phaw Roi Aung
(2) Daw Khon Ring
(3) U Latt Aung
(4) Daw Ja Lawt
(5) U La San
(6) Daw Seng Bu Aung
(7) U Htai Mai Aung
(8) U Aung Soe Hlaing
(9) U Myat Thu
(10) U Mya Win

8. The Directors may from time to time appoint one of their body to the office of the Managing Director for such terms and at such remuneration as they think fit and he shall have all the powers delegated to him by the Board of Directors from time to time.

9. The qualification of a Director shall be the holding of at least (-) shares in the Company in his or her own name and it shall be his duty to comply with the provision of Section (85) of the Myanmar Companies Act.

10. The Board of Directors may in their absolute and uncontrolled discretion refuse to register any proposed transfer of shares without assigning any reason.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

11. The Director may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meeting as they think fit and determine the quorum necessary for the transaction of business. Unless otherwise determined, two shall form a quorum. If any question arising at any meeting the Managing Director's decision shall be final. When ay matter is put to a vote and if there shall be an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.

12. Any Director may at any time summon a meeting of Directors

13. A resolution in writing signed by all the Directors shall be as effective for all purposes as a resolution passed out at meeting of the Directors, duly called, held and constituted.

POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS

14. Without prejudice to the general power conferred by Regulation 71 of the Table "A" of the Myanmar Companies Act, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers, that is to say.power:-

(1) To purchase or otherwise acquire for the Company any property, rights or privileges which the Company is authorized to acquire at such price, and generally on such terms and conditions as they think fit; also to sell, lease, abandon or otherwise deal with any property, rights or privileges to which the Company may be entitled, on such terms and conditions as they may think fit.

(2) To raise, borrow or secure the payment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respects as they think fit and in particular by the issue of debentures or debentures stocks of the Company charged upon all or any part of the property of the Company (both present and future) including its uncalled capital for the time being.

(3) At their discretion, to pay for any rights acquired or services rendered to the Company, either wholly or partially in cash or in shares, bonds , debentures or other securities of the Company and any such shares may be issued either as fully paid up or with such amount credited as paid up there on as may be agreed upon ; and any such bonds, debentures or other securities may be either specifically charged up on all or any part of the property of the Company and its uncalled capital or not so charged.

(4) To secure the fulfilment of any contract or engagement entered into by the Company by mortgage or charge upon all or any of the property of the Company and its uncalled capital for the time being or by granting calls on shares or in such manner as they may think fit.

(5) To appoint at their discretion, remove or suspend such Managers, Secretaries, Officers, Clerks, Agents and Servants for permanent, temporary or special services as they may from time to time think fit and to determine their duties and powers and fix their salaries or emoluments and to require security in such instances in such amount as they think fit and to depute any officers of the Company to do all or any of these things on their behalf.

(6) To appoint a Director as Managing Director , General Manager , Secretary or Departmental Manager in conjunction with his Directorship of the Company.

(7) To accept from any member on such terms and conditions as shall be agreed on the surrender of his shares or any part thereof.

(8) To appoint any person or persons to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company or in which it is interested or for any other purposes and to execute and do all such deeds and things as may be requisite in relation to any such trust.

(9) To institute conduct, defend of abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due to or of any claims and demands by or against the Company.

(10) To refer claims and demands by or against the Company to arbitration and to observe and perform the awards.

(11) To make and give receipts, releases and other discharges for money payable to the Company and for the claims and demands of the Conpany.

(12) To act on behalf of the Company in all matters relating to bankruptcy and insolvency.

(13) To determine who shall be entitled to sign bills of exchange, cheques, promissory notes zreceipts,endorsements,releases, contracts and documents for or on behalf of the Company.

(14) To invest,place on deposit and otherwise deal with any of the moneys of the Company not immediately required for the purpose thereof, upon securities or without securities and in such manners as the Directors may think fit, and from time to time vary or realize such investments.

(15) To execute in the name and on behalf of the Company in favour of any Director or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company, such mortgages of the Company's property (present and future)as they think fit and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants and provisions as shall be agreed on.

(16) To give any officer or other person employed by the Company a commission on the profits of any particular business or transaction or a share in the general profit of the Company and such commission or share of profit shall be treated as part of the working expenses of the Company.

(17) From time to time, to make, vary and repeal bye- laws for the regulation of the business of the Company, the officers and servants or the members of the Company or any section thereof.

(18) To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for or in relation to any of the matter aforesaid or otherwise for the purposes of the Company.

(19) To borrow money for the benefit of the Company's business from any person, firm or company or bank or financial organization of local and abroad in the manner that the Directors shall think fit.

GENERAL MEETINGS

15. A general meeting shall be held within eighteen months from the date of its incorporation and thereafter at least once in every calendar year at such time (not being more than fifteen months after the holding of the last preceeding general meeting) and places as may be fixed by the Board of Directors. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is presented at the time when the meeting proceeds to business, save as herein otherwise provided Member holding not less than 50 percent of the issued shares capital (not less than two members) personally present, shall form a quorum for all purposes. And if and when in the case of there are only two number of members in the Company, those two members shall form a quorum.

DIVIDENDS

16. The Company in general meeting may declare a dividend to be paid to the members , but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors .No dividends shall be paid otherwise than out of the profits of the year or any other undistributed profits .

OFFICE STAFF

17. The Company shall maintain an office establisment and appoint a qualified person as General Manager and other qualified persons as office staffs . The remunerations and allowances such as salaries , travelling allowances and other expenditures incidental to the business shall be determined by the Board of Directors, and approved by the general meeting .The General Manager shall be responsible for the efficient operation of the office in every respect and shall be held accountable at all times to the Managing Director.

ACCOUNTS

18. The Directors shall cause to be kept proper books of account with respect to:-

    (1) all sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipts and expenditures take place:

    (2) all sales and purchases of goods by the Company ;

    (3) all assets and liabilities of the Company.

19. The books of account shall be kept at the registered office of the Company or at such other place as the Directors shall think fit and shall be opened to inspection by the Directors during office hours.

AUDIT

20. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with the provisions of the Myanmar Companies Act or any statutory modifications thereof for the time being in force.

NOTICE

21. A notice may be given by the Company to any member either personally or sending it by post in a prepaid letter addressed to his registered address.

THE SEAL

22. The Directors shall provide for the safe custody of the Seal, and the Seal shall never be used except by the authority of the Directors previously given, and in the presence of one Director at least, who shall sign every instrument to which the Seal is affixed.

INDEMNITY

23. Subject to the provisions of Section 86 (C) of the Myanmar Companies Act and the existing laws, every Director, Auditor, Secretary or other officers of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of the duties or in relation thereto.

WINDING-UP

24. Subject to the provisions contained in the Myanmar Companies Act and the statutory modification thereupon, the Company may be wound up voluntarily by the resolution of General Meeting.



We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Articles of Association, and respectively agree to take the of shares in the shares in the capital of the Company set opposite our respective names.

Sr. No.	Name, Address and Occupation of Subscribers	Nationality & N.R.C. No.	Number of Shares taken	Signature
1.	**U Phaw Roi Aung** No.29,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 081244	3000	
2.	**Daw Khon Ring** No.29,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 081245	3000	
3.	**U Latt Aung** No.28,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 098381	2000	
4.	**Daw Ja Lawt** No. MD-12, Mone Dain Street, Setapu Quarter ,Myitkyina Township, Kachin State . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 099735	1000	
5.	**U La San** No.28,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Ka Na (Naing) 082009	1000	

Yangon Dated : the day of ,

It is hereby certified that the persons mentioned above

Put their signatures in my presence .

U SUN TUN B.A, C.P.A, F.B.S.
Certified Public Accountant
(AUDITOR)

We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Articles of Association, and respectively agree to take the of shares in the shares in the capital of the Company set opposite our respective names.

Sr. No.	Name, Address and Occupation of Subscribers	Nationality & N.R.C. No.	Number of Shares taken	Signature
6.	**Daw Seng Bu Aung** No.29,7-Miles Hill Housing ,Corner Of Pyay Road & Parami Road, Mayangne Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 12/La Tha Na (Naing) 021674	1000	
7.	**U Htai Mai Aung** Bldg .61,3-B, Nyaung Tone Street, Kyun Taw (South) Ward, Sanchaung Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 12/La Tha Na (Naing) 021675	10	
8.	**U Aung Soe Hlaing** Bldg .14,3-B, Zabuyits Street, Kyun Taw (South) Ward, Sanchaung Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 1/Ma Nya Na (Naing) 071557	100	
9.	**U Myat Thu** Bldg .61, 3-B, Nyaung Tone Street, Kyun Taw (South) Ward, Sanchaung Township,Yangon . (Merchant)	Myanmar 5/Wa Tha Na (Naing) 028023	100	
10.	**U Mya Win** No.4,Tharyar Aye Street ,Ward No.3 Mayangone Township, Yangon . (Merchant)	Myanmar 12/Ah Sa Na (Naing) 061367	100	

Yangon Dated: the day of ,

It is hereby certified that the persons mentioned above

Put their signatures in my presence .

U SUN TUN B A C P A, F B S A
Certified Public Accountant P 27
(AUDITOR)